

07.2.**TERÜLETEN BELÜLI MUNKÁK KÖLTSÉGBECSLÉSE**

**Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület
közterület kialakítási tervéhez
2. jelű út**

FŐÖSSZESÍTŐ

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS:	65.464.150,- Ft
KÖZMŰÉPÍTÉS:	36.018.000,- Ft
- IVÓVÍZ NYOMÓVEZETÉK ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	9.615.000,- Ft
- SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	6.010.000,- Ft
- CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	11.364.000,- Ft
- KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	9.029.000,- Ft
ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁS:	8.379.000,- Ft

NETTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	109.861.150,- Ft
---	-------------------------

+ 27 % ÁFA:	29.662.511,- Ft
-------------	-----------------

BRUTTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	139.523.661,- Ft
--	-------------------------

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS

Új útburkolat építése két rétegű aszfaltburkolattal, útalappal, földmunkával és minden kiegészítő járulékos tevékenységgel

2452,00 m ²	20.000 Ft/m ²	49.040.000,- Ft
------------------------	--------------------------	-----------------

Parkolók építése kiséleemes burkolattal, útalappal, földmunkával és minden kiegészítő járulékos tevékenységgel

469,00 m ²	10.650 Ft/m ²	4.994.850,- Ft
-----------------------	--------------------------	----------------

A tervezett útburkolat és parkolók lehatárolása mindkét oldalon „K” szegélyssorral:

857,00 fm	3800 Ft/fm	3.256.600,- Ft
-----------	------------	----------------

A tervezett útburkolat és parkolók lehatárolása kiemelt szegélyssorral:

16,00 fm	3500 Ft/fm	56.000,- Ft
----------	------------	-------------

A tervezett útburkolat és parkolók elválasztása süllyesztett szegélyssorral:

204,00 fm	3500 Ft/fm	714.000,- Ft
-----------	------------	--------------

Térkö járdaburkolat építése burkolatalappal, földmunkával és minden járulékos tevékenységgel:

501,00 m ²	10.200 Ft/m ²	5.110.200,- Ft
-----------------------	--------------------------	----------------

A tervezett járda burkolat lehatárolása kerti szegélyssorral:

655,00 m ²	3.500 Ft/m ²	2.292.500,- Ft
-----------------------	-------------------------	----------------

Nettó bekerülés költség:	65.464.150,- Ft
---------------------------------	------------------------

KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK

Ivóvíz nyomóvezeték építés

Ivóvíz-nyomóvezeték építése D 160 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, csatlakoztatva a nyomóhálózathoz, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

182,00 fm	21.400 Ft/fm	3.894.800,- Ft
-----------	--------------	----------------

Ivóvíz-nyomóvezeték építése D 110 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, csatlakoztatva a nyomóhálózathoz, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

233,00 fm	19.400 Ft/fm	4.520.200,- Ft
-----------	--------------	----------------

NA 100 kitörés biztos föld feletti tűzcsap építése, csatlakoztatva a gerinchez

4,00 db	300.000 Ft/db	1.200.000,- Ft
---------	---------------	----------------

Ivóvíz nyomóvezeték építés összesen:		9.615.000,- Ft
---	--	-----------------------

Szennyvízcsatorna építés

Szennyvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

238,00 fm	20.000 Ft/fm	4.760.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Szennyvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

5,00 db	250.000 Ft/db	1.250.000,- Ft
---------	---------------	----------------

Szennyvízcsatorna építés összesen:		6.010.000,- Ft
---	--	-----------------------

Csapadékvíz elvezetés építés

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

214,00 fm	20.000 Ft/fm	4.280.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 250 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

94,00 fm	22.000 Ft/fm	2.068.000,- Ft
----------	--------------	----------------

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 300 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

92,00 fm	23.000 Ft/fm	2.116.000,- Ft
----------	--------------	----------------

Csapadékvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

2,00 db	250.000 Ft/db	500.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Csapadékvíz víznyelőakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

16,00 db	150.000 Ft/db	2.400.000,- Ft
----------	---------------	----------------

Csapadékvíz elvezetés építés összesen:		11.364.000,- Ft
---	--	------------------------

Közvilágítási hálózat építése

Közvilágítási hálózat megépítése horganyzott acél oszlopokon, ALTRA tip. lámpatestek rögzítésével, földmunkával

14 db	350.000 Ft/db	4.900.000,- Ft
-------	---------------	----------------

Közvilágítási hálózat megépítése földkábelként, csatlakozva a tervezett elosztóhálózatra

431,00 fm	9.000 Ft/fm	3.879.000,- Ft
-----------	-------------	----------------

Meglévő légvezetéki oszlop áthelyezése kifestésű E.On valamint Telekom vezeték áthelyezésével:

1 db	250.000 Ft/db	250.000 ,- Ft
------	---------------	---------------

Közvilágítási hálózat építése összesen:		9.029.000,- Ft
--	--	-----------------------

Költségbecslés: Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület
közterület kialakítási tervéhez

2021. 04. 12.

Zöldfelület kialakítás

Zöldfelület kialakítás, humuszterítéssel, füvesítéssel

3077,00 m ²	2000 Ft/m ²	6.154.000,- Ft
------------------------	------------------------	----------------

Zöldfelületek növénytelepítése, bokor és cserjeültetéssel

1000,00 m ²	1.500 Ft/m ²	1.500.000,- Ft
------------------------	-------------------------	----------------

Zöldfelületeken előnevelt fa ültetése

29,00 db	25.000 Ft/db	725.000,- Ft
----------	--------------	--------------

Zöldfelület kialakítás összesen:		8.379.000,- Ft
---	--	-----------------------