

07.3.**TERÜLETEN BELÜLI MUNKÁK KÖLTSÉGBECSLÉSE**

Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület
közterület kialakítási tervéhez
3. jelű út

FŐÖSSZESÍTŐ

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS:	23.361.800,- Ft
KÖZMŰÉPÍTÉS:	14.565.400,- Ft
- IVÓVÍZ NYOMÓVEZETÉK ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.841.400,- Ft
- SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	3.350.000,- Ft
- CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	5.400.000,- Ft
- KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.974.000,- Ft
ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁS:	1.980.000,- Ft

NETTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	39.907.200,- Ft
---	------------------------

+ 27 % ÁFA:	10.774.944,- Ft
-------------	-----------------

BRUTTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	50.682.144,- Ft
--	------------------------

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS

Új útburkolat építése két rétegű aszfaltburkolattal, útalappal, földmunkával és minden kiegészítő járulékos tevékenységgel

979,00 m ²	20.000 Ft/m ²	19.580.000,- Ft
-----------------------	--------------------------	-----------------

A tervezett útburkolat és parkolók lehatárolása mindkét oldalon „K” szegélyssal:

291,00 fm	3800 Ft/fm	1.105.800,- Ft
-----------	------------	----------------

Térkö járdaburkolat építése burkolatalappal, földmunkával és minden járulékos tevékenységgel:

180,00 m ²	10.200 Ft/m ²	1.836.000,- Ft
-----------------------	--------------------------	----------------

A tervezett járda burkolat lehatárolása kerti szegélyssal:

240,00 m ²	3.500 Ft/m ²	840.000,- Ft
-----------------------	-------------------------	--------------

Nettó bekerülés költség:	23.361.800,- Ft
---------------------------------	------------------------

KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK

Ivóvíz nyomóvezeték építés

Ivóvíz-nyomóvezeték építése D 110 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, csatlakoztatva a nyomóhálózathoz, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

131,00 fm	19.400 Ft/fm	2.541.400,- Ft
-----------	--------------	----------------

NA 100 kitörés biztos föld feletti tűzcsap építése, csatlakoztatva a gerinchez

1,00 db	300.000 Ft/db	300.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Ivóvíz nyomóvezeték építés összesen:	2.841.400,- Ft
---	-----------------------

Szennyvízcsatorna építés

Szennyvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

130,00 fm	20.000 Ft/fm	2.600.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Szennyvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

3,00 db	250.000 Ft/db	750.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Szennyvízcsatorna építés összesen:	3.350.000,- Ft
---	-----------------------

Csapadékvíz elvezetés építés

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 160 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

20,00 fm	20.000 Ft/fm	400.000,- Ft
----------	--------------	--------------

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

140,00 fm	20.000 Ft/fm	2.800.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Csapadékvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

4,00 db	250.000 Ft/db	1.000.000,- Ft
---------	---------------	----------------

Csapadékvíz víznyelőakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

8,00 db	150.000 Ft/db	1.200.000,- Ft
---------	---------------	----------------

Csapadékvíz elvezetés építés összesen:		5.400.000,- Ft
---	--	-----------------------

Közvilágítási hálózat építése

Közvilágítási hálózat megépítése horganyzott acél oszlopokon, ALTRA tip. lámpatestek rögzítésével, földmunkával

5 db	350.000 Ft/db	1.750.000,- Ft
------	---------------	----------------

Közvilágítási hálózat megépítése földkábelként, csatlakozva a tervezett elosztóhálózatra

136,00 fm	9.000 Ft/fm	1.224.000,- Ft
-----------	-------------	----------------

Közvilágítási hálózat építése összesen:		2.974.000,- Ft
--	--	-----------------------

Zöldfelület kialakítás

Zöldfelület kialakítás, humuszterítéssel, füvesítéssel

820,00 m ²	2000 Ft/m ²	1.640.000,- Ft
-----------------------	------------------------	----------------

Zöldfelületek növénytelepítése, bokor és cserjeültetéssel

160,00 m ²	1.500 Ft/m ²	240.000,- Ft
-----------------------	-------------------------	--------------

Zöldfelületeken előnevelt fa ültetése

4,00 db	25.000 Ft/db	100.000,- Ft
---------	--------------	--------------

Zöldfelület kialakítás összesen:		1.980.000,- Ft
---	--	-----------------------