

07.5.**TERÜLETEN BELÜLI MUNKÁK KÖLTSÉGBECSLÉSE**

Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület
közterület kialakítási tervéhez
5. jelű út

FŐÖSSZESÍTŐ

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS:	16.413.200,- Ft
KÖZMŰÉPÍTÉS:	5.524.000,- Ft
- IVÓVÍZ NYOMÓVEZETÉK ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.434.000,- Ft
- CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.740.000,- Ft
- KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	350.000,- Ft
ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁS:	1.739.000,- Ft
NETTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	23.676.200,- Ft
+ 27 % ÁFA:	6.392.574,- Ft
BRUTTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	30.068.774,- Ft

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS

Új útburkolat építése két rétegű aszfaltburkolattal, útalappal, földmunkával és minden kiegészítő járulékos tevékenységgel

650,00 m ²	20.000 Ft/m ²	13.000.000,- Ft
-----------------------	--------------------------	-----------------

A tervezett útburkolat lehatárolása mindkét oldalon „K” szegélyssal:

223,00 fm	3800 Ft/fm	847.400,- Ft
-----------	------------	--------------

Térkö járdaburkolat építése burkolatalappal, földmunkával és minden járulékos tevékenységgel:

174,00 m ²	10.200 Ft/m ²	1.774.800,- Ft
-----------------------	--------------------------	----------------

A tervezett járda burkolat lehatárolása kerti szegélyssal:

226,00 fm	3.500 Ft/fm	791.000,- Ft
-----------	-------------	--------------

Nettó bekerülés költség:	16.413.200,- Ft
---------------------------------	------------------------

KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK

Ivóvíz nyomóvezeték építés

Ivóvíz-nyomóvezeték építése D 160 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, csatlakoztatva a nyomóhálózathoz, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

110,00 fm	19.400 Ft/fm	2.134.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

NA 100 kitörés biztos föld feletti tűzcsap építése, csatlakoztatva a gerinchez

1,00 db	300.000 Ft/db	300.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Ivóvíz nyomóvezeték építés összesen: 2.434.000,- Ft

Csapadékvíz elvezetés építés

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

102,00 fm	20.000 Ft/fm	2.040.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Csapadékvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

1,00 db	250.000 Ft/db	250.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Csapadékvíz víznyelőakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

3,00 db	150.000 Ft/db	450.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Csapadékvíz elvezetés építés összesen: 2.740.000,- Ft

Közvilágítási hálózat építése

Meglévő légvezetési oszlop áthelyezése kisfeszültségű E.On valamint Telekom légvezeték és földkábel áthelyezésével:

1 db	350.000 Ft/db	350.000,- Ft
------	---------------	--------------

Közvilágítási hálózat építése összesen: 350.000,- Ft

**Költségbecslés: Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület
közterület kialakítási tervéhez**

2021. 06. 28.

Zöldfelület kialakítás

Zöldfelület kialakítás, humuszterítéssel, füvesítéssel

657,00 m ²	2000 Ft/m ²	1.314.000,- Ft
-----------------------	------------------------	----------------

Zöldfelületek növénytelepítése, bokor és cserjeültetéssel

200,00 m ²	1.500 Ft/m ²	300.000,- Ft
-----------------------	-------------------------	--------------

Zöldfelületeken előnevelt fa ültetése

5,00 db	25.000 Ft/db	125.000,- Ft
---------	--------------	--------------

Zöldfelület kialakítás összesen:		1.739.000,- Ft
---	--	-----------------------