

07.6.**TERÜLETEN BELÜLI MUNKÁK KÖLTSÉGBECSLÉSE**

**Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület
közterület kialakítási tervéhez
6. jelű út**

FŐÖSSZESÍTŐ

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS:	51.400.800,- Ft
KÖZMŰÉPÍTÉS:	18.965.400,- Ft
- IVÓVÍZ NYOMÓVEZETÉK ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.162.400,- Ft
- SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.170.000,- Ft
- CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	8.676.000,- Ft
- KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	5.957.000,- Ft
ZÖLDFELÜLET KIALAKÍTÁS:	4.291.000,- Ft

NETTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	74.657.200,- Ft
---	------------------------

+ 27 % ÁFA:	20.157.444,- Ft
-------------	-----------------

BRUTTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	94.814.644,- Ft
--	------------------------

KÖZLEKEDÉSEPÍTÉS

Új útburkolat építése két rétegű aszfaltburkolattal, útalappal, földmunkával és minden kiegészítő járulékos tevékenységgel

1895,00 m ²	20.000 Ft/m ²	37.900.000,- Ft
------------------------	--------------------------	-----------------

Parkolók (valamint egy rövid szakaszon burkolt padka) építése kiselemes burkolattal, útalappal, földmunkával és minden kiegészítő járulékos tevékenységgel

520,00 m ²	10.650 Ft/m ²	5.538.000,- Ft
-----------------------	--------------------------	----------------

A tervezett útburkolat lehatárolása mindkét oldalon „K” szegélysorral:

607,00 fm	3800 Ft/fm	2.306.600,- Ft
-----------	------------	----------------

Térköjárdaburkolat építése burkolatalappal, földmunkával és minden járulékos tevékenységgel:

361,00 m ²	10.200 Ft/m ²	3.682.200,- Ft
-----------------------	--------------------------	----------------

A tervezett kapubehajtók és járda burkolatok lehatárolása kerti szegélysorral:

564,00 fm	3.500 Ft/fm	1.974.000,- Ft
-----------	-------------	----------------

Nettó bekerülés költség:	51.400.800,- Ft
---------------------------------	------------------------

KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK

Ivóvíz nyomóvezeték építés

Ivóvíz-nyomóvezeték építése D 110 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, csatlakoztatva a nyomóhálózathoz, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

96,00 fm	19.400 Ft/fm	1.862.400,- Ft
----------	--------------	----------------

NA 100 kitörés biztos föld feletti tűzcsap építése, csatlakoztatva a gerinchez

1,00 db	300.000 Ft/db	300.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Ivóvíz nyomóvezeték építés összesen:	2.162.400,- Ft
---	-----------------------

Szennyvízcsatorna építés

Szennyvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

96,00 fm	20.000 Ft/fm	1.920.000,- Ft
----------	--------------	----------------

Szennyvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

1,00 db	250.000 Ft/db	250.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Szennyvízcsatorna építés összesen:	2.170.000,- Ft
---	-----------------------

Csapadékvíz elvezetés építés

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 200 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

160,00 fm	20.000 Ft/fm	3.200.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Csapadékvíz-gravitációs vezeték építése NA 250 KG PVC csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

133,00 fm	22.000 Ft/fm	2.926.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

Csapadékvíz tisztítóakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával Ø 1,00 m átmérőjű LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

3,00 db	250.000 Ft/db	750.000,- Ft
---------	---------------	--------------

Csapadékvíz víznyelőakna építése földkiemeléssel, felületrendezéssel, a felesleges föld elszállításával LEIER elemekből kialakítva D400 KN terhelhetőségű fedlap lezárással

12,00 db	150.000 Ft/db	1.800.000,- Ft
----------	---------------	----------------

Csapadékvíz elvezetés építés összesen:		8.676.000,- Ft
---	--	-----------------------

Közvilágítási hálózat építése

Közvilágítási hálózat megépítése horganyzott acél oszlopokon, ALTRA tip. lámpatestek rögzítésével, földmunkával

10 db	350.000 Ft/db	3.500.000,- Ft
-------	---------------	----------------

Közvilágítási hálózat megépítése földkábelként, csatlakozva a tervezett elosztóhálózatra

273,00 fm	9.000 Ft/fm	2.457.000,- Ft
-----------	-------------	----------------

Közvilágítási hálózat építése összesen:		5.957.000,- Ft
--	--	-----------------------

Zöldfelület kialakítás

Zöldfelület kialakítás, humuszterítéssel, füvesítéssel

1583,00 m ²	2000 Ft/m ²	3.166.000,- Ft
------------------------	------------------------	----------------

Zöldfelületek növénytelepítése, bokor és cserjeültetéssel

500,00 m ²	1.500 Ft/m ²	.750.000,- Ft
-----------------------	-------------------------	---------------

Zöldfelületeken előnevelt fa ültetése

15,00 db	25.000 Ft/db	.375.000,- Ft
----------	--------------	---------------

Zöldfelület kialakítás összesen:		4.291.000,- Ft
---	--	-----------------------