

07.7.**TERÜLETEN KÍVÜLI FEJLESZTÉSI MUNKÁK**  
**KÖLTSÉGBECSLÉSE**

Győr, Révfalu Bálványos liget új lakóterület  
közterület kialakítási tervéhez

**FŐÖSSZESÍTŐ**

<b>KÖZMŰÉPÍTÉS:</b>	<b>20.720.400,- Ft</b>
- IVÓVÍZ NYOMÓVEZETÉK ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	5.166.000,- Ft
- SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	12.854.400,- Ft
- CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	2.700.000,- Ft
<hr/>	
<b>NETTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:</b>	<b>20.720.400,- Ft</b>
+ 27 % ÁFA:	5.594.508,- Ft
<hr/>	
<b>BRUTTÓ BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN:</b>	<b>26.314.908,- Ft</b>

## **KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK**

### **Ivóvíz nyomóvezeték építés**

Ivóvíz-nyomóvezeték építése D 160 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, szabadon – földárókban szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

190,00 fm	21.400 Ft/fm	4.066.000,- Ft
-----------	--------------	----------------

NA 100 kitörés biztos föld feletti tűzcsap építése, csatlakoztatva a gerinchez

1 db	300.000 Ft/db	300.000,- Ft
------	---------------	--------------

Ivóvíz-nyomóvezeték csatlakozása a Galántai úti valamint körtöltés úti gerincvezetékhez D 160 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, csatlakoztatva a nyomóhálózathoz, aknában szerelve, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel

2,00 db	400.000 Ft/db	800.000,- Ft
---------	---------------	--------------

**Ivóvíz nyomóvezeték építés összesen: 5.166.000,- Ft**

### **Szennyvízcsatorna építés**

Szennyvíz nyomóvezeték kiépítése D 90 KPE csőanyagból földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve, nyomáspróbával

107,00 fm	19.200 Ft/fm	2.054.400,- Ft
-----------	--------------	----------------

Meglévő szennyvízátemelő műtárgy kapacitásbővítése a meglévő szivattyúk cseréjével, csatlakoztatva az átemelő és szerelvényakna vezetékéhez (Ciklámen úti átemelő)

2,00 db	1.800.000 Ft/db	3.600.000,- Ft
---------	-----------------	----------------

Meglévő szennyvízátemelő műtárgy kapacitásbővítése a meglévő szivattyúk cseréjével, csatlakoztatva az átemelő és szerelvényakna vezetékéhez (Kisállat átemelő)

2,00 db	4.000.000 Ft/db	8.000.000,- Ft
---------	-----------------	----------------

**Szennyvízcsatorna építés összesen: 12.854.400,- Ft**

### **Csapadékvíz elvezetés építés**

Csapadékvíz előtisztító műtárgy beépítése a Bálványosi csatorna nyomvonalába PURECO ENVIA TRP minőségben 2 mg/l SZOE / TPH határértére földkiemeléssel, csatlakozó idommal, földben szabadon szerelve

1,00 db	3.000.000 Ft/db	2.700.000,- Ft
---------	-----------------	----------------

**Csapadékvíz elvezetés építés összesen: 2.700.000,- Ft**