



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE

Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. Telefon: +36 96/516-180 Fax: +36 96/516-199 E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu Honlap: www.utkezelogyor.hu

Ügyiratszám: 17-0035/1-K/2021

Tárgy: Győr, Tatai u. – Alsókert u. – 81. sz.
főút által határolt terület KKT

Ügyintéző: Vaszkó Péter

Győr MJV PH

Főépítési Osztály

E-mail: nits.maria@gyor-ph.hu

Útkezelői szempontból hozzájárulunk a tárgyi Közterület Kialakítási Tervhez az alábbiak feltételek mellett.

- A Tatai u és 81 sz. főútvonatkozásában jelentkező bontással járó munkálatokat a jelenleg kivitelezés alatt álló TOP projekttel összehangolva kell elvégezni. A kapacitásbővítő útépités kivitelezését követően bontás nem engedélyezett 5 évig.
- A beruházás előtt organizációs terv készítése szükséges, melyet Intézményünkkel jóvá kell hagyatni.
- A beruházás előtt kiviteli tervdokumentáció benyújtása szükséges, külön szakági tervekkel (közvilágítás, útépités, forgalomtechnika, közmű), melyet Intézményünkkel egyeztetni kell és az alábbiakat kell figyelembe venni.
 - A tervezés során a tervezési határon túlnyúlóan kell geodéziai felméréseket végezni.
 - A kialakítandó ingatlanok küszöbszintjét úgy kell képezni, hogy csapadékvíz a magánterületi ingatlanokhoz ne folyhasson be. A leendő épületek padlóvonalát kérjük úgy meghatározni, hogy az útkorona szintjétől min. 30 cm magasságban helyezkedjen el.
 - Az ingatlanbehajtók alatt a járda pályaszerkezeti megerősítését kérjük.
 - A járdák szintjeit kérjük az útkorona szintje felett kialakítani mindkét oldalon.
 - A Banai u. felőli családi lakóházas területre nyitott közterületi úton és az Alsókert utcában a közműnyomvonalakat az útpályán kívül kell elhelyezni.
 - Keréknyomokba lehetőleg ne kerüljön aknaszerelvény. Amennyiben útpályába kerül önszintező, megfelelő teherbírású fedlapok beépítése megfontolandó.
 - Az ingatlanok terepszintjét az út koronaszintjénél feljebb kell meghatározni.
 - Amennyiben a tervezési határon kívül lenne érintve közműnyomvonal (pl vízi, távközlési, gáz, erőátviteli) akkor a burkolatok akár teljes szélességű helyreállítását is el kell végezni.
 - A kivitelezés megkezdése előtt állapotfelvételt kell készíteni az organizációs útvonalról és az építendő terület környezetéről. Az építés alatt bekövetkező állagromlást a Beruházás terhére ki kell javítani. Amennyiben a közterületi járda, úttest, úttartozék amortizációja, műszaki állapota indokoltá teszi, emelt szintű helyreállítást kell elvégezni.

- A kiviteli tervben előírásra kerülhetnek többlet feladatok (pl. emelt szintű burkolat javítás közműbontások miatt, tartós burkolati jelek használata, stb.)

Győr, 2021. október 1.



intézményvezető helyett



Dr. Illés Annamária
intézményvezető helyett

Máthé-Tóth Péter intézményvezető-helyettes dr. Illés Annamária intézményvezető-helyettes