GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
K Ö Z G Y Ű L É S E

4/2023. (IV. 20.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **2023. április 20-án 10:00 órára** összehívott és **10:03 órakor** megkezdett ülésén.

Jelen vannak: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Szeles Szabolcs alpolgármester
Radnóti Ákos alpolgármester
Dr. Pergel Elza alpolgármester

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Fekete Dávid, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Kovács László, Kovács Tamás, Dr. Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László

Jelen van továbbá:
Nagyné dr. László Edit jegyző
Dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hajtó Péter, Harasztovics István, és Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:
Endrődi Péter, polgármesteri biztos,
Nagyné Novy Lilla, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,
Dr. Horváth Tamás, a Hatósági Főosztály vezetője,
Zsatku Ildikó, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,
Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,
Bozsoki Szilveszter, a Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály vezetője,
Dr. Kugler Viktória, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,
Várszegi Mónika, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,
Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,
Kissné Pápai Andrea, az Anyakönyvi Osztály vezetője,
Sinkóné Egresi Mónika, az Ellenőrzési Osztály vezetője,
Szaksz Vince, a Főépítészi Osztály vezetője,
Fülöpné Takács Alexandra, a Házüzemeltetési Osztály, Gondnoksági Csoport vezetője,
Kelemenné dr. Bély Mária, az Igazgatási osztály vezetője,
Herman Etelka, a Környezetvédelmi Osztály vezetője,
Hermanné Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,
Vargáné Némethy Márta, a Lakossági Kapcsolattartó Osztály vezetője,
Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,
Kovács Gáborné, a Népjóléti Osztály vezetője,

Dr. Weiszné Takács Andrea, a Pénzügyi Osztály vezetője,
Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,
Torma-Szalai Szilvia, a Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője,
dr. Szollinger Katalin, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,
Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója,
Máthé-Tóth Péter, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,
Nagy Csaba, a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Truka István, a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr intézményvezetője,
Kozma Zoltán, a Városrendészet Győr intézményvezetője,
Varga Magdolna, a Kontorg Audit Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint 3 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 18 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kiosztásra került a meghívóban 15. napirendi pontként szereplő „Javaslat fejlesztési célú hitelfelvételre „Győr, Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" tárgyában" című előterjesztés.
A Pénzügyi Bizottság, mint előterjesztő javasolta az előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását, mely tekintetében kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon arról, hogy a zárt ülés tartásával egyetért-e.

Kéri képviselőtársaimat, hogy szavazzanak a zárt ülés tartásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 18 fő – 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot a zárt ülés tartására vonatkozóan.

Javasolja, hogy a meghívóban eredetileg 14. napirendi pontként feltüntetett „Javaslat bírósági ülnökök megválasztására" és a 15. napirendi pontként feltüntetett „Javaslat fejlesztési célú hitelfelvételre „Győr, Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" tárgyában"
zárt ülési napirendi pontokat 1. és 2. napirendi pontban tárgyalja a Közgyűlés.

Ezt követően tárgyalja a Közgyűlés 3. napirendi pontban a „Javaslat a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására";
4. napirendi pontban a „Javaslat egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatára" című előterjesztéseket.

Javasolja továbbá, hogy az eredeti meghívóban 11. napirendi pontként „Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára" címmel szereplő napirendi pontot 5. napirendi pontban tárgyalja a Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő további napirendi pontok sorrendjének megtartása mellett, azok értelemszerű átszámozásával.

Az ülés előtt került kiosztásra a

- „Javaslat támogatás nyújtására" és a
- „Javaslat a Győri Úszó Sportegyesület támogatására"

című előterjesztések, melyeket a 16. és 17. napirendi pontként javasol a napirendi pontok közé felvenni.

Kéri, hogy akinek a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a módosított napirendi javaslattal egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 18 fő – a módosított napirendet 18 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

55/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2023. április 20-i ülésének napirendjét:

1. **Javaslat bírósági ülnökök megválasztása** *(zárt ülés)*
   Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
2. **Javaslat fejlesztési célú hitelfelvételre „Győr, Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" tárgyában** *(zárt ülés)*
   Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság
3. **Javaslat a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására**
   Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
4. **Javaslat egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatára**
   Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
   Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
5. **Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára**
   Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
6. **Javaslat Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének elfogadására**
   Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
7. **Javaslat a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozat módosítására**
   Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
8. **Javaslat ingatlan ajánlati árának módosítására (győri 260/10 hrsz.)**
   Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
9. **Javaslat ingatlan értékesítésére (győri 6807 hrsz.)**
   Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
10. **Javaslat háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására**
    Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester
11. **Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására**
    Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
12. **Javaslat a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra**
    Előterjesztő: Környezetvédelmi Bizottság

13. **Javaslat alapítványok támogatására**
    Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
14. **Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
    Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
15. **Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól**
    Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
16. **Javaslat támogatás nyújtására**
    Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
17. **Javaslat a Győri Úszó Sportegyesület támogatására**
    Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

***

ZÁRT ÜLÉST MEGELŐZŐEN:

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 46. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint a Közgyűlésnek **zárt ülést** kell tartania az érintett kérésére választás tárgyalásakor, továbbá zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés esetén.

Az ismertetett rendelkezésekre tekintettel a
- **„Javaslat bírósági ülnökök megválasztására"** és a
- **„Javaslat fejlesztési célú hitelfelvételre „Győr, Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" tárgyában"**

című előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el.

Kéri a kedves Vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

***

ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN:

A Közgyűlés 10:14 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatok tartalmát.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés megválasztotta a Győri Járásbíróság fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökeit, a Győri Törvényszék ülnökeit, a Győri Törvényszék fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnökét, a Győri Törvényszék büntető ügyben eljáró ülnökét, valamint a Győri Törvényszék munkaügyi perben eljáró ülnökeit.
Munkájukhoz sok sikert kíván!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Szalay utcai Bölcsőde építéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében legfeljebb 420.000.000,- Ft fejlesztési célú hitel igénybevételéről döntött, a legkedvezőbb ajánlatot adó hitelintézet ajánlatának egyidejű elfogadásával.

***

3. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 18 fő - 15 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta a rendeletet.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

Az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

2. §

Az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)

„g) rendeltetésszerű használatra alkalmas közműpótló beruházás: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti egyedi szennyvíztisztító berendezés értendő."

3. §

Az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

4. §

Az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése építési tilalmat rendel el intézményi fejlesztés céljára az ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéig a győri 9164. hrsz.-ú ingatlanra."

5. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb az adott területre elrendelt változtatási tilalom hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn az 1. mellékletben szereplő ingatlanokra."

6. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. §

Hatályát veszti a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § f) pontja.

8. §

Hatályát veszti a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel című 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

10. §

Hatályát veszti a 00387 számú övezetben változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (V. 11.) önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 34–36. sora.

12. §

Hatályát veszti a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.
polgármester

Nagyné dr. László Edit s.k.
jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

***

4. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Balla Jenő, képviselő: Az új rendeletben látszódik, hogy elindult egy folyamat az ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadás tekintetében. Célként tűzték ki, hogy a Belvárosban az üzletek nyitva legyenek, pezsgő élet legyen. Ebben a rendeletben voltak pozitív pontok, amiket most nem talál, pl. az albérletezés kérdése. Ha van egy albérlet, amit ki szeretnének adni, akkor eddig kétszeres díjat kellett fizetni, most pedig ez négyszeres lesz. Ha teljes ingatlant adnak bérbe, akkor megvan az a területnagyság, ami után fizet. Az előző szabályozásban benne volt, hogy fizikailag el van különítve, ami azt jelenti, hogy a rész után fizette a többszörös bérleti díjat. Jelen pillanatban ebben a rendelkezésben ez nincs benne.
Vannak olyan bérlemények, melyeket árverésen szereznek meg az emberek és 3 hónapig nem használják. A rendelkezésben benne van, hogy 3 hónapig még meghosszabbítható, utána visszaveszik. Az a probléma, hogy ezekre a bérleményekre rögtön kitesznek egy táblát, hogy „bérleti jog eladó". Tehát tovább tudja adni ezt a bérleti jogot. Bízik benne, hogy a következő előterjesztésekben finomításra fognak kerülni ezek a hibák, hiányosságok. Végső cél az, hogy jól működő belváros legyen, a boltok ki legyenek adva.

Borsi Róbert, képviselő: A „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díjjal kapcsolatban elmondja, hogy mennyire fontosak a vállalkozások, és a mindennapokban milyen nehéz ezeket életben tartani. Fontos a fiatalok elé példákat állítani azáltal, hogy vannak elismert gazdasági szakemberek és vállalkozások. A díj megalapítását mindenképpen javasolja.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Nem sűrűn alapítanak új díjakat. A gazdaság szereplői nagyon fontosak Győr városában. Győr mindig is egy erős kereskedelmi, gazdasági, ipari központ volt. Polgármester úrral sokat egyeztettek erről. Arra jutottak, hogy a gazdaság szereplőit is megilleti az elismerés, így ezt a díjat meg kell alapítaniuk, hiszen ki más tudná jobban elismerni a nagy szereppel bíró cégeket, vállalkozásokat, mint maga Győr város Önkormányzata. Ezért tették meg ezt a javaslatot. Baross Gábor neve pedig szintén méltó ehhez a díjhoz, hiszen számtalan módon kötődik Győrhöz. Kér mindenkit, hogy támogassák ezt a javaslatot. A későbbiekben pedig várják a díjra jelöléseket.

Dr. Szálasy László képviselő 10:25 órakor megérkezett az ülésterembe, így a Közgyűlés 19 fővel ülésezik tovább.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri Dr. Boros Esztert, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a pulpitusnál válaszoljon a kérdésekre. A cél az, hogy a város tulajdonával ne üzleteljenek mások. Az elmúlt 20 évben voltak páran, akik abból gazdagodtak meg, hogy bérbeadásnál sajátjukként kezelték a város vagyonát. Lehetséges-e az, hogy csak a bérbe adott területre legyen négyszeres a bérleti díj, ha csak üzletrészt adnak bérbe? Ha nem így van a rendeletben, akkor miért nem? Meg lehet-e oldani ezt a helyzetet?
A másik pedig, hogy ezek a „bérleti jog eladó" táblák már évek óta zavarják őt is. Többször egyeztettek is erről. Törvényes dolog egyáltalán, hogy az önkormányzati vagyonnal üzletelnek? Megérzése szerint ez aggályos.

Dr. Boros Eszter, Vagyongazdálkodási Főosztályvezető: Balla Jenő képviselő úr által feltett kérdésekre már a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülésén részletesen válaszoltak. A jelenlegi hatályos rendelet azt tartalmazza, hogy az albérletbe adott üzlethelyiségek után, az egész után kell a négyszeres árat fizetni. A jelenlegi módosítás azt tartalmazza, hogy mivel nem lehet teljes üzlethelyiséget bérbe adni, csak az üzlethelyiség egy részét, ezért csak az albérletbe adott rész után kell fizetni a négyszeres árat.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tehát azt mondja Főosztályvezető asszony, amit Balla Jenő képviselő úr hiányol, az benne van az előterjesztésben.
A következő kérdés a bérleti jog átruházása.

Dr. Boros Eszter, Vagyongazdálkodási Főosztályvezető: A bérleti jog átruházásával kapcsolatos problémáról, amiről Balla Jenő képviselő úr beszélt, arról a Főosztály is tud és megtették a szükséges intézkedéseket. A jelenlegi rendelet nem szabott korlátot, hogy mennyi idő alatt kell megnyitni a helyiséget bérleti licit után. A rendelet módosításával a bérleti licit nyertesének csak 3 hónapja lesz arra, hogy üzleti tevékenységét a helyiségben megkezdje. Amennyiben nem tudja megkezdeni, akkor nyomós indokkal egyszer 3 hónappal meghosszabbítható. Ha ezután sem történik meg az üzlet megnyitása, akkor az rendkívüli felmondási okot keletkeztet.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A kérdés nem pontosan ez volt, hanem hogy a liciten elnyert bérleti jog hogyan adható tovább? Szerinte ez aggályos.

Dr. Boros Eszter, Vagyongazdálkodási Főosztályvezető: A bérleti jog átruházása lehetőségként fennáll.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Akkor ezt meg kell szüntetni. Sokszor kérte már.

Tehát valaki liciten elnyer valamit, majd drágábban eladja másnak. Bérleti jogról van szó. Többszörös díjat azért kell fizetni, hogy ne érje meg ezt megtenni. Vannak olyan szakmák, amik kivételt képeznek, hogy azokat hogyan tudnák megoldani, hogy senkit ne hozzanak hátrányos helyzetbe. Hogy lehet az, hogy egy liciten elnyert bérleti jogot átadhatnak másnak drágábban?

Dr. Boros Eszter, Vagyongazdálkodási Főosztályvezető: A lakástörvény ezt nem tiltja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tudjuk ezt tiltani helyi rendeletben?

Dr. Boros Eszter, Vagyongazdálkodási Főosztályvezető: Álláspontja szerint nem.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, mert évek óta ezt mondja. Ez nem az Önkormányzat érdekét szolgálja.

Dr. Boros Eszter, Vagyongazdálkodási Főosztályvezető: A lefényképezett kirakatokkal kapcsolatban megtették azokat az intézkedéseket, amelyekkel tudják érvényesíteni rendkívüli felmondási jogukat. Aki nem kezdte meg üzleti tevékenységét a liciten elnyert bérleményben, annál élnek a felmondási joggal.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tehát az a megoldás, hogy aki kitesz egy ilyen táblát, és nem üzemelteti az üzletet, azzal szemben rendkívüli felmondással tudnak élni.
Kéri, hogy vizsgálják meg, hogy van-e más lehetőség is.

Pollreisz Balázs, képviselő: Összefoglalná a módosítás egy fontos részét, majd tesz egy javaslatot. Ha jól értelmezi, a helyiségbérlettel kapcsolatban az a döntés van előttük, hogy a jelenleg hatályban lévő rendelkezés szerint az, aki az Önkormányzattól bérelt üzlethelyiségét vagy annak egy részét bérbe adja, akkor a bérleti díj négyszeresét kell fizetnie. Most ezen módosítanak úgy, hogy ha ezt az üzlethelyiséget bérbe adja, akkor nem az egész után, hanem csak egy része után emelik négyszeresére a díjat, így pont azoknak kedveznek, aki a bérelt ingatlant bérbe adja. Ezt így nem tudja elfogadni.
Módosító javaslata lenne. Mivel nincs előtte a tervezet szövegesen, így kéri Jegyző asszony segítségét. Ennek a saláta rendeletnek a helyiségrendeletre vonatkozó részét vegyék ki teljes egészében, dolgozzák ki azt, amit Polgármester úr is kért, ezután szavazzanak róla. A következő ülésen is hozhatnak erről döntést. Azt javasolja, hogy a saláta rendelet ezen részét vegyék ki és úgy szavazzanak róla.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Pollreisz Balázs képviselő úr nem értette meg az előterjesztést, hiszen egyik bérlőnek sem okoznak kárt. Azért csak egy része után kell négyszeres árat fizetni, mert azt szeretnék, hogy az üzemeltesse az üzleteket, aki kibérli az Önkormányzattól. A négyszeres díj arra vonatkozik, hogy ne legyen érdeke kibérelni senkinek mástól. Próbálnak közelíteni a piaci ár felé, de vannak olyan szakmák, ahol ez életszerűtlen lenne, ezért adják meg a lehetőséget. Ez pont nem arra ösztönöz, hogy továbbadják, hiszen a bérleti díjat nem a továbbadó kapja meg, hanem a GYŐR-SZOL Zrt. Már 3 éve dolgoznak ezen a kérdésen, hogy ne tudjanak ezzel üzletelni.

Balla Jenő, képviselő: Nem ért egyet az elmondottakkal. Ha van egy 100 m^2-es helyiség és a tulajdonos bejelenti, hogy albérletbe ad 2 m^2-t, akkor azután fog négyszeres árat fizetni. Meg kellene nézni azt a rendeletet, amit ő mondott, a 42/2003. (X. 10.) számú önkormányzati rendelet 13. § (3) pontja egyértelműen fogalmaz: A helyiségre megállapított bérleti díj

kétszeresét – akkor ez most négyszeres – fizeti függetlenül az albérletbe adott helyiség nagyságától, illetve ha fizikailag elkülöníti a helyiséget. Visszaélésre nem adnak okot, ha azzal fizikailag elkülöníti a 2 m^2-t, azt kiadja albérletbe és igazolni tudja, ezután fizeti a négyszeres díjat. Ha most egy 100 m^2-es helyiség felét használja valaki és bejelent az Önkormányzat felé 1 m^2-t, akkor ez így nem jó. Bízik benne, hogy ha a következő hónapban eléjük kerül ez az anyag, akkor ez a paragrafus bele fog kerülni, mint a régibe.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Furcsa logika volt, amit Balla Jenő képviselő úr elmondott. Konkrétan azt mondta, hogy akik továbbadják a bérlemény egy részét, azok csalók. Tehát csalással vádolta azokat az embereket, akik arra kényszerülnek, hogy megosszák a helyiséget.
Minden rendeletet be kell tartatni. Ezt úgy lehet, hogy ellenőrizni kell.
Balla Jenő képviselő úr azt mondja, hogy büntessék magasabb díjjal a fodrászokat, a kozmetikusokat, körmösöket Győrben, akik a szépségiparban általában megosztják a helyiségeket egymással.
Ez a rendelet jól van megírva, hiszen nem büntetni akarják azokat, akik megosztják a helyiséget, csak arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy ne legyen üzletelés az Önkormányzati ingatlanokkal. Pont ezt akadályozza meg a rendelet. Balla Jenő képviselő úr javaslata pedig ez ellen szól. Ezen kívül pedig borzalmas jogi tanácsokat osztogat facebookon a parkolással kapcsolatban, például azt, hogy parkoljanak ott, ahol nem is szabadna, mert úgysem büntetik meg őket. Ezért sok ember köszönheti Balla Jenő képviselő úrnak a büntetési csomagokat, mert megfogadták a tanácsát. Nem árt, ha egy képviselő meggondolja, hogy miket mond.
A kérdései jogosak voltak, amikre választ is kapott.
Kéri, hogy a bérleti joggal kapcsolatban vizsgálódjanak tovább, hogy mit tudnak tenni a rendkívüli felmondáson kívül azok esetében, akik üzletelni szeretnének az elnyert bérleti jogukkal. Pollreisz Balázs képviselő úrral együtt azt kérte Balla Jenő képviselő úr is, hogy vegyék le ezt a módosítást, ez pedig azt jelentené, hogy tovább folytathatják a jogilag megkérdőjelezhető dolgokat a városban. Ezt most meggátolják.

Borsi Róbert, képviselő: Előtte van a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Balla Jenő képviselő úr által elmondottakról beszél. Először elmondta, hogy: „problémát észlel a rendelet módosításában és ezt nem tudja elfogadni". Ezt a kijelentését most is megtette, amire Főosztályvezető asszony válaszolt is. Erre Balla Jenő képviselő úr azt mondta, hogy: „Érti és jó az irány. Örül, hogy ez a folyamat elkezdődött, de ennek ellenére nem tudja elfogadni."
Ennek értelmében nehéz megérteni ezt a gondolatmenetet.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Nagyon sok díj van Győrben: Díszpolgári cím, Pro Urbe Győr, Szent László díj, „Győr Sportjáért", „Győr Város Egészségügyéért", környezetvédelemért díjak. A „Baross Gábor – Győr Gazdaságáért" díjjal kapcsolatban elmondja, hogy furcsa, hogy eddig kimaradt Győr város stabilitását, biztonságát szolgáló gazdasági szereplők elismerése. Több gazdasági szereplő kapott már Pro Urbe Győr díjat és Díszpolgári címet is. Fontos, hogy elismerjék azokat a cégeket, gazdasági szereplőket, akik munkájukkal sokat tettek azért, hogy Győr az lehessen, ami: Magyarország egyik legstabilabb gazdasági alapokon álló városa.

Pollreisz Balázs, képviselő: Pontosan azt kérte, hogy azért vegyék ki a salátarendeletből a helyiségrendelettel kapcsolatos részt, hogy ki lehessen dolgozni úgy, ahogy Polgármester úr is kérte. Most elfogadnak valamit, aztán újra dolgozik rajta a Főosztály. Az volt a javaslata,

hogy egyszer, egyben szavazzanak, ezért vegyék ki azt a részt.
A Baross Gábor díjat mindenképpen támogatja. Ahogy Polgármester úr is elmondta, hogy Pro Urbe Győr díjat már több gazdasági szereplő is kapott, de most címzetten tudnak nekik adni elismerést. Ez azért is jó, mert civil szervezetek, magánszemélyek több lehetőséget kapnak Pro Urbe Győr díj elnyerésére, ha a gazdasági társaságok tudnak kapni így külön elismerést. Ezt támogatja. Ha a rendelettervezetből nem veszik ki az üzlethelyiségekre vonatkozó részt, akkor nem tudja támogatni, tartózkodni fog. Fenntartja a javaslatát, hogy az arra vonatkozó részt vegyék ki és akkor elfogadható teljes egészében a rendelet.

Balla Jenő, képviselő: Nem bántott meg senkit… *(mikrofon nélkül beszél tovább)*

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Balla Jenő képviselő úr ideje lejárt, ezért megvonta tőle a szót.
Pollreisz Balázs képviselő úr javaslatát nem tudja támogatni, hiszen ezzel megadja a lehetőséget az Önkormányzat, hogy továbbra is olyan dolgok történjenek a városban, amik nem kívánatosak. Már 3 éve küzd, hogy elfogadják ezt a rendeletet. A későbbiekben lehet ezen módosítani. Ez a rendelet a rendcsinálást szolgálja, ezért fontosnak tartja, hogy benne legyen.

Elsőként szavazásra bocsátja Pollreisz Balázs képviselő úr módosító javaslatáról, mely szerint a helyiségbérlettel kapcsolatos részt vegyék ki a rendelet tervezetéből.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 4 igen, 14 nem, 1 tartózkodással elutasította a módosító javaslatot. Polgármester úr új szavazást rendel el.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 2 igen, 15 nem, 2 tartózkodással elutasította a módosító javaslatot.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az eredeti rendelettervezet elfogadását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a rendeletet.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IV. 20.)
önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva;
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a

továbbiakban Lt.) 36. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. A Környezetvédelmi Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 15 főből áll, melyből legalább 8 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 7 fő nem képviselő személy."

2. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A Közgyűlés az (1) bekezdésen túl]
„h) „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díjat"
(alapít.)

3. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki:

„16/B. §

A „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj azon természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak adományozható, aki vagy amely a gazdasági élet területén meghatározó jelentőségű, példaértékű tevékenységet végez, teljesítményével Győr város gazdasági érdekeit és fejlődését szolgálja, jó hírnevét öregbíti."

4. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[az 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) és d)-f) pontja szerinti elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatkérés meghirdetésére]
„g) a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetén évente egy alkalommal, április hónapban"
(a Győr+ hetilapban és az Önkormányzat internetes honlapján való közzététellel kerül sor úgy, hogy a javaslattételre a meghirdetéstől számítva legalább 15 nap áll rendelkezésre.)

5. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj adományozására javaslatot tehet az (1) bekezdésen túl

a) a Győrben működő kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet,
b) a Széchenyi István Egyetem,
azzal, hogy alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak."

6. §

(1) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A polgármester)
„*i)* a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetében a (4) bekezdés *k)* pontja figyelembevételével,"
(érdemeket méltató határozatával dönt, és adományozza.)
(2) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A díj átadására)
„*k)* a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetén minden év május 31-ig, ünnepélyes keretek között"
(kerül sor.)

7. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Évente legfeljebb két elismerésre javasolt részére adományozható)
„*f)* a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért""
(díj.)

8. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 1. § (2) bekezdés h) alpontjában meghatározott díjban részesülő az 1. mellékelt 5. pontja szerinti emléktárgyat és 2. melléklet 1. pontja szerinti díszes oklevelet kap."

9. §

(1) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet
a) 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „d)-f)" szövegrész helyébe a „d)-h)" szöveg,
b) 21. § (1) bekezdés a) pontjában az „alcímében" szövegrész helyébe a „pontjában" szöveg és az „alcíme" szövegrész helyébe a „pontja" szöveg,
c) 21. § (1) bekezdés b) pontjában az „alcímében" szövegrész helyébe a „pontjában" szöveg és az „1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
d) 21. § (2) bekezdésében a „6/A. alcíme" szövegrész helyébe a „7. pontja" szöveg és az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
e) 21. § (3) bekezdésében a „8. alcím" szövegrész helyébe a „10. pontja" szöveg és az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
f) 21. § (4) bekezdésében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,

g) 21. § (5) bekezdésében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg és a „7. alcíme" szövegrész helyébe a „8. pontja" szöveg,

h) 21. § (5a) bekezdésében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg és a „7/A. alcíme" szövegrész helyébe a „9. pontja" szöveg,

i) 21. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg

lép.

11. §

Hatályát veszti Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a) 26/C. §-a,

b) 1. függeléke.

12. §

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Lt.) 36. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

14. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*e)* előbérleti jog: a bérlő, akinek vagy amelynek bérleti jogviszonya a határozott idő lejártával vagy közös megegyezéssel szűnik meg, a bérleti jogviszonyának megszűnését követő első bérleti licit eljárás során a helyiségre kialakult legmagasabb bérleti díjra tett elfogadó nyilatkozatával a bérleti licit nyertese helyébe lép;"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*h)* kiköltözési nyilatkozat: az előbérleti jog jogosultjának egyoldalú, közokiratba foglalt, legkésőbb a bérleti szerződése utolsó hosszabbítása során tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az 5. § (9) bekezdés szerinti esetben kiköltözik a helyiségből;"

(3) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*j)* szerződés: a bérbeadó és a bérlő között az e rendelet hatálya alá tartozó helyiségre létrejövő bérleti szerződés;"

(4) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*k)* társasházi díj: vegyes tulajdonú társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan esetén az üzemeltetési és fenntartási költségek fedezésére a külön szolgáltatási díj részeként a bérleti díjjal együtt fizetett díj, melynek mértéke az ingatlan közös költségének felújítási alappal csökkentett összege."

15. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bérleti licit eljárás az 1. függelékben szereplő formanyomtatvány és az abban meghatározott mellékletek és igazolások (a továbbiakban: formanyomtatvány) benyújtásával indul. A hirdetmény közzététele és a formanyomtatvány benyújtási határideje között legalább 15 nap határozandó meg."

16. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti liciten való részvétel feltétele:)

„*c)* a formanyomtatványnak a hirdetményben meghatározott helyen, időben és módon történő benyújtása, és"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben az előbérleti jog jogosultja a bérleti liciten szóban nyilatkozik előbérleti jogának gyakorlásáról, a bérleti licit nyertese helyébe lép, feltéve, hogy

a) megfelel a bérleti licit eljáráson való részvétel (2) bekezdés szerinti feltételeinek, és

b) a rendelet 1. függelékében szereplő formanyomtatványt és az azon meghatározott mellékleteket és igazolásokat, valamint a kiköltözési nyilatkozatot a hirdetményben meghatározott határidőben benyújtotta."

17. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti licit eljárás szabályait garázs bérlemény esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:)

„*b)* ajánlatot érvényes győri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vagy győri székhelyű gazdálkodó szervezet tehet, aki vagy amely érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező személygépkocsi vagy motorkerékpár tulajdon- vagy üzembentartói jogával rendelkezik,"

18. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szerződés és a felújításra meghirdetett helyiségre kötött szerződés a tulajdonos hozzájárulásával alkalmanként legfeljebb 5 év időtartammal hosszabbítható meg azzal, hogy a szerződés időtartama a hosszabbításokkal együtt nem haladhatja meg a 20 év határozott időt."

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szerződés (2) és (4) bekezdésben rögzített meghosszabbításának feltétele:]

„*b)* a bérlővel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

19. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződéskötés feltétele)

„*b)* a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állása, és"

20. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kerül sor bérleti licit eljárás lefolytatására törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatár alatt, ha:

a bérlő részére az üresen álló szomszédos helyiség vagy annak egy része bérleménykiegészítés céljából kerül hasznosításra, melynek feltétele, hogy)

„*dc)* a bérlővel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

21. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Külön szolgáltatás nyújtása esetén annak tartalmát és a külön szolgáltatási díj megfizetését a bérbeadó és a bérlő a szerződésben rögzítik."

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Bérlő köteles a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet a helyiség birtokba vételét és a tevékenység gyakorlásához szükséges kialakítását, felszerelését, berendezését követően – a 2. § f) pontban foglalt kivétellel – haladéktalanul, de legkésőbb a birtokba vételt követő 3 hónapon belül megkezdeni, mely határidő legfeljebb - egy alkalommal - 3 hónappal a bérlő kérelmére a bérbeadó által meghosszabbítható."

(3) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A bérlő köteles a tulajdonosi körében történt bármely változást az Önkormányzat részére a változás cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül bejelenteni."

22. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti jog cseréjéhez történő tulajdonosi hozzájárulás feltételei:)

„*b)* a cserében részt vevő bérlőkkel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bérleti jog cseréjéhez történő tulajdonosi hozzájárulás feltételei:)

„*e)* a cserében részt vevő bérlők vállalják egyszeri hozzájárulási díjként az általuk fizetett tárgyévi havi bruttó bérleti díj négyszeresének az Önkormányzat részére történő megfizetését, és

f) a cserében részt vevő bérlőkkel szemben a helyiségbérleti jogviszony megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban."

23. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti jog átruházásához történő tulajdonosi hozzájárulás feltételei:)

„*b)* az átadó bérlővel és az átvevő bérlővel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

24. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyiség egy részének albérletbe adásához történő tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy)

„*f)* a bérlő az albérleti szerződést a tulajdonos részére benyújtja, és

g) a bérlő beszerzi és a tulajdonos részére benyújtja az albérletbe adáshoz történő bérbeadói működtetői hozzájárulást."

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bérlő a helyiség albérletbe adásához történő tulajdonosi hozzájárulás esetén az albérletbe adás időpontjától az általa fizetett tárgyévi havi bruttó bérleti díjból az albérletbe adott helyiségrészre négyzetméter arányosan számított összeg négyszeresét fizeti."

25. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 20. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bérbeadó a szerződést – a tulajdonos előzetes hozzájárulásával – rendkívüli felmondással abban az esetben szünteti meg, ha)

„*c)* a bérlő a helyiségrészt a tulajdonos hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően adja albérletbe,

d) a bérlő a helyiséget vagy az albérlő a helyiségrészt a tulajdonos hozzájárulása nélkül a szerződésben rögzített rendeltetési módjától eltérően használja,

e) a bérlő a bérleti jogviszonnyal összefüggő közüzemi vagy közszolgáltatási díjat vagy társasházi díjat határidőre nem fizeti meg az Lt. 25. §-ában foglalt szabályok szerint, vagy"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Bérbeadó a szerződést – a tulajdonos előzetes hozzájárulásával – rendkívüli felmondással abban az esetben szünteti meg, ha)

„*f)* a bérlő a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet a helyiség birtokba vételét és a tevékenység gyakorlásához szükséges kialakítását, felszerelését, berendezését követően a 11. § (4a) bekezdése szerint nem kezdi meg."

26. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

a) 8. § (5) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdésében a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

e) 13. § (5) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,
f) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,
g) 15. § (5) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg
lép.

27. §

Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet
a) 5. § (3) bekezdése,
b) 8. § (2) bekezdése,
c) 12. § (3) bekezdés b) pontja,
d) 13. § (5) bekezdés g) pontja,
e) 15. § (5) bekezdés b) pontja,
f) 20. alcíme.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.
polgármester

Nagyné dr. László Edit s.k.
jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatók.)

***

5. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A szavazás személyenként történik.
Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak Diligens Tibor képviselő úr személyéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztotta Diligens Tibort a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjává. *(1 fő képviselő nem szavazott.)*

***

Kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak Németh Tamás Zoltán úr személyéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztotta Németh Tamás Zoltánt a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjává.

58/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. május 1. napjával a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának Diligens Tibor képviselőt, valamint nem képviselő tagjának Németh Tamás Zoltánt választja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a nem képviselő bizottsági tag a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt.
Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagot, szíveskedjen felállni és utána mondani az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után a saját nevét, a végén pedig lelkiismereti meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!" fordulatot használja, vagy ne használja!

Kéri a jelenlévőket szíveskedjenek az eskütételhez felállni!

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester:
„Én, (eskütevő neve)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
a bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat
Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Megkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagot, hogy az esküokmány aláírása végett a pulpitushoz szíveskedjen kifáradni.

***

6. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Radnóti Ákos, alpolgármester: Bízik benne, hogy ennek a tartalmas anyagnak a terveiből több minden meg tud valósulni. Ehhez komoly munkára, megfelelő anyagi forrásra van szükség. Ha visszatekintenek az elmúlt időszakra, akkor jelentős kerékpáros fejlesztések történtek a városban. Több, mint 2 Mrd Ft értékű kerékpárutas fejlesztés történt az elmúlt pár évben. Emellett rengeteg olyan fejlesztés is történt, amiben Győr városa az élen járt. Ilyenek

voltak: a Győrbike, amit első vidéki városként tudtak bevezetni; ezt kibővítették elektromos kerékpárokkal. Létrehoztak a kerékpárok biztonságos tárolására alkalmas boxokat a buszpályaudvarnál, a Zeichmeister utcában, a Dunakapu térnél. Kerékpáros pontokat alakítottak ki a városban több helyen, pl.: lakótelepeken, a Barátság parknál, a Megyeház téren, Bisinger sétányon. Tudják azt is, hogy hol szükséges a kerékpárutakat felújítani, újakat építeni. Az anyagban is szerepel, hogy több olyan terület van, ahol már túlnőtte magát a meglévő kerékpárút. A Tihanyi Árpád úton nagy a kapacitás, ahol egyik oldalon bonyolódik le az oda-vissza irány, mellette a járda és autóbuszmegálló. A munka elismertségét jelzi, hogy Győr városa többször is megkapta a kerékpáros barát címet. Az a cél, hogy minél többen közlekedjenek kerékpárral. A tervek jók, amihez kéri a képviselők támogatását. A későbbiekben is várják a javaslatokat.

Borsi Róbert, képviselő: Mivel Győr város közlekedése mindenkinek nagyon fontos, így annak összetevői is. Egy jövőbemutató város képe nem létezhetne pl. kerékpáros közlekedés nélkül, hiszen az autók zsúfoltsága indokolja, hogy mindenkit ösztönözzenek akár a tömegközlekedésre, akár a gyalogos sétára, vagy kerékpáros közlekedésre. Az anyagban szereplő stratégiát jónak és támogathatónak tartja.
Meglátása szerint a kerékpáros közlekedés kultúrája a városban hagy némi kívánnivalót. Egyirányú utcákban szembe közlekednek a kerékpárosok, és úgy kezelik, mintha ez normális lenne. Példaként említi a Kálvária utcát, hogy hiába van mindkét oldalon bicikliút, nem minden esetben veszik figyelembe, hogy az út melyik oldalán lévő kerékpárutat kellene használni. Rendkívül veszélyesnek tartja azt, ahogy egyes kerékpárosok közlekednek. Az lenne a javaslata a kerékpárosok érdekében is, hogy ha van lehetőség akár a sajtón keresztül, akár oktatási anyaggal a stratégia kiegészítéseként segítsék őket. Valószínűleg ennek 2 oka van, egyik az, hogy a kerékpáros közlekedéshez nem szükséges jogosítvány, ami feltételezne egy általános KRESZ-oktatást. A másik oka az, hogy hiába van jogosítványa az illetőnek, de a kerékpár szabadabb érzést biztosít. Ezen kívül rendszeresen látja azt, hogy a járdán haladnak biciklivel. Ilyen hely a Bem tér is. Győrben megteszik az infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a rendszer jól működjön. Az emberek bizonyos részének a fejében is rendet kellene tenni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A kerékpárosok védelme érdekében elmondja, hogy az autósok sem különbek, ahogy közlekednek. Embere válogatja. Ne bélyegezzék meg se a kerékpárosokat, se a motorosokat, se az autósokat. Mindenhol emberi tényező, hogy hogyan közlekednek. Az emberek óhatatlanul azt az utat használják, amely a legrövidebb. Hozzászoktak Győrben ehhez, és udvariasabbak az autósok, mint egyéb nagyvárosban. A közlekedési morál nem olyan rossz Győrben. Minél kevesebb a kerékpáros, annál rosszabb ez a morál. Annak idején Győr kerékpáros város volt. Győrben többszáz km a belső úthálózat és többszáz km a kerékpárúthálózat, aminek fejlesztésében az szab gátat, hogy az utak nem úgy épültek meg annak idején, hogy több kerékpársáv férjen el. Néha nehéz betartani a szabályokat kerékpárral. Sok tekintetben egyet lehet érteni Borsi Róbert képviselő úrral, mert ezek létező problémák.

Pollreisz Balázs, képviselő: Elutasítja a kerékpárosok kritizálását. Örül neki, hogy elkészült ez a koncepció. A Városstratégiai Bizottsági ülésen is elmondta, hogy örülne, ha ez nem csak egy elkészült anyag lenne, hanem meg is valósítanák. Győr város közlekedését mindenképpen egyben kell kezelni, hogy milyen közlekedést szeretnének látni a jövőben. Ha ez megtörténik, akkor lehet kidolgozni a különböző részleteit, hogy ebben hol szerepel a Győrbike, a roller, a kerékpáros közlekedés stb. Először egy egységes koncepciót kellene látni. Ezt mielőbb el

kellene készíteni. Az előterjesztést támogatja, mert nagyon sok jó javaslat van benne. Örülne, ha ezek minél hamarabb meg is valósulnának.

Bárány István, képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem először van előttük, hiszen több alkalom volt véleményezni a munkaközi anyagokat.
Ebben az anyagban benne vannak a meglévő elemek, és azok is, amiket a jövőben tervez Győr. Amikor megjelennek a magánfejlesztők a város területén, és megkezdődnek a tárgyalások, hogy milyen infrastruktúrát kell építeni, akkor ezt a dokumentumot meg tudják nézni. Javasolja, hogy a közterület-kialakítási terv foglalkozzon a leendő kerékpáros csatlakozással is. Győr városában már jelentős a kerékpáros úthálózat. Borsi Róbert képviselő úrral egyetért, hogy meg kell tanulni a közlekedés résztvevőinek az egymásra figyelést, empátiát.
Nem minden kerékpáros tudja a KRESZ szabályait. Legtöbb helyen van elsőbbségadás kötelező tábla. Az autós általában figyel, és inkább megáll. A KRESZ előírása szerint belterületen nem kötelező láthatósági mellény használata, de ez megfontolandó. Használjanak a rolleresek is, mert sokkal jobb az autósoknak is. Esős időben, szürkületben nehezen észrevehetők. Javasolja, hogy ha lehet, akkor belterületen is használjanak láthatósági mellényt. Régi városvezetés befejezetlen munkája a Galántai utcai gyalogos- és kerékpárút, ami a 1401-es útig tart. Ennek szakasza le lett szabályozva magántelkekből. Nem került a győri Önkormányzat tulajdonába nagyon sok része, kis darabkákban az illető, mögöttük lévő területek tulajdonosai ugyanúgy mint az Írisz utcától a lakott sorig, akkor az erdőtulajdonos tulajdonában van, nem lehet jogilag kivenni. Részletesen leírja a Vagyongazdálkodási Főosztályvezetőnek, hogy jogilag hogyan lehet ezt rendezni. Nem gondolja azt, hogy ezt ki kellene fizetni. Van rá jobb megoldás, hogy az Önkormányzat tulajdonába kerüljön az a terület. Elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Balla Jenő, képviselő: Egyetért az előtte szólókkal. Ha ez a hálózat kialakul, az pozitív lesz Győr városának. Nagyon sok biciklis van, köztük külföldiek is. Ez a turizmus alapja is lehet, ha tudják erősíteni. Az információs táblák számát növelni kellene, és meg kell keresni a lehetőségeket, hogy megfelelő tájékoztatással lássák el a turistákat.
Győrben drasztikusan nő az utóbbi időben az elektromos rollerek száma. Ezekre még nincsenek megfelelő szabályok, a KRESZ-t is most alakítják át. Végig kell gondolni, hogy hogyan tudják őket beintegrálni az új rendszerbe. Ezzel foglalkozni kell, mert egyre több ilyen roller lesz az utakon.

Borsi Róbert, képviselő: Nem a teljes kerékpáros társadalmat kívánta megbélyegezni, hanem egyes egyéneket emelt volna ki. Azért a kerékpárosokra tért ki, mert jelenleg a kerékpárút hálózat stratégiáról beszélnek. Természetesen ez igaz lehet a közlekedés egyéb résztvevőire is.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Balla Jenő és Bárány István képviselő urak szabályozási jellegű kérdéseket vetettek fel, kevésbé az anyaghoz kapcsolódóan. Győrben is megjelent a bérroller lehetőség. Ő mindig mondta, hogy ez csak egy lehetőség, mert bárkinek lehet sajátja. Ha jól tudja, akkor a legmagasabb szintű változás készül, és az európai példák figyelembevételével módosítják a KRESZ-t. Sebességtől, teljesítménytől függően alakítják ki, hogy milyen kategóriának felelnek meg. A biztonságos közlekedést nem tiltja semmi. Kerékpáron vagy rolleren is lehet hordani láthatósági mellényt, bukósisakot. Mindenképpen alkalmazkodni kell a rollereseknek, autósoknak, kerékpárosoknak is egymáshoz. Ha van jó ötlet, azt szívesen fogadják. Van, aki vitatja, hogy a járda melletti kerékpáros közlekedés is megfelelő. Ez eldöntendő kérdés. Vagy engedjék négysávos úton a kerékpáros közlekedést?

Biztonságosabb a Szigethy Attila úton a járda mellett közlekedni, mint egy kamionokkal teli forgalmas út mellett. Mindig meg kell beszélni az érveket. Megfelelő tájékoztató táblák készültek, hogy figyeljenek egymásra.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

59/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

7. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A 21/2023. (II. 21.) KGY. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a határozatot.

60/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló
a) győri 10167/3 hrsz. alatt felvett, kivett helyi önkormányzati közút megnevezésű, 5218 m^2 területű belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
b) a győri 10167/5 hrsz. alatt felvett, erdő megnevezésű, 1260 m^2 területű belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
c) a győri 0354/55 hrsz. alatt felvett, kivett helyi önkormányzati közút megnevezésű, 2484 m^2 területű külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
d) győri 0354/57 hrsz. alatt felvett, kivett helyi önkormányzati közút megnevezésű, 465 m^2 területű, külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. A Közgyűlés a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozat jelen határozat 1. pontja szerint nem érintett további rendelkezéseit változatlan formában hatályában fenntartja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

***

8. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT INGATLAN AJÁNLATI ÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA (GYŐRI 260/10 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Balla Jenő, képviselő: Ez az anyag már többször volt a Közgyűlés előtt. 2022. április 28-án 180 millió forint, 2022. szeptember 20-án 150 millió forint volt az értékesítési összeg. Eltelt 6 hónap, és most leviszik az árat 120 millió forintra. A piac nem akarja ezt az árat befogadni. Véleménye szerint azokat ingatlanokat, amelyekre az Önkormányzatnak nincs szüksége, nincsenek hozzájuk kapcsolódóan hosszú távú tervek, azokat adják el. Mindennek van egy ára. Az értékbecslő a jelenlegi világgazdasági helyzettel, a bizonytalan gazdasági körülményekkel, az építőanyagok árának folyamatos növekedésével indokolta az ár csökkenését. Az építőanyag KSH által közölt árindexe jelenleg esik. Az építőanyagok ára csökkent. Nem kérdőjelezi meg az értékbecslést, de véleménye szerint egy olyan árat találjanak, amennyiért meg is veszik. Ha nem akarják eladni, akkor keressenek rá más hasznosítást.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Dr. Boros Esztert, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetőjét felkéri a válaszadásra.

Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője: Balla Jenő képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy az építőanyag árakkal kapcsolatban nem nézte meg a KSH adatokat. Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban a keresleti oldalt látják, és az ingatlanok iránti kereslet zuhan.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Milyen összegre értékelték fel eredetileg az ingatlant? Az ingatlanbecslő által adott értéknél magasabb összegen indult az ingatlan értékesítése.

Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője: 85 millió forintra.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi, hogy jelenleg felette van-e az ajánlati ár, és ha igen, mennyivel.

Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője: Jóval felette, 35 millió forinttal.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az ingatlanbecslő 35 millió forinttal alacsonyabbra értékelte ezt az ingatlant, mint amennyiért jelenleg értékesíteni kívánják. Van olyan

ingatlanbecslés, ami magasabb árat határozott meg az ingatlan értékének vagy csak alacsonyabb van?

Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője: Csak alacsonyabb van.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A Közgyűlés jelenleg arról dönt, hogy az ingatlanbecslő által megszabott ingatlan érték felett 35 millió forinttal próbálják meg eladni az ingatlant. Balla Jenő képviselő úr hozzászólása hiányos ismereteken alapult.

Pollreisz Balázs, képviselő: A Közgyűlés jogosan zárt ülésen tárgyalta a 2. napirendi pontot, hogy ne sértsenek üzleti érdekeket. Véleménye szerint a Polgármester úr is figyelmesebben járhatott volna el az elmúlt percekben tett hozzászólásával, hiszen a potenciális vevőknek most sokat segített.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kiderül, hogy eladható-e ennyiért. Ha a leendő vevő innen tájékozódik, jelzi, hogy 80 millió forintért nem kívánják értékesíteni.
Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

61/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr belterület 260/10 hrsz.-ú, 5580 m^2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Győr, Erfurti utcában található ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára 120.000.000,- Ft+áfa, azaz Egyszázhúszmillió forint+áfa, amely az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár költségekkel növelt összege.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

***

9. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE (GYŐRI 6807 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Balla Jenő, képviselő: Az előző előterjesztéshez kapcsolódóan még elmondja, hogy tisztább lenne, ha látnák a képviselők az értékbecsléseket. Az előterjesztésben a Teleki utca 13. szám alatt található épületről van szó, mely egy műemlék jellegű épület. Határozott elképzelése és véleménye, hogy Győr városában a régi vár területén, a várfalakon belül a műemlék jellegű vagy műemlék épületet nem szabad eladni. Meg kell keresni a funkciójukat. Nem derült ki a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülésén sem, hogy mekkora m^2 az ingatlan. 5 lakóegységet és 1 irodahelyiséget tartalmaz. Meg kell tartani ezeket az ingatlanokat. Funkciót kell keresni. Bízik abban, hogy megmarad Győr város tulajdonában.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Prédl Antalt, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját felkéri a válaszadásra, hogy miért nem hasznosítja a GYŐR-SZOL Zrt. az ingatlant, ami műemlék, így felújításkor szigorú feltételeknek kell megfelelni. Balla Jenő képviselő úrnak elmondja, hogy eladás esetében nem előny, hanem hátrány, ha egy ingatlan műemlék.

Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója: Ingatlan állapotfelvétel előzi meg az ingatlan eladás kezdetét. Megvizsgálják az ingatlan műszaki állapotát, az esetleges felújítás költségvonzatát. Ez egy értékelemzés, mely megmutatja, hogy a beruházásnak mennyi a megtérülése. Mindig ez határozza meg az ingatlanok esetében, hogy milyen lehetőségei vannak Győr városának, milyen állagmegóvást kell végrehajtani, annak mi a költsége. Mindezeket mérlegelve kerül eldöntésre az ingatlan sorsa.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Emlékezteti a Közgyűlés tagjait, hogy a költségvetési rendeletben elfogadtak egy bevételi tervet is, amelyre szüksége van Győr városának, hiszen a költségvetési rendeletet akkor tudják végrehajtani, ha azt a bevételi tervet teljesítik az ingatlanok tekintetében. Ez a vagyonnal való gazdálkodást jelenti. Az értékbecsült ár alá nem mehetnek.
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjaként jogosult a bizottsági üléseken is, illetve adatbekérés útján is megtekinteni ezeket az információkat, a lehetősége megvan a képviselőknek.

Balla Jenő, képviselő: Köszöni a válaszokat. Jelenleg is van egy ingatlan értékesítés egy önkormányzati tulajdonú, Fürdő köz 4 szám alatti lakásra. 35 m^2 ingatlannak 15 millió forint a kikiáltási ára. 428 ezer forint a négyzetméter ára. A Teleki utcában levő ingatlan nagysága kb. 300 m^2, beszorozva kb. 150 millió forint érték jön ki. Hol van még akkor a telek ára? Nem érti.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Keveselli az ingatlan kikiáltási árát?

Balla Jenő, képviselő: A telekhányadot hiányolja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mit javasol Balla Jenő képviselő úr? Szavazni fognak róla.

Balla Jenő, képviselő: Annak örülne, ha ez az ingatlan nem kerülne eladásra, és a GYŐR-SZOL Zrt.-hez kerülne, mint műemlék. Eladás esetén 200 millió forint összeget javasol.
A költségvetési bevételi tervhez kapcsolódóan elmondja, hogy amennyiben Révfaluban sikerül értékesíteni 1,5 milliárd forintért az önkormányzati ingatlant, akkor megvan az egész éves terv egy ingatlan eladásával.

Pollreisz Balázs, képviselő: Elismétli Szeles Szabolcs alpolgármester úr által elmondottat, miszerint a képviselőknek az ingatlan értékesítés során az értékbecsléseket jogukban áll megnézni. Már többször próbálkozott ezzel, de falakba ütközött. Későbbiekben tud erre hivatkozni, köszöni.

Nagyné dr. László Edit, jegyző: A képviselőket megilleti az a jog, hogy tájékozódjanak. Pollreisz Balázs képviselő úr kérdéseire választ is kap, kéri, hogy forduljon hozzá vagy a Hivatal munkatársaihoz.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Balla Jenő képviselő urat kérdezi, hogy a felvetését kezelheti módosító indítványként?

Balla Jenő, képviselő: Igen, 200 millió forint + áfa, amennyiben kell áfát fizetni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy Szeles Szabolcs alpolgármester úr jelzi, hogy ezzel a költségvetés bevételi tervét veszélyeztetik. Véleménye szerint Balla Jenő képviselő úrnak nincs felelőssége, ezért mondja.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja Balla Jenő képviselő módosító indítványát, mely szerint az ingatlan kikiáltási ára 200.000.000,- Ft + áfa legyen.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 13 igen, 2 nem, 4 tartózkodással elfogadta a határozatot.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 15 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta a határozatot. *(1 fő képviselő nem szavazott.)*

62/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr belterület 6807 hrsz.-ú, 349 m² területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű, Győr, Teleki L. utca 13. (tulajdoni lap szerint: Győr, Fürdő köz 1.) szám alatt található ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára 200.000.000,- Ft+áfa, azaz Kettőszázmillió forint+áfa, amely az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár költségekkel növelt összege.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

***

10. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

63/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Pálffy utca 8. sz. alatti rendelőben működő 080090165 ágazati azonosító számú háziorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – szakmai elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:
Dr. Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:
- Dr. Pergel Elza alpolgármester,
- Dr. Szakál Ildikó szolgálatvezető orvos,
- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatója,
- Várszegi Mónika Intézményfenntartói osztály vezetője.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a bíráló bizottság a benyújtott pályázatok és a személyes meghallgatás alapján a pályázatot benyújtók között a feladat ellátására alkalmas pályázót talál, vele a 2. sz. melléklet szerinti előszerződést kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

11. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 19 fő - 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a határozatot.

64/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlás teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2023. május 5.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

12. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Szálasy László, képviselő: A tavalyi évben kerültek látótérbe a más városokban már használt öntözőzsákok, melyeket az újonnan telepített fiatal facsemeték megmaradása irányában nagyon hasznos ötletnek tartottak. Herman Etelka környezetvédelmi osztályvezető asszonnyal keresték a lehetőséget, hogy Győr városában is be lehessen vezetni, mert a klímaváltozás okozta jelentősebb szárazság miatt ez egy olyan módszer, amely gyakorlatilag állandó vízutánpótlást biztosít a fiatal facsemetéknek. Megkeresték Nagykutasi Viktort, a Kertészek és Kertbarátok Győri Egyesületének vezetőjét, aki több hónapig tesztelte az öntözőzsákokat. Így jutottak oda, hogy a környezetvédelmi alapból 200 öntözőzsák elkészítését tudnák biztosítani, mely által a fiatal facsemeték életben maradása nagyobb eséllyel várható. Mivel ezeket a zsákokat hetente egyszer a GYŐR-SZOL Zrt. munkatársainak fel kell tölteni, vízmennyiség és munkaenergia ésszerűsítésben is fontos tényezőként vehető figyelembe. Ezért kéri a Közgyűlés hozzájárulását a kezdeményezéshez.

Glázer Tímea képviselő asszony 11:28 órakor elhagyja az üléstermet, így a Közgyűlés 18 fővel ülésezik tovább.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Számtalan kritika érte a GYŐR-SZOL Zrt.-t azzal kapcsolatban, ha elültetnek egy fát, akkor azt nem öntözik, kiszárad és sérülés éri a törzsét. Ez a megoldás mindegyik ellen véd. Köszöni Dr. Szálasy László elnök úrnak és Herman Etelka osztályvezető asszonynak a gondos munkát. Ez egy nagyon jó ötlet, és abszolút támogatandó.

Ha a Közgyűlés megszavazza, akkor megint egy jelentős előrelépés történt a fásítás, a zöld város és a környezetvédelem területén Győrben. Szerinte példátlan tempóban haladnak, gratulál hozzá és köszöni a munkájukat.

Borsi Róbert, képviselő: Gratulál a javaslathoz Dr. Szálasy László elnök úrnak, illetve a Környezetvédelmi Bizottságnak. Azon kívül, hogy az elmúlt időszakban Győr városa is évente rendszeresen hajtott végre fásítási programokat, egyéni képviselőként a rendelkezésre álló javaslattételi keret erejéig döntött úgy, hogy kezdeményezte facsemeték cseréjét azokon a területeken, ahol szükséges. Ez az éves fásítási programon kívül történt. Szeretné azt a kritikát megerősíteni, hogy van olyan fa, amely kiszáradt. Szeretné jelezni a GYŐR-SZOL Zrt. felé, hogy bár jótállási igényével nem tud élni, de a szavatossági igénnyel még igen. A Mónus Illés utca és a Táncsics Mihály utca sarkán az 1- 1,5 évvel ezelőtt elültetett, 3 db fa is ennek áldozata lett. Utánajárt annak, hogy ezeket az öntözőzsákokat egy jó innovációnak és nagyon hatékony eszköznek tekintik a szakmán belül, amit úgy jellemeznek, hogy egy 80 literes zsák akár egy hétre is képes biztosítani azt a vízmennyiséget, ami szükséges egy ilyen facsemetének, viszont ez azt feltételezi, hogy ezt a gyakoriságot a GYŐR-SZOL Zrt.-nek kell tudnia biztosítani. Így az időjárás miatt kiszáradt fa mennyisége minimálisra kell, hogy csökkenjen. Természetesen támogatja a javaslatot. A körzetében lévő elszáradt fák cseréjét pedig kéri, amint lehetséges.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Egy olyan jó példa kerül bevezetésre, amit Magyarországon eddig kevésbé lehetett látni, viszont a nyugat-európai részeken tapasztalható volt. Köszöni Dr. Szálasy László elnök úrnak a kezdeményezést. Azt kérte, hogy megfelelően kommunikálják, hiszen ha nagy mennyiségben kikerül egy ilyen újdonság Győr városában, felmerül az a kérdés, hogy nem mindenki tudja pontosan mi ez. Hasonló eset volt a szakszerűtlen fából készült faverem rácsokat cseréje a megfelelő granulátumra. A fák körüli faverem rácsokban mindenki elbotlott, de a granulátum kihelyezése után jött a visszajelzés, hogy minek betonozzák le a fákat, miközben ez egy speciális vízáteresztő réteg és sokkal korszerűbb, mintha egy rács lenne kint. Ha megfelelő a kommunikáció, akkor a lakosság is megtudja, hogy miről van szó. Hozzáteszi, hogy a városüzemeltetés területén odafigyelnek a facsemetékre, egy-két esetben ugyan kiszáradtak a fák, de a városban rengeteg helyen automata öntözőrendszert telepítettek. Az elmúlt időszakban elég szélsőséges időjárások voltak. Tavalyi évben már márciusban el kellett indítani az öntözést bizonyos területeken, illetve most az elmúlt 1,5 hetet leszámítva is rendkívül csapadékhiányos időszak volt. Viszont mindenhol nem megoldható az automata öntözőrendszer kiépítése, illetve a kézi öntözés sem lehetséges. Ez a megoldás nagyon jó lehetőség lesz. Hozzáteszi, hogy képviselőként nagyon sok olyan kérést teljesít a lakosság felé, amikor kérik a saját házuk előtti zöldterület felújítását, rendezését. Általában ezt a képviselői keretéből szokta támogatni. Látja, hogy nagyon sok képviselő társa is él ezzel a lehetőséggel. Cserébe szokta kérni, hogy egy panelház előtt, ahol 100-150 ember is lakhat, és amikor a GYŐR-SZOL Zrt. nem tud kimenni minden nap öntözni, akkor egy-egy vödörrel locsolják meg a fákat. Úgy gondolja, hogy ha a városvezetés energiát és munkát fektetett, és pénzt áldozott, akkor a lakosság bevonása is fontos lenne. Ezért kéri ebben az évben az összes beérkező lakossági kérelemnél, hogy segítsék a zöld terület fejlesztését a házuk előtt, mindig támogatja, cserébe viszont kéri, hogy egy kis közösségi felelősségvállalás legyen. A körzetében panelházak vannak, kéri, hogy figyeljenek oda a zöldterület fenntartására, hogy ne menjen tönkre a környezet.

Balla Jenő, képviselő: Jó ötletnek tartja a zsákok beszerzését. Egy évvel ezelőtt a Baba-liget környékén volt láthatók ezek a próbák. Elsőre ő sem tudta, hogy mik ezek, de interneten utánanézve látta, hogy milyen innovatív megoldás. Ehhez gratulálni kell, és szorgalmazni,

hogy minél több helyen megvalósulhasson. Örül annak, hogy Győrben látni teljesen új dolgokat a környezetvédelem területén is. A másik, aminek örül, hogy konyhakerttel találkozhatnak az egyik körzetben. Szeretné, ha ez elterjedne Győrben és Marcalváros I-en is megvalósulna.

Rózsavölgyi László, képviselő: A lakók nem azért vannak, hogy őket kívülről megpróbálják mindenféle ál- és felkészületlen érvekkel a saját képviselői, választási és politikai célok irányába eltolni. A lakóknak véleményük van, és a képviselői létből, a képviselői pozícióból az következik, hogy ezeket a véleményeket képviselni kell. A képviselői létből az következik, hogy a nép szava, isten szava. Tehát ha ők azt mondják, hogy nem kérik, hiába van a képviselőknek véleménye, hiába gondolnak róla valamit, meg kell őket hallgatni, meg kell beszélni és meg kell próbálni egy közös platformot kialakítani. Elmondja, hogy ő ott volt, odaállt, beleállt ebbe a történetbe, meghallgatta a kezdeményezőket, az osztályt, és támogatta volna akár anyagilag is. Viszont a lakók úgy gondolták, teljesen joggal, hogy szerintük ez még kevés. Ennek ellenére ők meg fogják szavazni, hiszen lesz egy hivatalos formája. Ebből számára az következik, hogy el kell fogadni a döntésüket. Természetesen ez feladatot is ró őrá, azt jelenti, hogy azon a területen még jobban oda kell figyelni, mint eddig. Ez az idén reményei szerint meg is fog valósulni. Nem azt jelenti, hogy a marcalvárosi emberek különbek lennének, vagy, ahogy Balla Jenő képviselő úr sugallta, nem olyan értékűek, mint más városrészben, hanem ez pont azt jelenti, hogy még jobban oda kell figyelni, és még körültekintőbben kell azokat a területeket megtalálni, ahol ilyen közösségi kertek létre lehet hozni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Összefoglalva képviselő úr véleményét, illetve a lakók véleményének közvetítését, miszerint Marcalváros I-en erről komoly vita alakult ki, a lakók többsége nem szeretné ezt a kertet. Egyébként kiváló dolog, Ménfőcsanakon jól működik. Azért vannak a képviselők, hogy képviseljék az adott körzet lakóinak a véleményét. Ez a demokrácia, ha a lakók nem szeretnék, akkor nem lesz.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Lakótelepi képviselőként ezt a lehetőséget már 6-7 évvel ezelőtt elkezdte vizsgálni Adyváros esetében, hiszen nem áll távol tőle az újszerű, kreatív dolgok bevezetése. Egy fővárosi mintát megtekintett, és teljes anyagdokumentációt is bekért. Annak ellenére, hogy bátran belevág az új dolgokba, úgy gondolta, hogy nem valósítja meg Adyvárosban, előre látva azokat a problémákat, amiket ott tapasztaltak volna. Hiszen kevesebb a zöld terület, bizonyos zöld területekből pedig abszolút nem kíván területet kicsípni, még akkor sem, ha normális, értékes dolgokra, kertészkedésre menne a terület. Más egy lakótelepi környezet, mint egy családi házas környezet, mivel a lakótelepeken nagyon sűrűn változik a lakosság összetétele. Egy komplex árajánlatos terv is készült. A terület körbekerítését, a megfelelő magas ágyás elkészítését és a vízvételezést is meg kell oldani, utána a fenntartást is fizeti kell, szükség lehet gondnokra, tároló helységre, hiszen a temetőben is elviszik a kannát, lapátot vagy ásót. Ezért be kellene kamerázni a helyszínt. Így nem 1-2 millió forintot jelentene, hanem magasabb összegekről lenne szó.
Örül a ménfőcsanaki példának, hogy jól működik, és nem vetette el, hogy megvalósuljon az ő körzetében is, de azt gondolja, vannak fontosabb olyan zöldterület fejlesztések, amiket elsődlegesen szeretne megvalósítani. Borsi Róbert képviselő úr is korábban ezt próbálta bizonyos területeken megvalósítani, akkor azt javasolta neki, hogy azon a részen sem biztos, hogy szerencsés lenne megvalósítani, mert nem mindenki fog ezzel egyet érteni.
Elmondja, hogy ha ő ezt majd megvalósítja, akkor a legjobb, legmegfelelőbb minőségben teszi, hogy utána semmilyen visszaélés, rendetlenség ne legyen, de ennek most még nincs itt az ideje, ahogy tapasztalja a lakótelepi részeken.

Balla Jenő, képviselő: Rózsavölgyi László képviselő úrnak mondja, hogy egy dolgot ne felejtsen el, nem kampány van, nem kampánybeszédeket kell itt mondani. A másik pedig, a képviselőket megválasztják, a hátsó sort is megválasztották, mert szavaztak rá. Attól, hogy listán kerültek be, ugyanolyan képviselők ők is. Ebbe nem ment volna bele, mert a kampány kb. 1 év múlva lesz, és az még messze van.
Azért vetette fel a témát, mert nagyon pozitív a közösségi kertek kialakítása. Örül neki, hogy van Győrben egy példaértékű hely, ahol ez működik. Van a többség, meg van a kisebbség. Vannak a hangosabbak, és vannak, akik nem olyan hangosak. Meg kell keresni a lehetőséget mindenkinek, aki ilyet szeretne. Járt Marcalváros I-en abban a körzetben és látta, hogy valakik szeretnék, valakik nem. Akkor keressenek olyan lehetőséget, hogy ezt meg lehessen valósítani. Azt gondolja, hogy itt nyitott kapuk vannak, foglalkozni kell vele.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Balla Jenő képviselő úrnak mondja, hogy rövid hozzászólásában megint valótlanságokat állított, hiszen azt mondta, hogy a hátsó sorban a listás képviselők ülnek. Ott ül Bárány István képviselő úr, akit a bácsai polgárok megválasztottak képviselőnek. A lényeg, hogy ő nem listás, ezért kéri, hogy figyeljen arra, hogy korrekt válaszokat adjon. A másik, hogy Rózsavölgyi László képviselő úr pedig ott él a körzetben, és beszél az emberekkel. Javasolja Balla Jenő képviselő úrnak is, hogy a hátralévő rövid időben, amíg képviselő lesz, keresse meg a lakosságot, beszélgessen velük. Érdekes dolgokat fog tapasztalni. A kampánnyal kapcsolatban elmondja, hogy Balla Jenő képviselő úr már hetek óta szórólapokat dobál be különböző kampánycélzattal, és kifejezetten a választásokra buzdítva, hogy rá szavazzanak egy év múlva majd. Azt hitte, hogy önmagának mormolja, hogy nincsen még választási kampány, mert egyébként ez meg egy jogos dolog lenne.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 18 fő - 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

65/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 200 db öntözőzsák beszerzésére és logózására bruttó 1.600.000 -, Ft, azaz bruttó egymillió-hatszázezer forintot biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. június 30.

***

13. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Szálasy László képviselő úr 11:43 órakor elhagyja az üléstermet, így a Közgyűlés 17 fővel

ülésezik tovább.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

66/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret" kiadási jogcím terhére a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány (9027 Győr, Vágóhíd u. 4. adószám: 18525034-1-08) 500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra a Csíkszeredai József Attila testvériskola látogatása céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret" kiadási jogcím terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska M. u. 5. adószám: 19111768-1-08) 60.000 Ft-tal kerüljön támogatásra a Cziráki Lajos Megyei komplex tanulmányi versenyen jutalmazás (ajándékok vásárlása) finanszírozása céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret" kiadási jogcím terhére a „Győr-Újvárosi Gyermekekért" Alapítvány (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 13., adószám: 18530014-1-08) 150.000 Ft-tal kerüljön támogatásra a 2023. május 20-án bemutatásra kerülő Macskák című musicalen való részvétel céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2023. április 28.
az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

14. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a határozatot.

67/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

15. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a határozatot. *(1 fő képviselő nem szavazott.)*

Képviselői kérésre új szavazást rendel el.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta a határozatot.

68/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

16. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

69/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2023. évi előirányzata terhére Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata (9021 Győr, Liszt Ferenc u. 1. adószám: 16717406-1-08) **1.000.000 Ft**, azaz Egymillió forint támogatásban részesüljön a Genocídiumi rendezvény megtartásához, valamint a májusi Örményországban tartandó konferenciákra való kiutazás és részvétel költségeihez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2023. április 28.
az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

17. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés - melynek létszáma 17 fő - 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a határozatot.

70/2023. (IV. 20.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2023. évi előirányzata terhére 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint támogatásban részesüljön a Győri Úszó Sportegyesület, (cím: 9022 Győr, Teleki u. 17. adószám: 18273005-2-08). A támogatás célja: hozzájárulás az olimpiai felkészüléshez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2023. április 28.
az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdést, bejelentést tenni.

Pollreisz Balázs, képviselő: Az elmúlt hetekben volt a PANNON-VÍZ Zrt. tulajdonosi közgyűlése. Ezen a közgyűlésen az egyik napirendi pont az volt, hogy a víziközmű átvétellel kapcsolatban tájékoztatást kaptak az ott megjelent tulajdonosi képviselők. Ezt a tájékoztatást az akkori elnök-vezérigazgató Rácz Attila és Dr. Dézsi Csaba András polgármester tartotta. A kérése, mivel Győr városa a legnagyobb tulajdonosa a PANNON-VÍZ Zrt.-nek, hogy ebből a tájékoztatásból egy kivonatot kér, hogy hol tart ez a folyamat, mi történik a cégnél, ki lett az új vezérigazgató. Kéri a Polgármester urat, hogy tájékoztassa a Közgyűlést.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megkérdezi, hogy írásban vagy szóban?

Pollreisz Balázs, képviselő: Írásban is elfogadja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Alapvetően kétféle javaslat érkezett a PANNON-VÍZ Zrt.-hez. Az egyik az, hogy egyszeri költségtérítést - ami a különböző energiaár-költségeknek a különbözete az elmúlt évben - lehet igényelni, a másik pedig az állami tulajdonba adással kapcsolatosan döntsön a Közgyűlés június közepi határidővel. Ezzel kapcsolatban kérték a tulajdonosok képviselőit, hogy döntsék el, hozzanak valamilyen döntést. Hétfőn mennek tárgyalni vezérigazgató úrral V. Németh Zsolthoz, aki jelenleg ezzel az országosan megbízott államtitkár, és megpróbálnak megegyezni a támogatás mértékéről. Beviszik majd a Közgyűlés elé ezt a kérdést részletes anyaggal. Rácz Attila elnök úr vezérigazgatói jogkörrel maradt a társaság elnöke. A vezetésben történt személyi változásban a csúcsvezetés nem változott. Elnök maradt, de vezérigazgatói jogkörrel. Megmaradt az igazgatótanács elnöke, a jogköre nem változott. Horváth Ottó lett a vezérigazgató. Vezérigazgatói jogköre van, de a felettese a Rácz Attila elnök úr.

Balla Jenő, képviselő: A 126/2023. (IV. 17.) kormányrendelet megjelent a Magyar Közlönyben, és a villamosenergia és a földgáz árának a drasztikus csökkenéséről szól, ami feltehetően befolyásolja majd a PANNON-VÍZ Zrt. és a GYŐR-SZOL Zrt. életét. Ha elismétli a vezérigazgató úr szavait, hogy 2021-ben a PANNON-VÍZ Zrt.-nek a villanyköltsége 480 millió forint volt, 2022-ben 1,2 milliárd forint, 2023-ban 6 milliárd forint a tervezet, ez óriási veszteséget jelent, amit nem tudnak kigazdálkodni. Ha a számokat átkalibrálják, bízik benne, hogy csak 2 milliárd forintos veszteség lesz. Ez elképzelhető, de mindenképpen utána kell járni, ki kell számolni. Nagyon bízik benne, hogy ha Pollreisz Balázs képviselő úr is és ő is megkapnák ezt az előbb kért anyagot, akkor ebben már láthatnak ilyen számokat, de az is lehetséges, hogy a következő Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra ezek a számok már be fognak kerülni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Igen, már számolják. Ők is abban bíznak, hogy a legrosszabb esetben lévő számokat adta meg Rácz Attila elnök úr. Minden jel arra mutat, hogy az energiaárak csökkennek, viszont minden jóslás arra utal, hogy szeptembertől ismét emelkedni fognak. Most kell megkötni azokat a szerződéseket, amiket ha a szállító be is tart, akkor egy legkedvezőbb helyzetet teremt. Ha azt mondják, hogy a szabadpiacon veszik az energiát, akkor ezek az árak változhatnak, és lehet, hogy szeptembertől sokkal rosszabbul járnak, mint a jelenlegi helyzetben. Hogyha megkötik egy olyan áron, ami a jelenlegi árnál magasabb, de biztos egész évben, akkor lehet, hogy azzal tesznek rosszat. Ezzel kapcsolatosan megfelelő jóslást nem kaphat senki az energiapiacon. Aki úgy jósol, hogy ez

biztos, az feltehetően felelőtlenül mondja, de ilyet nem mondanak a szakértők. Ezért vannak a felelős vezetők, hogy ezeket eldöntsék. Van erről egy véleménye, de minden cégnek van egy felelős vezetője, aki ezt el tudja dönteni. A szakértők véleményére is támaszkodnak. Nincsenek könnyű helyzetben. Úgy érzi, hogy Rácz Attila elnök úr, amikor ezeket a számokat közölte, akkor ő a legrosszabb esetre számítva mutatta be azt, hogy mire számíthatnak, de szerinte ennél csak jobb lehet a helyzet. Nyilván óvatosan kell lépkedni, nem kell elhamarkodott lépéseket tenni semmilyen irányban.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Közgyűlés következő rendes ülése 2023. május 23-án, kedden 10 órakor lesz.

Köszöni képviselőtársai munkáját, az érdeklődők figyelmét. A Közgyűlést 11:52 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

1. ... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Győr, 2023. április 11.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság
Városstratégiai Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A *Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatának* folyamatban lévő SZTM 2017-002 számon futó eljárásához kapcsolódva, a településrendezési feladatok ellátása körében több rendelet módosításának igénye merült fel, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

A magasabb szintű jogszabály módosítása miatt a *helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet* hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot jelen előterjesztés.

A településtervezéssel összefüggő jogszabályok 2021. július 1-vel jelentősen változtak. A *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* helyébe új jogszabály, *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Korm. rendelet) lépett.

A Korm. rendelet az új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét tartalmazza. A Korm. rendelet kimondja továbbá, hogy 2022. július 1-jétől valamennyi tervtípus, adatszolgáltatás, egyeztetés és véleményezés vonatkozásában az új eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni, míg a 2022. július 1-jét megelőzően indult - már folyamatban lévő - eljárásokban a korábbi kormányrendelet alkalmazandó.

Az új jogi szabályozás szerint az adatszolgáltatás és a véleményezés a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett digitális egyeztetési felületén, az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszeren (E-TÉR) keresztül történik. Erre az egyeztető felületre bárki regisztrálhat, akár magánszemély, akár a városi közéletben részt vevő civil szervezet, egyesület, alapítvány, gazdálkodó szervezet, vallási közösség. A jövőben nem az Önkormányzat jelöli ki a véleményező partnerek körét, hanem ki-ki eldöntheti, hogy részt vesz-e a városfejlesztés munkájában. A partnerségi egyeztetésre vonatkozó helyi szabályok megalkotása a Korm. rendelet szerint nem kötelezettsége, mindössze lehetősége az önkormányzatnak.

Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet kizárólag az E-TÉR rendszerben biztosította a helyi partnerek részvételét, annak érdekében, hogy - a digitális felületet esetleg nehezebben elérő lakosság számára - a továbbiakban is biztosított legyen a korábbi gyakorlathoz hasonló módon a helyi partnerek részvétele, a Korm. rendelettel harmonizáló helyi partnerségi

egyeztetést szabályozó önkormányzati rendelet – *a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet* – 2022. decemberében megalkotásra került. (A Közgyűlés által korábban megalkotott, *a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet* a 2021. július 1-jét megelőzően indult eljárások kivezetéséig továbbra is hatályos).

A Korm. rendelet 2023. január 27-i hatálybalépéssel módosult az E-TÉR működése során felmerült jogalkalmazási tapasztalatokra válaszolva, továbbá az új szabályozást egyértelműsítette. A módosítás a társadalmi nyilvánosság biztosítása érdekében pontosította a lakossággal és egyéb partnerekkel folytatott egyeztetés szabályait. A terv véleményezésének szakaszában lakossági fórumot kell összehívni, ahol a partnerek megfogalmazhatják észrevételeiket és javaslataikat, amelyeket ezt követően az önkormányzat tölt fel az E-TÉR felületre. Akik a lakossági fórumon nem vesznek részt, észrevételeiket, javaslataikat továbbra is közvetlenül feltölthetik az E-TÉR felületre. A módosítás ezáltal a korábbi gyakorlathoz hasonló partnerségi egyeztetésre kötelezi az önkormányzatokat, így a társadalmi részvétel mind az E-TÉR felületet használó, mind a hagyományos tájékoztatási formákat előnyben részesítő partnerek számára biztosított. A fentiek miatt javasolt a *helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet* hatályon kívül helyezése.

Az építésügyi jogszabályok fent említett módosítása alapján a korábbi településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a szerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a településfejlesztési, valamint a településrendezési terv (a továbbiakban együtt: településterv) váltotta fel. A Korm. rendelet alapján a már folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásban szükséges volt az SZTM 2017-002 számon futó eljárásához korábban elkészült munkarészek felülvizsgálata és a jogszabályhoz való adaptálása. Az aktualizált megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarészek alapján elkészült a fejlesztési terv és a rendezési terv munkaközi anyaga, mely már a véleményezést megelőző utolsó előkészítési szakaszban van. Ezen tervanyagok alapján a hatályos és a tervezett szabályozás közötti eltérések részletes vizsgálatára is sor került, és ez alapján az előterjesztés 1. számú mellékletét képező ingatlanokon – az ott feltüntetett indokok miatt - változtatási tilalom elrendelése javasolt.

Ezen elrendelések miatt a *Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet* kiegészítése szükséges. A rendelet alapja az SZTM 2017-002 számon futó eljárás, melynek tárgya a Szerkezeti terv és a Szabályozási terv felülvizsgálata Győr Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan.

Az egyes övezetek intenzitásának, közlekedési- és közműigényének vizsgálata, továbbá a fejlesztési tervben foglalt rövid, közép- és hosszú távú célok, feladatok, településfejlesztési akciók és intézkedések alapján változni fognak a terület-felhasználási előírások. Az új szabályozás elfogadásáig, az SZTM 2017-002 számon futó eljárás lezárásáig fennáll annak a veszélye, hogy ezeken a területeken visszafordíthatatlan beavatkozások történnek, ezért szükséges és indokolt a tilalom elrendelése ezeken az övezeteken. A javaslat a változtatási tilalmat a legszükségesebb mértékű területre korlátozza. Ezekben az övezetekben a változtatási tilalom tudja garantálni, hogy ne hajtsanak végre olyan változtatást, amely az új fejlesztési terv és a rendezési terv céljának megvalósulását ellehetetleníti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 9/B. §-a alapján a településrendezés feladata, hogy - a településfejlesztéssel összhangban - a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát, biztosítsa a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

Az Étv. 17. §-a rendelkezik a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító jogintézményekről, köztük a tilalmakról. Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, továbbá az érintett területre telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhető el a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Az *Építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet* a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg határozta meg azon területeket, melyeken a fenti jogszabályra hivatkozással az önkormányzat építési tilalmat rendelt el.

A *telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet* szerint valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó tilalom rendelhető el többek között akkor, ha a terület rendeltetésszerű felhasználását veszélyeztető változás következhet be vagy ennek veszélye áll fenn. A településterv folyamatban lévő készítésére tekintettel szükséges az építési és telekalakítási tilalmak felülvizsgálata is. Egyes telkeken az építési tilalom jelent garanciát arra, hogy a településterv elfogadásáig az érintett területen visszafordíthatatlan folyamatok ne induljanak meg.

A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom kivételével - a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket.

A Szalai úti bölcsőde övezete intézményi területként kerül kiszabályozásra további intézményi fejlesztések céljából. Ezért az övezet egyetlen, még nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanára a településrendezési feladatok végrehajtására indokolt az építési tilalmakról szóló helyi rendelet kiegészítése a győri 9164. hrsz-ú ingatlannal az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséig tartó időszakra.

Jelen előterjesztés tartalmazza továbbá *az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelettel* elrendelt tilalommal érintett terület egy részén annak megszüntetését. A győri 2409/4., a 2413. és 2414. hrsz-ú ingatlanokat érintően beruházás a

rendezési tervmódosítás során tervezett szabályok figyelembevételével valósul illetve valósult meg, ezáltal az ingatlanokra elrendelt változtatási tilalom fenntartása okafogyottá válik, emiatt a melléklet három sorának hatályon kívül helyezésére van szükség.

A gyakorlati jogalkalmazási, és az időmúlás folytán felmerülő jogharmonizációs, valamint az egyértelmű jogszabályi értelmezési igények indokolják Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének *az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet*ének kiegészítését egy értelmező rendelkezéssel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a csatolt rendelettervezetet a 2. számú melléklet szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni.

Győr, 2023. április 11.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. számú melléklet

	Helyrajzi szám	Ingatlan jelenlegi állapota	Hatályos szabályozás jellemző övezete	Tervezett szabályozás jellemző övezete	Változtatási tilalom fenntartásának indoka
	2918	Beépítetlen	**Lk07/S/30/50-/096/03-//015** Telekkihasználtsági mutató: **0,7** Beépítési mód: **szabadon álló** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %** Zöldterület megengedett legkisebb mértéke: **50 %** Megengedett legnagyobb épületmagasság: **9,6 m** Megengedett legnagyobb szintszám: **3 db**	**Lk/570** Szintterület mutató megengedett legnagyobb mértéke: **0,8** Beépítési mód: **szabadonálló** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %** Zöldterület megengedett legkisebb mértéke: **50 %** Megengedett legnagyobb épületmagasság: **9,6 m**	Közlekedés-hálózati elemek felülvizsgálatban tervezett korrekciójával érintett terület
	2919	Beépítetlen			
	2920	Beépítetlen			
	2921	Beépítetlen			
	2922/1	Beépítetlen			
	2922/2	Beépítetlen			
	3436	Beépítetlen	**Lk15/S/50/20-/125/04-//015** Telekkihasználtsági mutató: **1,5** Beépítési mód: **szabadon álló** Megengedett legnagyobb beépítettség: **50 %** Zöldterület megengedett legkisebb mértéke: **20 %** Megengedett legnagyobb épületmagasság: **12,5 m** Megengedett legnagyobb szintszám: **4 db**	**Lk/200*** Szintterület mutató megengedett legnagyobb mértéke: **0,6** Beépítési mód: **kialakult (zártsorú)** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %** Zöldterület megengedett legkisebb mértéke: **50 %** Megengedett legnagyobb épületmagasság: **7,2 m**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	5746/3	Beépítetlen	**Ksp10/S/20/60-/125/05-//025** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %** **Lke06/S/30/50-**	**Vt/121** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.

			/075/03-/30/007 Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %** **Lk12/S/40/30-/125/05-//007** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**		
	5750/6	Beépítetlen	**Gipe06/S/20/50-/100/03-//007**	**K-Km/70** Különleges közmű terület	A terület rendeltetése a felülvizsgálat után jellemzően változni fog.
	5750/7	Beépítetlen	**Gipe06/S/20/50-/100/03-//007**	**K-Km/70** Különleges közmű terület	A terület rendeltetése a felülvizsgálat után jellemzően változni fog.
	5750/9	Beépítetlen	**Gipe06/S/50/25-/100/03-//050** Megengedett legnagyobb beépítettség: **50 %**	**K-Km/150** Megengedett legnagyobb beépítettség: **40 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	5750/10	Beépítetlen	**Z/S/20/80-036-** Megengedett legnagyobb beépítettség: **2 %** **Ksp20/S/40/40-045/075/02-//040** Megengedett legnagyobb beépítettség: **40 %**	**Ve/30*, Vf** Megengedett legnagyobb beépítettség: **0 %** **Vt/121** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	5751	Beépítetlen	**KÖu**	**Ve/30*** **Vt/271*** **Vt/121**	Közlekedés-hálózati elemek felülvizsgálatban tervezett korrekciójával érintett terület
	5752	Beépítetlen	**Ln24/Z/60/30-125/195/10-20/30** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	**Vt/121** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %** **Vt/271*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **50 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	6323	Alulhasznosított	**Gksz02/S/15/40-/070/01-//030** Megengedett	**Gksz/280** Megengedett legnagyobb beépítettség: **15 %**	A beépítés jellege a tervezett módosítással változhat.

			legnagyobb beépítettség: **15 %**		
	6379/3	Alulhasznosított	**Gksz10/K/35/20-//04-//040** Megengedett legnagyobb beépítettség: **35 %**	**Gksz/170*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **K45 %**	Beépítés intenzitása növelhető.
	6379/6	Alulhasznosított	**Gksz10/K/35/20-//04-//040** Megengedett legnagyobb beépítettség: **35 %**	**Gksz/170*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **K45 %**	Beépítés intenzitása növelhető.
	6380	Alulhasznosított	**Gksz10/K/35/20-//04-//040** Megengedett legnagyobb beépítettség: **35 %**	**Gksz/170*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **K45 %**	Beépítés intenzitása növelhető.
	6381/7	Alulhasznosított	**Gksz10/K/35/20-//04-//040** Megengedett legnagyobb beépítettség: **35 %**	**Gksz/170*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **K45 %**	Beépítés intenzitása növelhető.
	6390/4	Beépítetlen	**Vt19/S/80/10-075/125/-//030** Megengedett legnagyobb beépítettség: **80 %**	**Vt/121** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	6391/3		**GipeK/K/K/K-//K-//050** Megengedett legnagyobb beépítettség: **K**	**Gipe/50** Megengedett legnagyobb beépítettség: **K**	
	6392/2		**Gksz08/Z/30/20-090/03-//010** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	**Gksz/860** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6392/3		**Gksz08/Z/30/20-090/03-//010** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	**Gksz/860** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6392/5		**Gksz08/Z/30/20-090/03-//010** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	**Gksz/860** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6394/3	Beépítetlen	**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	

			legnagyobb beépítettség: **65 %**		
	6394/6	Beépítetlen	**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	
	6394/13	ÁRKÁD	**Kbe25/S/75/5-095/160/04-//300** Megengedett legnagyobb beépítettség: **75 %**	**K-Ker/80*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **40 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	6394/19		**Ln40/Z/60/30-125/195/06-20/30/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	**Vt20*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	6394/25	Beépítetlen	**Ln24/Z/60/30-125/340/10-20/30/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	**Vt20*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	6394/28	Beépítetlen	**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	
	6394/29	Beépítetlen	**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	
	6394/30	Beépítetlen	**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	
	6394/32		**Vt24/S/60/30-125/195/06-//018** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	**Vt/320** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6394/38	Beépítetlen	**Vt19/S/80/10-045/075/01-//030** Megengedett legnagyobb beépítettség: **80 %**	**Köu**	Közlekedés-hálózati elemek felülvizsgálatban tervezett korrekciójával érintett terület
	6394/40	Beépítetlen	**Ln24/S/60/30-**	**Vt/330**	

			125/340/10-20/30/ Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	
	6394/44	Beépítetlen	**Vt21/S/80/10-095/124/04-//040** Megengedett legnagyobb beépítettség: **80 %** **Ln24/Z/60/30-125/340/10-20/30** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	**Vt/121** Megengedett legnagyobb beépítettség: **10 %** **Vt/271*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **50 %**	A terület beépítettségi intenzitása a felülvizsgálat után jellemzően csökkenni fog.
	6398/1		**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6398/2		**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6400		**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %** **Gipe15/Z/30/40-/125/03-//008** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %** **Gipe/340*** Megengedett legnagyobb beépítettség: **30 %**	Építési lehetőség fennáll, a beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6401/1		**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	Építési lehetőség fennáll, a beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6401/2		**Vt30/Z/65/20-125/160/05-30/20/** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	**Vt/410** Megengedett legnagyobb beépítettség: **65 %**	Építési lehetőség fennáll, a beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani

	6428/4		**Vt30/Z/60/30-/160/05-//010** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	Gksz/880 Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani
	6430		**Vt30/Z/60/30-/160/05-//010** Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	Gksz/880 Megengedett legnagyobb beépítettség: **60 %**	A beépítési jelleg tisztázásáig indokolt fenntartani

2. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

Az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

2. §

Az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„g) rendeltetésszerű használatra alkalmas közműpótló beruházás: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti egyedi szennyvíztisztító berendezés értendő."

3. §

Az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

4. §

Az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése építési tilalmat rendel el intézményi fejlesztés céljára az ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéig a győri 9164. hrsz.-ú ingatlanra."

5. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb az adott területre elrendelt változtatási tilalom hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn az 1. mellékletben szereplő ingatlanokra."

6. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. §

Hatályát veszti a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § f) pontja.

8. §

Hatályát veszti a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel című 12/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelet.

10. §

Hatályát veszti a 00387 számú övezetben változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (V.11.) önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 34–36. sora.

12. §

Hatályát veszti a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....	.....
Dr. Dézsi Csaba András	**Nagyné dr. László Edit**
polgármester	jegyző

1. melléklet a .../2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1/A. § szerinti változtatási tilalommal érintett ingatlanok

Sorszám	Helyrajzi szám
1	2918
2	2919
3	2920
4	2921
5	2922/1
6	2922/2
7	3436
8	5746/3
9	5750/6
10	5750/7
11	5750/9
12	5750/10
13	5751
14	5752
15	6323
16	6379/3
17	6379/6
18	6380
19	6381/7
20	6390/4
21	6391/3
22	6392/2
23	6392/3
24	6392/5
25	6394/3
26	6394/6
27	6394/13
28	6394/19
29	6394/25
30	6394/28
31	6394/29
32	6394/30
33	6394/32
34	6394/38
35	6394/40
36	6394/44
37	6398/1
38	6398/2
39	6400
40	6401/1
41	6401/2
42	6428/4
43	6430

Általános indokolás

A tervezet több önkormányzati rendelet tekintetében tesz módosítási- és hatályon kívül helyezési javaslatot.

A gyakorlati jogalkalmazási, és az időmúlás folytán felmerülő jogharmonizációs, valamint az egyértelmű jogszabályi értelmezési igények indokolják Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének *az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet*ének kiegészítését egy értelmező rendelkezéssel. Továbbá e rendelet felhatalmazó rendelkezéseinek jogszabályváltozás miatt történő módosítása egyaránt szükséges.

A Szalai úti bölcsőde övezete intézményi területként kerül kiszabályozásra további intézményi fejlesztések céljából. A településrendezési feladatok végrehajtása érdekében a tervezet kiegészíti az *Építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet*et a győri 9164. hrsz-ú ingatlannal, az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséig tartó időszakra. Továbbá e rendelet felhatalmazó rendelkezéseinek jogszabályváltozás miatt történő módosítása is szükséges.

Az SZTM 2017-002 számon futó eljárás kapcsán elkészült fejlesztési terv és rendezési terv munkaközi anyaga alapján a hatályos és a tervezett szabályozás közötti eltérések részletes vizsgálatára került sor. A vizsgálat eredményeként a tervezet 1. sz. mellékletét képező ingatlanokon változtatási tilalom elrendelése szükséges, melynek megvalósulása érdekben a tervezet a *Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet* kiegészítésére vonatkozóan tartalmaz módosítást.

A győri 2409/4., a 2413. és 2414. hrsz-ú ingatlanokat érintően beruházás a rendezési tervmódosítás során tervezett szabályok figyelembevételével valósul, illetve valósult meg, ezáltal ezen ingatlanokra elrendelt változtatási tilalom fenntartása okafogyottá válik, szükséges annak megszüntetése. Emiatt a tervezet tartalmazza *az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet* 1. sz melléklete három sorának hatályon kívül helyezését.

A fentiekben írtakkal összhangban szintén indokolt a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § f) pontjának, a változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel című 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendeletnek, az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendeletnek, és a 00387 számú övezetben változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (V. 11.) önkormányzati rendeletnek a hatályon kívül helyezése.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 2023. január 27-i hatálybalépéssel módosult, mellyel pontosította a lakossággal és egyéb partnerekkel folytatott egyeztetés szabályait. A módosítás a korábbi gyakorlathoz hasonló

partnerségi egyeztetésre kötelezi az önkormányzatokat, így a társadalmi részvétel mind az E-TÉR felületet használó, mind a hagyományos tájékoztatási formákat előnyben részesítő partnerek számára biztosított. A fentiek miatt a tervezet tartalmazza a *helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet* hatályon kívül helyezését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet értelmező rendelkezéssel történő kiegészítése.

A 3. §-hoz

Az Építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az Építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet vonatkozásában az építési tilalommal érintett ingatlanok kiegészítésére vonatkozó módosítást tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet vonatkozásában a változtatási tilalommal érintett ingatlanok kiegészítése tárgyában tartalmaz módosítást.

A 6. §-hoz

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet kiegészítése 1. melléklettel.

A 7. §-hoz

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendeletben a 02470 sz. építési övezetre elrendelt változtatási tilalom hatályon kívül helyezése.

A 8. §-hoz

A változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel című 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A 10. §-hoz

A 00387 számú övezetben változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (V. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az SZTM 2022-007 számú rendezési tervmódosítás készítésének időszakára elrendelt változtatási tilalomról szóló 24/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete három sorának hatályon kívül helyezését tartalmazza okafogyottá válás miatt.

A 12. §-hoz

A helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 41/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1. melléklethez

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet kiegészítését tartalmazza egyes helyrajzi számokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról**			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
jelentkező társadalmi, gazdasági fejlődés, fejlesztés elősegítése	Nincs.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A partnerséggel kapcsolatos magasabb szintű jogszabályok harmonizációja miatt. Az Étv. alapján a településrendezési eszközök időszakos felülvizsgálata, illetve a szakmailag támogatható igények jóváhagyása a település fejlődését szolgálja. A korábban elrendelt változtatási tilalom fenntartása bizonyos ingatlanok tekintetében okafogyottá vált. A rendelet megalkotását jogharmonizációs igények és jogszabályváltozás is indokolják.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jelenleg hatályos építési szabályozás érvényben maradása esetén a felmerült fejlesztési igények ellehetetlenülnének. Bizonyos ingatlanok tekintetében fennálló változtatási tilalom fenntartása jogellenessé válna. Már hatályát vesztett jogszabály által adott felhatalmazás maradna érvényben, valamint a megváltozott jogi környezetnek nem megfelelő jogalkalmazás valósulna meg.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: rendelkezésre áll	Szervezeti: rendelkezésre áll	Tárgyi: biztosított	Pénzügyi: rendelkezésre áll	

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

2. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester és
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság közös előterjesztése

Javaslat
egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatára

Győr, 2023. április 05.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Borsi Róbert
elnök

Az előterjesztést véleményezte: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály
(Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Vagyongazdálkodási Főosztály)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester és
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság közös előterjesztése

Javaslat
egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati működés eddigi tapasztalatai, felsőbb szintű jogszabályoknak való megfelelés, továbbá új igények felmerülése több rendelet módosításának igényét vetette fel, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

A Közgyűlés 2013. február 22-i ülésén alkotta meg az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: elismerésekről szóló rendelet). Felmerült az igény olyan kitüntetés adományozására, mely kifejezetten a gazdasági élet szereplőinek elismerését szolgálja. A gazdaság területén elért kimagasló eredmények elismerése céljából a rendelet kiegészítése szükséges a díj alapítására vonatkozó szakasszal, valamint az ehhez kapcsolódó eljárási rend szabályozását biztosító rendelkezésekkel. A díj nívóját meghatározandó olyan történelmi személyiségről javasolt az elnevezés, kinek életműve példaként állítható az utókor számára, és aki sokat tett Magyarország és Győr gazdaságának megalapozása és fejlesztése érdekében, ezért az újonnan alapított önkormányzati elismerés megnevezése „Baross Gábor – Győr Gazdaságáért" díj.
Baross Gábor a dualizmus korának egyik legkiválóbb politikusa és szakembere volt, aki zseniális, korszakalkotó ötleteivel megreformálta a magyar gazdasági életet és a közlekedési struktúrát. Becenevét – a Vasminisztert – egyrészt akaratereje és erőskezűsége, másrészt a vasúti közlekedés megreformálása, valamint a magyar gazdasági szféra fellendítése terén nyújtott elhivatottsága és sikerei miatt kapta. Baross Gábor a közigazgatásban is dolgozott főjegyzőként, majd országgyűlési képviselőként és miniszterként szolgálta nemzetünket. Élete során megannyi különböző területtel foglalkozott: gazdasági, kereskedelmi és közlekedéspolitikai kérdések, mezőgazdaság és ipar, vám-és szabadalmi ügyek, hírközlés és statisztika. Győrbe 1884-ben érkezett először hivatalos ügyben az 1883-as árvízkár miatt. Baross gátakat, hidakat és védőműveket építtetett, valamint a város belső struktúráját is átalakíttatta. Az újonnan alapított Kereskedelmi és Iparkamara székhelyének Győrt jelölte ki, ami hatalmas megtiszteltetésnek számított, valamint a város ipari fellendülését is szolgálta. 1886-ban Baross Gábort Győr díszpolgárává avatták a városnak nyújtott megannyi segítségéért.
A nevével jelölt díj alapításával a város közgyűlése méltó emléket állít Baross Gábornak.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati SZMSZ) határozza meg a Közgyűlés és szervei működési szabályait. Az önkormányzati SZMSZ módosításának tervezete a Környezetvédelmi Bizottság tagjai számának bővítésére tesz javaslatot.

A házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról szóló 9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a győri 8531 helyrajzi számú ingatlan (Győr, Szarvas utca 26-30. D lépcsőház) házszámát Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya felülvizsgálta. Mindezekre tekintettel az említett ingatlanban található Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

által bérbeadható lakások címe módosításra került, így szükségessé vált az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és –építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítása.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése és 42. § (2) bekezdése az önkormányzat feladatává teszi, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit, továbbá a helyiség bérleti jogának másra történő átruházásához, elcseréléséhez vagy albérletbe adásához szükséges hozzájárulás feltételeit önkormányzati rendeletben határozza meg. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata e feladatának az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyiségrendelet) megalkotásával tett eleget.
Közös költség helyett – az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetési módjáról szóló rendeletben foglaltakkal összhangban – bevezetésre kerül a társasházi díj fogalma, melyen a helyiségrendelet a vegyes tulajdonú társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan esetén az üzemeltetési és fenntartási költségek fedezésére a külön szolgáltatási díj részeként a bérleti díjjal együtt fizetett díjat érti, melynek mértéke az ingatlan közös költségének felújítási alappal csökkentett összege.
Hatályon kívül kerül a helyiségrendelet 5. § (3) bekezdése, mely a bérleti licit eljáráson való részvétel kizáró okait tartalmazza. A módosítás indoka, hogy a kizáró okok ellenőrzése és nyilvántartása nehezen megvalósítható, ugyanakkor a módosítást követően is kapcsolódik mindegyik okhoz valamilyen egyéb szankció.
A bérleti szerződés időtartamának hosszabbítására a módosítást követően nem csak 3 alkalommal, hanem „korlátlan" számban kerülhet sor azzal, hogy alkalmanként továbbra is maximum 5 év időtartammal hosszabbítható a szerződés és a teljes, hosszabbításokkal egybeszámított időtartama nem haladhatja meg a 20 év határozott időt.
A felek jogait és kötelezettségeit érintő módosítás, hogy a helyiségrendelet a jövőben kimondja, hogy a bérlő köteles a tevékenységét a bérlemény birtokba vételét és esetleges kialakítását, felszerelését, berendezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 hónapon belül megkezdeni. Ez az időtartam a bérlő kérelmére legfeljebb 3 hónappal egyszer meghosszabbítható, illetve a tevékenység meg nem kezdése kimenthető a várandósság vagy a keresőképtelenség igazolásával.
A helyiségrendelet egyéb, a szabályozás pontosítására irányuló módosítását a rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban felmerült, a jogalkalmazás részéről megfogalmazott észrevételek, tapasztalatok indokolják.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a csatolt rendelettervezetet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni.

Győr, 2023. április 05.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Borsi Róbert
elnök

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Lt.) 36. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. A Környezetvédelmi Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 15 főből áll, melyből legalább 8 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 7 fő nem képviselő személy."

2. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A Közgyűlés az (1) bekezdésen túl]

„h) „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díjat"
(alapít.)

3. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki:

„16/B. §

A „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj azon természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak adományozható, aki vagy amely a gazdasági élet területén meghatározó jelentőségű, példaértékű tevékenységet végez, teljesítményével Győr város gazdasági érdekeit és fejlődését szolgálja, jó hírnevét öregbíti."

4. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[az 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) és d)-f) pontja szerinti elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatkérés meghirdetésére]
„g) a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetén évente egy alkalommal, április hónapban"
(a Győr+ hetilapban és az Önkormányzat internetes honlapján való közzététellel kerül sor úgy, hogy a javaslattételre a meghirdetéstől számítva legalább 15 nap áll rendelkezésre.)

5. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj adományozására javaslatot tehet az (1) bekezdésen túl
a) a Győrben működő kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet,
b) a Széchenyi István Egyetem,
azzal, hogy alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak."

6. §

(1) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A polgármester)
„i) a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetében a (4) bekezdés *k)* pontja figyelembevételével,"
(érdemeket méltató határozatával dönt, és adományozza.)

(2) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A díj átadására)

„*k)* a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetén minden év május 31-ig, ünnepélyes keretek között"
(kerül sor.)

7. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Évente legfeljebb két elismerésre javasolt részére adományozható)
„*f)* a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért""
(díj.)

8. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az 1. § (2) bekezdés h) alpontjában meghatározott díjban részesülő az 1. mellékelt 5. pontja szerinti emléktárgyat és 2. melléklet 1. pontja szerinti díszes oklevelet kap."

9. §

(1) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet
a) 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „d)-f)" szövegrész helyébe a „d)-h)" szöveg,
b) 21. § (1) bekezdés a) pontjában az „alcímében" szövegrész helyébe a „pontjában" szöveg és az „alcíme" szövegrész helyébe a „pontja" szöveg,
c) 21. § (1) bekezdés b) pontjában az „alcímében" szövegrész helyébe a „pontjában" szöveg és az „1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
d) 21. § (2) bekezdésében a „6/A. alcíme" szövegrész helyébe a „7. pontja" szöveg és az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
e) 21. § (3) bekezdésében a „8. alcím" szövegrész helyébe a „10. pontja" szöveg és az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
f) 21. § (4) bekezdésében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg,
g) 21. § (5) bekezdésében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg és a „7. alcíme" szövegrész helyébe a „8. pontja" szöveg,
h) 21. § (5a) bekezdésében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg és a „7/A. alcíme" szövegrész helyébe a „9. pontja" szöveg,
i) 21. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az „az 1. függelék" szövegrész helyébe a „2. melléklet" szöveg
lép.

11. §

Hatályát veszti Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a) 26/C. §-a,

b) 1. függeléke.

12. §

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Lt.) 36. § (2) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

14. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*e)* előbérleti jog: a bérlő, akinek vagy amelynek bérleti jogviszonya a határozott idő lejártával vagy közös megegyezéssel szűnik meg, a bérleti jogviszonyának megszűnését követő első bérleti licit eljárás során a helyiségre kialakult legmagasabb bérleti díjra tett elfogadó nyilatkozatával a bérleti licit nyertese helyébe lép;"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*h)* kiköltözési nyilatkozat: az előbérleti jog jogosultjának egyoldalú, közokiratba foglalt, legkésőbb a bérleti szerződése utolsó hosszabbítása során tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az 5. § (9) bekezdés szerinti esetben kiköltözik a helyiségből;"

(3) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*j)* szerződés: a bérbeadó és a bérlő között az e rendelet hatálya alá tartozó helyiségre létrejövő bérleti szerződés;"

(4) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„*k)* társasházi díj: vegyes tulajdonú társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan esetén az üzemeltetési és fenntartási költségek fedezésére a külön szolgáltatási díj részeként a bérleti díjjal együtt fizetett díj, melynek mértéke az ingatlan közös költségének felújítási alappal csökkentett összege."

15. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bérleti licit eljárás az 1. függelékben szereplő formanyomtatvány és az abban meghatározott mellékletek és igazolások (a továbbiakban: formanyomtatvány) benyújtásával indul. A hirdetmény közzététele és a formanyomtatvány benyújtási határideje között legalább 15 nap határozandó meg."

16. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti liciten való részvétel feltétele:)

„*c)* a formanyomtatványnak a hirdetményben meghatározott helyen, időben és módon történő benyújtása, és"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben az előbérleti jog jogosultja a bérleti liciten szóban nyilatkozik előbérleti jogának gyakorlásáról, a bérleti licit nyertese helyébe lép, feltéve, hogy

a) megfelel a bérleti licit eljáráson való részvétel (2) bekezdés szerinti feltételeinek, és

b) a rendelet 1. függelékében szereplő formanyomtatványt és az azon meghatározott mellékleteket és igazolásokat, valamint a kiköltözési nyilatkozatot a hirdetményben meghatározott határidőben benyújtotta."

17. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti licit eljárás szabályait garázs bérlemény esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:)

„*b)* ajánlatot érvényes győri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vagy győri székhelyű gazdálkodó szervezet tehet, aki vagy amely érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező személygépkocsi vagy motorkerékpár tulajdon- vagy üzembentartói jogával rendelkezik,"

18. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szerződés és a felújításra meghirdetett helyiségre kötött szerződés a tulajdonos hozzájárulásával alkalmanként legfeljebb 5 év időtartammal hosszabbítható meg azzal, hogy a szerződés időtartama a hosszabbításokkal együtt nem haladhatja meg a 20 év határozott időt."

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szerződés (2) és (4) bekezdésben rögzített meghosszabbításának feltétele:]
„*b)* a bérlővel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

19. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződéskötés feltétele)
„*b)* a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állása, és"

20. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kerül sor bérleti licit eljárás lefolytatására törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatár alatt, ha:
a bérlő részére az üresen álló szomszédos helyiség vagy annak egy része bérleménykiegészítés céljából kerül hasznosításra, melynek feltétele, hogy)
„*dc)* a bérlővel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

21. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Külön szolgáltatás nyújtása esetén annak tartalmát és a külön szolgáltatási díj megfizetését a bérbeadó és a bérlő a szerződésben rögzítik."

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Bérlő köteles a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet a helyiség birtokba vételét és a tevékenység gyakorlásához szükséges kialakítását, felszerelését, berendezését követően – a 2. § f) pontban foglalt kivétellel – haladéktalanul, de legkésőbb a birtokba vételt követő 3 hónapon belül megkezdeni, mely határidő legfeljebb - egy alkalommal - 3 hónappal a bérlő kérelmére a bérbeadó által meghosszabbítható."

(3) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A bérlő köteles a tulajdonosi körében történt bármely változást az Önkormányzat részére a változás cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül bejelenteni."

22. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti jog cseréjéhez történő tulajdonosi hozzájárulás feltételei:)
„b) a cserében részt vevő bérlőkkel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bérleti jog cseréjéhez történő tulajdonosi hozzájárulás feltételei:)
„e) a cserében részt vevő bérlők vállalják egyszeri hozzájárulási díjként az általuk fizetett tárgyévi havi bruttó bérleti díj négyszeresének az Önkormányzat részére történő megfizetését, és
f) a cserében részt vevő bérlőkkel szemben a helyiségbérleti jogviszony megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban."

23. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti jog átruházásához történő tulajdonosi hozzájárulás feltételei:)
„b) az átadó bérlővel és az átvevő bérlővel szemben nem áll fenn a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok,"

24. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyiség egy részének albérletbe adásához történő tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy)
„f) a bérlő az albérleti szerződést a tulajdonos részére benyújtja, és
g) a bérlő beszerzi és a tulajdonos részére benyújtja az albérletbe adáshoz történő bérbeadói működtetői hozzájárulást."

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bérlő a helyiség albérletbe adásához történő tulajdonosi hozzájárulás esetén az albérletbe adás időpontjától az általa fizetett tárgyévi havi bruttó bérleti díjból az albérletbe adott helyiségrészre négyzetméter arányosan számított összeg négyszeresét fizeti."

25. §

(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 20. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bérbeadó a szerződést – a tulajdonos előzetes hozzájárulásával – rendkívüli felmondással abban az esetben szünteti meg, ha)

„*c)* a bérlő a helyiségrészt a tulajdonos hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően adja albérletbe,

d) a bérlő a helyiséget vagy az albérlő a helyiségrészt a tulajdonos hozzájárulása nélkül a szerződésben rögzített rendeltetési módjától eltérően használja,

e) a bérlő a bérleti jogviszonnyal összefüggő közüzemi vagy közszolgáltatási díjat vagy társasházi díjat határidőre nem fizeti meg az Lt. 25. §-ában foglalt szabályok szerint, vagy"

(2) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Bérbeadó a szerződést – a tulajdonos előzetes hozzájárulásával – rendkívüli felmondással abban az esetben szünteti meg, ha)

„*f)* a bérlő a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet a helyiség birtokba vételét és a tevékenység gyakorlásához szükséges kialakítását, felszerelését, berendezését követően a 11. § (4a) bekezdése szerint nem kezdi meg."

26. §

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

a) 8. § (5) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdésében a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

e) 13. § (5) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

f) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg,

g) 15. § (5) bekezdés c) pontjában a „közös költség" szövegrész helyébe a „társasházi díj" szöveg

lép.

27. §

Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (3) bekezdése,

b) 8. § (2) bekezdése,

c) 12. § (3) bekezdés b) pontja,

d) 13. § (5) bekezdés g) pontja,

e) 15. § (5) bekezdés b) pontja,
f) 20. alcíme.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....	.....
Dr. Dézsi Csaba András	**Nagyné dr. László Edit**
polgármester	jegyző

1. melléklet a .../2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az elismerések esetén átadásra kerülő emléktárgyak leírása

1. **A „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím esetén átadandó érme leírása**

1.1. Kétoldalas, ezüst, 60 mm átmérőjű vert érme.

1.2. Az érme előlapján két oszlop által határolt mezőben „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára" felirat, az érme felső ívében „ARRABONA" felirat található, mely Ligeti Erika szobrászművész alkotása.

1.3. Az érme hátoldalán a Mária Terézia által Győr városnak adományozott barokk címer látható „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése" körfelirattal.

1.4. Az érme hátoldalának címervésete Lebó Ferenc szobrászművész munkája.

2. **A „Pro Urbe Győr" díjas részére átadandó érme**

2.1. Kétoldalas, ezüst, 42 mm átmérőjű vert érme.

2.2. Az érme előlapja a Schima Bandi András ötvösművész által készített Aranyhajó-cégért ábrázolja, mellette „PRO URBE GYŐR" felirattal.

2.3. Az érme hátoldalán a Mária Terézia által Győr városnak adományozott barokk címer látható „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése" körfelirattal.

2.4. Az érme mindkét oldala Lebó Ferenc szobrászművész munkája.

3. **A Szent László-érmes részére átadandó érme leírása**

3.1. Kétoldalas, ezüst, 42 mm átmérőjű vert érme.

3.2. Előlapján a Képes Krónika iniciáléjában rajzolt egészalakos Szent László kép vésete látható, köriratában „SZENT LÁSZLÓ-ÉREM" felirattal.

3.3. Az érme előlapja Ligeti Erika szobrászművész munkája.

3.4. Az érme hátoldalán a Mária Terézia által Győr városnak adományozott barokk címer látható „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése" körfelirattal.

3.5. Az érme hátoldalának címervésete Lebó Ferenc szobrászművész munkája.

4. **A „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím, a „Pro Urbe Győr" díj és a Szent László-érem esetén átadandó kitűző leírása**

4.1. A kitűző mintázata az 1-3. pontja szerinti érme előlapja, melynek mérete 18 mm .

4.2. Anyaga CuZn 37, ezüstpatinázott, amerikai patentos.

5. A „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetén átadásra kerülő emléktárgy leírása

5.1. Lebó Ferenc szobrászművész által bronzból, cizellált, patinázott technikával készített kisplasztika,

5.2. Mérete: körülbelül 27 cm x 9 cm x 5 cm,

5.3. Formája: mellszobor fából készült talapzaton,

5.4. A műalkotás: Baross Gábort ábrázoló portré,

5.5. A műalkotás talapzatán a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" felirat szerepel az aktuális évszámmal,

valamint a polgármester egyedi döntése alapján meghatározott tartalmi elem.

6. A „Bakács László-emlékdíj", a „Győr Oktatásügyéért" díj, a „Győr Sportjáért" díj, a „Győr Város Egészségügyéért" díj, a „Győr Város Szociálpolitikájáért" díj és a „Győr Város Sajtódíja" díj esetén átadásra kerülő emléktárgy leírása

6.1. Hefter László üvegművész által készített ragasztott, festett anyagból készített műalkotás.

6.2. Mérete, formája: 9 cm x 9 cm x 5 cm-es négyzetes hasáb.

6.3. A műalkotás grafikai ábrázolással jelzi a sajtó, az oktatásügy, a sport, az egészségügy és a szociálpolitika társadalmi jelentőségét.

6.4. A műalkotás alsó egyharmadában - az elismerés fajtájától függően - a következő szöveg szerepel az aktuális évszámmal:

a) Bakács László-emlékdíj,

b) Győr Oktatásügyéért,

c) Győr Sportjáért,

d) Győr Város Egészségügyéért,

e) Győr Város Sajtódíja vagy

f) Győr Város Szociálpolitikájáért,

valamint a polgármester egyedi döntése alapján meghatározott tartalmi elem.

7. A „Győr Közművelődéséért" díj és a „Győr Művészetéért" díj esetén átadásra kerülő emléktárgy leírása

7.1. Hefter László és Hefter Brúnó üvegművészek által rétegragasztott üvegből, vegyes technikával készített műalkotás.

7.2. Mérete, formája: körülbelül 6,5 cm x 14,5 cm x 4 cm téglalap alapú hasáb.

7.3. A műalkotás grafikai ábrázolással jelzi a közművelődés és a művészet társadalmi jelentőségét.

7.4. A műalkotás alsó egyharmadában - az elismerés fajtájától függően - a következő szöveg szerepel az aktuális évszámmal:

a) Győr Közművelődéséért vagy

b) Győr Művészetéért,

valamint a polgármester egyedi döntése alapján meghatározott tartalmi elem.

8. **A „Városrész Szolgálatáért" díjas részére átadandó érem leírása**

8.1. Az érem szabályos kör alakú, melynek átmérője 60 mm és annak széle sima felületű.

8.2. Az érem előlapjának felső részében az az adott városrész vonatkozásában a díj 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti megnevezése, alsó részében az adományozás évszáma kerül feltüntetésre.

8.3. Az érem hátoldalán Győr Megyei Jogú Város címere látható, felette „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése" körirat olvasható.

8.4. Az érem anyaga: réznikkel (tombak).

9. **A Köszönet-díjas részére átadandó érem leírása**

9.1. Az érem szabályos kör alakú, kétoldalas, ezüst, legalább 42 mm átmérőjű vert érme.

9.2. Az érem előlapján és hátoldalán évenként eltérő, de adott évben azonos, a polgármester egyedi döntése alapján meghatározott felirat, képi ábrázolás és tartalmi elem kerül feltüntetésre.

10. **A „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem" leírása**

10.1. Az emlékérem szabályos kör alakú, melynek átmérője legalább 120 mm és legfeljebb 190 mm.

10.2. Az emlékérem előlapján

a) Kitaibel Pál portréja, születésének és halálozásának évszáma, valamint

b) a „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem" körirat szerepel.

10.3. Az emlékérem hátoldalán Győr Megyei Jogú Város barokk címere és „Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése" körirat szerepel az érem készítésének évszámával.

10.4. Az emlékérem anyaga: bronz.

10.5. Kivitelezése alapján öntött érem."

„2. melléklet a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A díszes oklevél formája

(Az elismeréshez kötődő képi ábra)
(az adományozásra jogosult szerv vagy személy megnevezése) (határozat száma és kelte) határozatával
(az elismerés megnevezése)

díjat adományoz

(Győr város címere)
(az elismerésben részesített személy neve)

részére

(az adományozás indokának rövid leírása)
(Keltezés)
(adományozó aláírása és pecsétje)

2. A díszes oklevél formája

(Az elismeréshez kötődő stilizált képi ábra)
(az adományozásra jogosult szerv vagy személy megnevezése) (határozat száma és kelte) határozatával
(az elismerés megnevezése)

díjat adományoz

(az elismerésben részesített személy neve)

részére

(az adományozás indokának rövid leírása)
(Keltezés)
(adományozó aláírása és pecsétje)
(Győr város címere) (Győr város történelmi múltjára utaló logó) „

3. melléklet a .../2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr által bérbe adható lakás

Lazaret utca 11. A. lépcsőház I.1., I.2., I.3., II.4., II.5., II.6., III.7., III.8., III.9., IV/10., IV/11. és IV/12. számú bérlakás.„

Általános indokolás

A tervezet négy rendelet tekintetében tesz módosítási javaslatot.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati SZMSZ) bizottsági létszámra vonatkozó előírásainak módosítását a Környezetvédelmi Bizottság feladatai indokolják.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: elismerésekről szóló rendelet) kiegészítését a gazdasági élet kiemelkedő szereplőinek megfelelő módon történő elismerése indokolja. Az utóbbi években tapasztalható gazdasági visszaesés és energiaválság okán minden eddiginél nagyobb jelentősége van a termelő szektor stabilizációjának és innovációjának. Minden lehetséges módon - elismerések adományozásával is - ösztönözni és támogatni kell azokat a személyeket, gazdasági társaságokat, akik, amelyek a város gazdasági életének meghatározó jelentőségű szereplői.
Erre való tekintettel történik a rendelet kiegészítése a „Baross Gábor – Győr Gazdaságáért" díj alapítására, javaslattételi, döntési és adományozási szabályaira vonatkozó rendelkezésekkel.

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és –építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: lakásrendelet) címfelülvizsgálat miatt módosítja a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr által bérbeadható lakások címét.

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 19/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyiségrendelet) módosítását a magasabb szintű jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése és a jogszabály alkalmazása során felmerült észrevételek, gyakorlati tapasztalatok indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati SZMSZ Környezetvédelmi Bizottság létszámára vonatkozó módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet új önkormányzati elismerés alapítására vonatkozó kiegészítését tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet kiegészítése történik az adományozásra vonatkozó kritériumokkal.

A 4. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet kiegészítését tartalmazza az elismerés javaslattételi felhívásának közzétételi időpontjára vonatkozóan.

Az 5. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet módosításában a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj esetében a javaslattevők körét határozza meg.

A 6. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet módosításában a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj adományozása esetében a döntéshozó a polgármester.

A 7. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet módosításában a „Baross Gábor - Győr Gazdaságáért" díj évente két elismerésre javasolt részére adományozható.

A 8. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet technikai jellegű kiegészítését tartalmazza, az átadandó emléktárgy adatairól.

A 9. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet melléklet cseréjét és új melléklettel történő kiegészítését tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet vonatkozásában szövegcserés módosításokat tartalmaz.

A 11. §-hoz

Az elismerésekről szóló rendelet vonatkozásában hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A 12. §-hoz

A lakásrendelet vonatkozásában címfelülvizsgálat miatt módosítja a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr által bérbeadható lakások címét.

A 13. §-hoz

A helyiségrendelet bevezető részének módosítását tartalmazza.

A 14. §-hoz

A helyiségrendelet vonatkozásában értelmező rendelkezések módosítását tartalmazza.

A 15. §-hoz

A helyiségrendelet bérleti licit eljárásra vonatkozó módosítását tartalmazza.

A 16. §-hoz

A helyiségrendelet bérleti licit eljárásra vonatkozó módosítását tartalmazza.

A 17. §-hoz

A helyiségrendelet garázs bérlemény bérleti licit eljárására vonatkozó módosítását tartalmazza.

A 18. §-hoz

A helyiségrendelet vonatkozásában a bérleti szerződés időtartamára, hosszabbításának feltételeire vonatkozó rendelkezéseket módosítja.

A 19. §-hoz

A helyiségrendelet bérleti jogviszony létrejöttére vonatkozó módosítását tartalmazza.

A 20. §-hoz

A helyiségrendelet bérleti licit eljárás alóli kivételekre vonatkozó szabályozását módosítja.

A 21. §-hoz

A helyiségrendelet a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályozását módosítja.

A 22. §-hoz

A helyiségrendelet a bérleti jog cseréjére vonatkozó rendelkezéseket módosítja.

A 23. §-hoz

A helyiségrendelet a bérleti jog átruházására vonatkozó rendelkezéseket módosítja.

A 24. §-hoz

A helyiségrendelet az albérletbe adásra vonatkozó módosítást tartalmaz.

A 25. §-hoz

A helyiségrendelet a bérleti jogviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 26. §-hoz

A helyiségrendelet szövegcserés módosításait tartalmazza.

A 27. §-hoz

A helyiségrendelet vonatkozásában egyes rendelkezések hatályvesztését tartalmazza.

A 28. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelettervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének ... /2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek időszakos felülvizsgálatáról

Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: A helyiségrendelet módosítása a szabályozás pontosítása révén megkönnyíti a jogalkalmazást és a jogértelmezést.	**Költségvetési hatás:** Nincs	**Környezeti, egészségügyi következmények:** Nincs	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** Nincs	**Egyéb hatás:** Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az önkormányzati SZMSZ a Környezetvédelmi Bizottság létszámának 2 fővel történő növelésére tesz javaslatot. Elismerésekről szóló rendelet módosításával a közgyűlés „Baross Gábor – Győr Gazdaságáért" díjat alapít. A lakásrendelet módosítása utcanév és házszám változás miatt szükséges. A helyiségrendelet módosítása eleget tesz a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 55.§ (5) bekezdésében foglalt előírásnak, továbbá megszünteti a jogalkalmazás során felmerült nehézségeket.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Nem felel meg felsőbb szintű jogszabályoknak a rendelet, továbbá nehézségek adódhatnak a jogalkalmazás során.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Rendelkezésre áll.	Szervezeti: Adott.	Tárgyi: Adott.	Pénzügyi: Adott.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

11. ..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Győr, 2023. április 5.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: —

Meghívásra javasolt: —

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése
Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 58. §-a határozza meg a bizottsági struktúrát, valamint a bizottságok létszámát. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az SZMSZ jelen ülésen történt módosításával 2023. április 20. napjával a Környezetvédelmi Bizottság létszámát a korábbi 11 főről 13 főre emelte, amelyből 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy.

Az előzetes egyeztetések alapján a Környezetvédelmi Bizottság létszámának 13 főre történő megemelésére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint terjesztem elő:
A Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának – a megválasztott tagok mellé – Diligens Tibor képviselőt, nem képviselő tagjainak Németh Tamás Zoltánt javasolom megválasztani.

A megválasztandó bizottsági tagok az SZMSZ 59. § (3) bekezdésére tekintettel a jelöléshez szükséges írásbeli elfogadó nyilatkozatot és a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó vállalást írásban az ülést megelőzően megtették.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. május 1. napjával a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának Diligens Tibor képviselőt, valamint nem képviselő tagjának Németh Tamás Zoltánt választja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Győr, 2023. április 5.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

…3……napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének elfogadására

Győr, 2023. április 4.

Előterjesztő: **Dr. Dézsi Csaba András polgármester**

Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság

Meghívásra javasolt: Universitas-Arrabona Kft.

Az előterjesztést látta: Szeles Szabolcs alpolgármester, Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné dr. László Edit jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország 2021-2027-es költségvetési időszakra vonatkozó fejlesztési terve a Széchenyi Plusz (2021-2017) program. A fejlesztési program keretein belül meghirdetésre kerülő, kerékpárosbarát fejlesztésekre vonatkozó pályázati kiírásokon történő részvétel feltétele, hogy a pályázó település rendelkezzen az Irányító Hatóság által kiadott útmutató szerint elkészített kerékpárforgalmi hálózati tervvel (a továbbiakban: KHT).

A komplex tervezési folyamat eredményeként elkészülő koncepcióterv megfelelő alapot nyújt az elkövetkező évek városépítési programjaihoz szükséges európai uniós – továbbá hazai és egyéb nemzetközi – források, támogatások elnyeréséhez, hatékony felhasználásához. A KHT célja, hogy felmérje a település és környezete, de minimálisan a felhívással összhangban kijelölt beavatkozási terület kerékpáros közlekedésének helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi közlekedési eszközként a kerékpárt.

A fejlesztési ciklusban kizárólag a KHT-hez, illetve amennyiben rendelkezésre áll, a megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervhez illeszkedő fejlesztések részesülhetnek támogatásban.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából az Universitas-Arrabona Kft. elkészítette Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét. Az elkészült KHT a 2008-ban összeállított, majd 2016-ban aktualizált KHT felújítása, korszerűsítése. A KHT-ben felülvizsgálatra került Győr és környezete (az agglomeráció és a szomszédos települések) kerékpáros közlekedésének helyzete, a meglévő hálózat és annak állapota, kerékpáros forgalma, kerékpározhatósága, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezők, a hálózat hiányzó elemei. A helyzetelemzés alapján megfogalmazásra kerültek a 2021-2027-es programozási időszak kerékpáros közlekedésének fejlesztési prioritásai, a megvalósítandó fejlesztések annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen a városban és környékén.

Kerékpárosbarát projekt esetén a KHT-t a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztályának tervzsűrijével is szükséges véleményeztetni. Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztályának tervzsűrije az előírásoknak megfelelően véleményezte. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező KHT a tervzsűri javaslatainak figyelembevételével került véglegesítésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Győr, 2023. április 4.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Jelmagyarázat:

- Igazgatási intézmény
- Oktatási intézmény
- Művelődési intézmény
- Egyházi intézmény
- Egészségügyi intézmény
- Kórház
- Kereskedelmi intézmény
- Szabadidős terület
- Sport intézmény
- Strand
- Termál strand
- Kemping
- Temető
- Kegyeleti park
- Kerékpárkölcsönző állomás

- Meglévő kerékpárút
- Meglévő gyalog- és kerékpárút
- Meglévő kerékpársáv
- Meglévő kerékpárok számára két irányban megnyitott egyirányú utca
- Meglévő nyitott kerékpársáv
- Meglévő kerékpáros nyom
- Meglévő állami úthálózat
- Tervezett főúthálózat

Megbízó:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1.
Tervező:	UNIVERSITAS-Arrabona Kft. 9024 Győr, Egyetem tér 1.
Terv.cím:	**GYŐR VÁROS KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE**
Terv.lap:	Meglévő kerékpáros infrastruktúra helyszínrajza
Tervszám: K-1	Méretarány: M 1:12 500
Dátum: 2023. március	Szerkesztők: Dr. Miletics Dániel és Szántóné Bence

PINNYÉD
SÁRÁS
NAGYBÁCSA
KISBÁCSA
RÉVFALU
SZIGET
ÚJVÁROS
NÁDORVÁROS
JANCSIFALU
GYÁRVÁROS
ÁDYVÁROS
MARCALVÁROS
RABKERT
GÓRÉ-DŰLŐ
SZABADHEGY
KISMEGYER
SASHEGY
GYIRMÓT
MÉNFŐCSANAK
GYÖRSZENTIVÁN-KERTVÁROS
GYÖRSZENTIVÁN

Mosoni-Duna
Holt-Mosoni-Duna
RÁBA
Rábca
Holt-Marcal
Ipartelepi-csatorna

M1
M19
1
14
813
82
821
83
81

IKREN FELÉ
ÁBRA, KÖRMEND FELÉ
ÁBRA, CSORNA, MOSONMAGYARÓVÁR FELÉ
BUDAPEST, MOSONMAGYARÓVÁR FELÉ
FRANKNOVÁRRA, BÉCSBE FELÉ
VÁMOSSZABADI, BÉCSBE FELÉ
PÁPA FELÉ
PÁPA, TÉT FELÉ
GYORI-BEKÖT. ÚT
BÁTA-GYŐR
GYŐR-SOPRON
GYŐR-ÉSZAK
TENYŐ, SOKORÓPÁTKA FELÉ
HVIV FELÉ
GYORI-BEKÖT. ÚT
TÁNCSICS M. UTCA
GYŐRI REPTÉR
TÁNCSICS M. UTCA
BUDAPEST FELÉ
TATA FELÉ
MARCHAUT FELÉ

Jelmagyarázat:

- Igazgatási intézmény
- Oktatási intézmény
- Művelődési intézmény
- Egyházi intézmény
- Egészségügyi intézmény
- Kórház
- Kereskedelmi intézmény
- Szabadidős terület
- Sport intézmény
- Strand
- Termál strand
- Kemping
- Temető
- Kegyeleti park

- Meglévő kerékpáros főhálózati elem
- Meglévő kerékpáros mellékhálózati elem
- Tervezett kerékpáros főhálózati elem
- Tervezett kerékpáros mellékhálózati elem
- Meglévő állami úthálózat
- Tervezett főúthálózat
- Forgalom kibocsátó területek
- Forgalomvonzó területek

- Kerékpárkölcsönző állomás
- Meglévő körforgalom
- Tervezett körforgalom
- Meglévő jelzőlámpás csomópont
- Tervezett jelzőlámpás csomópont

Megbízó:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1.
Tervező:	UNIVERSITAS-Arrabona Kft. 9024 Győr, Egyetem tér 1.
Terv.cím:	**GYŐR VÁROS KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE**
Tervlap:	Tervezett kerékpáros hálózat helyszínrajza
Tervszám: K-3	Méretarány: M 1:12 500
Dátum: 2023. március	Szerkesztők: Dr. Miletics Dániel és Szántóné Bence

Északnyugati elkerülő út
Keleti elkerülő út
Mosoni-Duna
Holt-Mosoni-Duna
Rába
Holt-Marcal
MOSONI-DUNA MENTI KAPCSOLAT
PINNYÉD
SÁRÁS
NAGYBÁCSA
KISBÁCSA
ÚJVÁROS
SZIGET
RÉVFALU
GYÁRVÁROS
NÁDORVÁROS
JANCSIFALU
IPARVÁROS
MARCALVÁROS
RABKERT
GÖRÉ-DŰLŐ
SZABADHEGY
KISMEGYER
SASHEGY
GYIRMÓT
MÉNFŐCSANAK
GYŐRSZENTIVÁN-KERTVÁROS
GYŐRSZENTIVÁN
Kerékpárút=1000m
Kerékpárút=1350m
Kerékpárút=1200m
Kerékpárút=1558m
Kerékpárút=1520m
Kerékpárút=1560m
Kerékpárút=1200m
Kerékpárút=474m
Kerékpárút=443m
Kerékpárút=2300m
Kerékpárút=800m
Kerékpárút=475m
Kerékpárút=1535m
Kerékpárút=2000m
Kerékpárút=1360m
Kerékpárút=1340m
Kerékpárút=1200m
Kerékpárút=1200m
Kerékpárút=1340m
Kerékpárút=1340m
Kerékpárút=1340

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE

2023. MÁRCIUS

Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózati terve

MEGBÍZÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9021 Győr, Városház tér 1.

Képviselője: Dr. Dézsi Csaba András, polgármester

Kapcsolattartók a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Bozsoki Szilveszter, főosztályvezető, Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály

Pintér Adrienn infrastruktúra-fejlesztési ügyintéző

GENERÁLTERVEZŐ

Universitas-Arrabona Kft. 9026 Győr Egyetem tér 1.

Képviselője: Tóth Eszter ügyvezető

TERVEZŐK
az Universitas-Arrabona Kft. részéről:

Dr. Makó Emese, egyetemi docens

Dr. Szakonyi Petra, egyetemi adjunktus

Dr. Miletics Dániel, egyetemi docens

Prof. Dr. Koren Csaba, professzor emeritus

Szántósi Bence, mestertanár

Bogár Zsolt, tervezőmérnök

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

2. BEVEZETŐ 7

3. HELYZETÉRTÉKELÉS 7

3.1 STRATÉGIAI, FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS BEMUTATÁSA 7
3.3 A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS HELYZETE 16
3.4. KÖTÖTTGYŰJTÉSŰ KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ RENDSZER: GYŐRBIKE 71
3.5. SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI HÁTTÉR 73
3.6. A FEJLESZTÉSI TERÜLET KIJELÖLÉSE 83

4. A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE 84

4.1. SWOT ANALÍZIS 84
4.2. A KERÉKPÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÖTÖTTSÉGEI 87
4.3. KERÉKPÁROS PARKOLÁS FEJLESZTÉSE 99
4.4. KERÉKPÁROS ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER 102
4.5. KERÉKPÁROS ADATGYŰJTÉS 103
4.6. A GYŐRBIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE 104

5. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA 106

5.1. A KERÉKPÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI 106
5.2. KERÉKPÁROS ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER FEJLESZTÉSE 116
5.3. KERÉKPÁROS PIHENŐHELYEK 118
5.4. KERÉKPÁROSBARÁT SZOLGÁLTATÓI HÁLÓZAT 119
5.5. ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 120
5.5. KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK 122

6. MEGVALÓSÍTÁS 125

6.1. ÜTEMEZÉS, TÖBB FÁZISÚ INTÉZKEDÉSI TERV 125
6.2. FORRÁSOK 127

FELHASZNÁLT FORRÁSOK 130

K-4 TERVLAPOK: 132

TERVLAPOK

K-1 TERVLAP: Meglévő kerékpáros infrastruktúra helyszínrajza

K-2 TERVLAP: Problématérkép

K-3 TERVLAP: Tervezett kerékpáros hálózat helyszínrajza

K-4 TERVLAPOK: Javasolt keresztmetszetek a Baross út - Nagy Imre úti kerékpáros létesítmény kialakítására

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tervezés során megismertük és figyelembe vettük a meglévő stratégiai, fejlesztési dokumentumokat: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS), Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv (OKKHT), 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (OTrT), Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervéről, Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Megalapozó Vizsgálat, Győr-Moson- Sopron Megye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve.

A **3. fejezetben** megvizsgáltuk a kerékpáros közlekedés szerepét és helyzetét a városban. Bemutattuk a meglévő kerékpárforgalmi létesítményeket. Megállapítottuk, hogy az önálló kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak a kerékpáros nyomokkal együtt körülbelül egyharmad-egyharmad arányban jelennek meg a város elválasztott, illetve kijelölt kerékpáros hálózatában, míg a kerékpársávok a hálózat 2%-át adják. Felsoroltuk a 2016-2021 között megvalósult kerékpáros közlekedést szolgáló fejlesztéseket, valamint a meglévő és folyamatban lévő turisztikai célú kerékpáros fejlesztéseket.

A kerékpározást akadályozó tényezők vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a csomópontok kerékpározhatóságát nagy mértékben rontja a közös gyalog- és kerékpárutak nagy aránya, hiszen a „járdán közlekedve” a kerékpáros gyakran elveszíti elsőbbségét a gépjárműforgalommal szemben, illetve a közvetlen balra kanyarodás nem lehetséges ezeken a létesítményeken.

A Baross út – Nagy Imre út észak-déli tengelyben a kerékpározás ki van tiltva, a párhuzamos utcákra van terelve. Emiatt a kerékpárosoknak nagy kerülőutakat kell megtenniük, illetve a párhuzamos Tihanyi Árpád út kerékpáros létesítménye túlterhelt.

Bemutattuk az az Eurovelo 6 új nyomvonalát, amelynek áthelyezése a Szigetközi kerékpárútról a Nagy-Dunához nagy mértékben érinti Győrt, mivel a megyei főhálózati tervben ismertetett nyomvonal már nem jön be a városba. A 8.A törzsúthálózati elem köti össze a várost az 1.C nyomvonallal. A nemzetközi kerékpáros nyomvonal kitáblázását fel kell újítani emiatt a városban is.

Megvizsgáltuk kerékpártárolási lehetőségeket és bemutattuk az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket is. A buszpályaudvar területén, a Virágpiacon és a Dunakapu téren modern, jó minőségű zárt kerékpártároló boxok kerültek kialakításra. Ugyanakkor a vasútállomás és a buszpályaudvar előtt a kerékpártámaszok kapacitása még mindig nem teljesen kielégítő. Jó minőségű, fedett kerékpártámaszok létesültek az elmúlt években Barátság parkban, a Városházánál és a Széchenyi Egyetemen és a Móra Általános Iskolánál. A városban a támaszok minősége még mindig hagy kívánni valót maga után, körülbelül egyharmaduk nem megfelelő minőségű, nem elégíti ki a biztonságos tárolás feltételeit, mert nem a javasolt kialakítás szerint készültek.

Kitértünk az elektromos kerékpártöltők és szervízpontok és a kerékpáros útirányjelző táblarendszer bemutatására, majd megvizsgáltuk az intermodalitást, a közösségi közlekedéshez való kapcsolódást.

Ezután részletes baleseti elemzést készítettünk, ennek keretében 17 kerékpáros baleseti gócpontot térképeztünk fel és részben javaslatot is tettünk a fejlesztésükre.

A város kerékpáros közlekedését a K-2 jelű problématérképen értékeltük. A térképen jelöltük a meglévő kerékpáros hálózati elemeket, a fő forgalomvonzó létesítményeket, a körforgalmú és jelzőlámpás irányítású csomópontokat, a hiányzó főhálózati kapcsolatokat, a forgalomnagysághoz nem illeszkedő létesítménytípusokat, a rossz burkolatállapotú szakaszokat és a balesethalmozódási helyeket.

Bemutattuk a 2015 óta működő győri kötöttgyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszert, amely jelenleg 35 állomással, valamint elektromos kerékpárokkal és dokkolókkal kiegészülve üzemel.

A **4. fejezetben** megvizsgáljuk a kerékpáros infrastruktúra fejlesztési lehetőségeit és kötöttségeit. Bemutattuk a főhálózat hiányosságait, az eltérő típusú létesítmények keveredéséből adódó problémákat, az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárutak, valamint közös gyalog- és kerékpárutak és kerékpáros nyomok túlzott alkalmazásának hátrányait, burkolathibás szakaszokat mutattunk be. Javaslatokat adtunk kerékpársávok nagyobb arányú alkalmazásának lehetőségére, a kerékpáros parkolás, a kerékpáros útirányjelző táblarendszer és a kerékpáros adatgyűjtés fejlesztésére.

A rövid- és középtávon tervezett kerékpárúthálózati fejlesztéseket az **5. fejezetben** foglaljuk össze. Javaslatot teszünk a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítése. A jelenleg hatályos műszaki előírásnak megfelelő infrastruktúra típusokat javasoljuk a meglévő hálózatra is alkalmazni, annak egyes szakaszait átalakítani.

Javasoljuk a teljes gyalog- és kerékpárút-hálózat részletes megvizsgálását, és a geometriailag nem megfelelők fokozatos kiváltását, átalakítását más létesítménytípusra, elsősorban kerékpársávra vagy emelt kerékpársávra.

Szükségesnek tartjuk a kerékpáros nyom szakaszok részletes megvizsgálását, mely szakaszokat szükséges korszerűsíteni, átalakítani. illetve a megmaradókat tartós burkolatjelekkel javasoljuk felújítani.

Javasoljuk az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárutak átalakításának vizsgálatát a Rónay Jácint utcában, a Tihanyi Árpád úton, a Petőfi téren, és ahol lehetséges, kétoldali irányhelyes létesítmény kiépítését.

Fontosnak tartjuk a baleseti gócpontok megszüntetését. A balesetek csökkentése érdekében a hálózat jövőbeli fejlesztésekor városi környezetben törekedni kell az irányhelyes kerékpáros létesítmények alkalmazására, továbbá lehetőség szerint, a forgalomnagyságot is figyelembe véve gépjárművektől elválasztott létesítmények helyett kerékpársávok, kiemelt kerékpársávok, nyitott kerékpársávok kialakítására. A meglévő, alárendelt csomóponti ágakat keresztező kerékpáros átvezetések elsőbbségének hangsúlyozása szükséges.

Rossz burkolatállapotú szakaszok felújítását javasoljuk a Galántai úton, a Bartók Béla úton, a Fehérvári úton és a Királyszéki úton. Ezeken kívül a lokálisan előforduló burkolathibák folyamatos felújítását javasoljuk.

Javasolt rövidtávú fejlesztések:

1) Pápai út melletti kerékpárút építése

2) Nagy Imre út kerékpárút építése (Vasvári P. u. és Szauter u. között)

3) Ipar úti kerékpárút (Puskás T. u. - Nagysándor J. u. között) építése

4) A 1301. sz. út mellett kerékpárút építése Győr, Kalapács u. és a Fenyőszer u. között

5) Szabadhegy - Adyváros összekötő kerékpárút létesítése (Erfurti u. és Ifjúság körút között)

6) Martin út kerékpárút építése

7) Váczi Mihály kerékpárút építése (Déryné u. és településhatár között, csatlakozva a Vonal úthoz)

8) Kör tér kerékpárút építése (Egressy u. és Déryné u. között)

9) Adyváros kelet-nyugati irányú kerékpárút építése (Ifjúság körút és Tihanyi Árpád út között)

10) Homoksori u. - Törökverő u. kerékpárút építése (Napos u. és Déryné u. között)

11) Szent Vendel utca kerékpárút építése a Fő utca - Diós utca között

12) Zöld utcai kerékpárút építése (Somogyi Imre u. és Szőnyi Márton u. között)

13.a) Mosoni-Duna menti kerékpárút és rekrációs útvonal létesítése a Püspök erdő és a 813-as főút között

13.b) Mosoni-Duna menti kerékpárút és rekrációs útvonal létesítése a Belváros és Likócs között

14) Ménfőcsanakon a központban a Győri úton a Koroncói útig kerékpársáv építése

Középtávú fejlesztések:

15) A 14. sz. főút mentén az Írisz utcától északra Vámosszabadi és a szlovák országhatár irányába kerékpárút építése

17) Kisbajcs irányában elválasztott kerékpáros létesítmény építése (burkolt padka vagy kerékpárút)

18) Móricz Zs. rakparti út keleti irányú meghosszabbítása az Ipar, Mártírok, illetve a Pesti útig

19) A Baross hídtól délre a Külső-Baross úton déli irányban a Nagy Imre úton a Lajta útig nyitott kerékpársáv és kerékpársáv kialakítása

20) Belvárosi kelet-nyugat főtengelyben az Árpád úton ellenirányú kerékpársáv kialakítása

21) Aradi vértanúk útján az Arany János utca és az Árpád út közötti szakaszon kétirányú kerékpáros kapcsolat kialakítása

22) 1. sz. főút mentén a Kossuth L. utcai jelzőlámpától a Béke hídon át a Bakonyi úti felüljáró alatt az Amádé L. utcáig kerékpárút építése

23) Szabadhegy városrészben a 82. sz. főút és a Tatai között készülő új út mentén kerékpárút építése

24) A 81. sz. főút mentén a Sashegyi Hulladékudvartól délre Pér irányába kerékpárút építése

25) A Tatai úton délre Bőny irányába külterületi külterületi kerékpárút építése

26) A Szent Imre úttal párhuzamosan a Pándzsa patak partján, a 82. sz. főút elkerülő új nyomvonalán kerékpárút építése

27) Ménfőcsanakon a központban a Győri úton a Koroncói útig kerékpársáv építése

28) A 83. sz. főút mentén a Koroncói útig kerékpárút építése

29) Illetve Tényő, Sokorópátka felé kerékpározható létesítmény építése

30) A Nép utcában burkolatfelújítás mellett elsősorban nyitott kerékpársáv esetlegesen kerékpáros nyom kialakítása.

31) Ménfőcsanakon a Malom úttól a Hegyalja úton végig (8311-es úton) kerékpársáv vagy –út kialakítása

A rövid és középtávú fejlesztési javaslatok teljes vagy nagymértékű részleges megvalósulása után javasoljuk a főhálózati terv felülvizsgálatát, aktualizálását, és felmerülő igények kielégítésére újabb

útszakaszok önálló kerékpáros létesítménnyel való ellátását. Mindemellett javasoljuk a mellékúthálózat kerékpározhatóságának megteremtését azokon a szakaszokon is, ahol a kerékpáros közlekedés a burkolat minősége vagy szélessége miatt nem biztonságos.

A kerékpározás térnyerését nemcsak infrastrukturális beruházásokkal, hanem időtávtól függetlenül szemléletformáló eszközök, kampányok segítségével folyamatosan javasoljuk támogatni.

2. BEVEZETŐ

Ez a dokumentum a 2008-ban majd 2016-ban elkészített kerékpárforgalmi hálózati terv felújítása, korszerűsítése. Tervezői csoportunk ezen előzménytervek, a Győr-Moson-Sopron megyei főhálózati terv, és a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Megalapozó Vizsgálat elkészítésében is részt vett.

A felújítást többek között a fenti dokumentumokhoz való kapcsolódás is indokolja. A korszerűsítésre a Kerékpározható közutak Útügyi Műszaki Előírás (e-UT 03.04.13) 2019-es hatályba lépése miatt is szükség volt.

2.1 . A KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERV SZEREPE, CÉLJA

A kerékpárforgalmi hálózati terv célja, hogy felmérje Győr és környezete (az agglomeráció és a szomszédos települések) kerékpáros közlekedésének a helyzetét: meglévő hálózatot és annak állapotát, kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, a hálózat hiányzó elemeit és ezek alapján javaslatot adjon a 2021-2027-es programozási időszak alatt megvalósítandó fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt.

A kerékpárforgalmi hálózati terv célja, hogy megalapozza a 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési prioritásait.

A tervezés fókuszában a Győr és agglomerációja közötti kapcsolatok valamint a belterületi fejlesztési lehetőségek vizsgálata áll.

3. HELYZETÉRTÉKELÉS

3.1 STRATÉGIAI, FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS BEMUTATÁSA

A tervezés során megismertük és figyelembe vettük a meglévő stratégiai, fejlesztési dokumentumokat:

- Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS),
- Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv (OKKHT),
- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (OTrT),

- Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervéről
- Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Megalapozó Vizsgálat
- Győr-Moson- Sopron Megye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve

3.1.1. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (NKS)

A 2014-2050-es időszakra kiterjedő stratégia alapvető céljának tekinti, hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb mértékben segítse elő Magyarország versenyképességének növelését. A Stratégia célja a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása. A célrendszerben megfogalmazott társadalmi célok elérése érdekében fő közlekedési célkitűzések kerültek meghatározásra. Ezek között szerepel az erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése, melynek hangsúlyos eleme a nem motorizált (gyalogos és kerékpáros) közlekedés fejlesztése és népszerűsítése.

A célok elérését szolgáló eszközök között több ponton is megjelennek a kerékpárosbarát fejlesztési eszközök. Úgy, mint az országos- és helyi kerékpárhálózatok fejlesztése, a kerékpáros közlekedésnek a módváltásokban betöltött szerepének erősítése és a nem motorizált közlekedési módok ösztönzése infrastruktúra- és menedzsment eszközökkel. Valamint a megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök között szerepelnek a közlekedésbiztonsági beavatkozások Budapesten. A fővárosban a közlekedésbiztonsági intézkedések szélesebb tárháza (pl. a gyaloglás és kerékpározás előnyben részesítése, közösségi terek újraosztása, egyéni gépjárműforgalom sebességcsökkentése, átmenő gépjárműforgalom korlátozása, rövid távolságú utazások ösztönzése, stb.) alkalmazható.

3.1.2. ORSZÁGOS KERÉKPÁROS KONCEPCIÓ ÉS HÁLÓZATI TERV (OKKHT)

Az NKS célrendszerével összhangban az OKKHT koncepcionális célkitűzése, hogy a kerekpáros közlekedést a közlekedési rendszer fontos részének kell tekinteni, amelyet kerékpárosbarát módon, azaz a biztonságos, kényelmes (vonzó) és akadálymentes kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésével kell a teljes közlekedési rendszerbe integrálni.

Célterületenkénti főbb célkitűzések:

− Kerékpáros közlekedés (forgalom) és infrastrukturális feltételek: Kerékpáros közlekedés aránya növekedjen. A közlekedési infrastruktúra fejlődjön, kerékpárosbaráttá, épüljenek új létesítmények, a meglévők üzemeltetése és fenntartása biztosított legyen. Minél nagyobb arányban váljanak kerékpárosbaráttá a települések. Legyen intenzívebb a kerékpározás és a közösségi közlekedés kapcsolata.

− Szemléletformálás: A közlekedés és az együttközlekedés attitűdje javuljon, a kerékpározás népszerűsége növekedjen. A kerékpározás minél szélesebb körben épüljön be a képzésbe, szakképzésbe.

− Szabadidős célú kerékpározás: A szabadidős célú kerékpározás (ezen belül a turizmus és sport) infrastrukturális feltételei javuljanak. A kerékpáros szabadidő-eltöltés (ezen belül a turizmus és sport) volumene növekedjen, melyhez járuljon hozzá a szolgáltatások fejlődése. A kerékpározás legyen a szabadidős, turisztikai és sport kommunikáció és marketing integráns része.

− Kerékpáripar és kereskedelem: A kerékpáripar és kereskedelem gazdasági szerepe erősödjön. A minőségi kerékpárok száma növekedjen

3.1.3. 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL (OTRT)

A törvény meghatározza az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, valamint e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását.

A törvény meghatározása szerint „országos kerékpárút-törzshálózat: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott műszaki infrastruktúra-hálózat, amelybe az országos jelentőségű turisztikai célpontokat érintő, a hálózatban összekötött Euro Velo és országos kerékpáros útvonalak tartoznak (1. ábra).



1. ábra. Részlet a 2018-as OTrT-ből, Forrás: OTrT, 2018

A törvény 4/5. melléklete tartalmazza az országos kerékpárút-törzshálózat elemeit. Ezek közül Győr-Moson-Sopron megyét az 2. táblázat szerinti szakaszok érintik.

1. táblázat. Az országos kerékpárút törzshálózat Győrt érintő elemei

1. Felső-Dunamente kerékpárútvonal:
1.A: (Szlovákia - Ausztria) - Rajka - Bezenye - Mosonmagyaróvár - Halászi - Darnózseli - Hédervár - Ásványráró - Dunaszeg - Győrladamér - Győrzámoly - Győrújfalu - Győr - Vének - Gönyű – (Komárom - … - Budapest 6-os jelű Euro Velo®)
1.C: Győr - Vámosszabadi - (Szlovákia)
8. Északnyugat-dunántúli kerékpárútvonal:
8.A: Győr - Pannonhalma – (Csesznek -… - Veszprém - … - Balatonfüred)

81. Balaton-Rába kerékpárútvonal:
81.A: (Veszprém - Nagyvázsony - … Pápa) - Árpás - Győr

(A település e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti)

Az országos kerékpárút-törzshálózat Győr-Moson-Sopron megyét érintő szakaszait az 2. ábrán citromsárga jelöléssel tüntettük fel.



2. ábra. Az országos kerékpárút törzshálózat Győrt érintő elemei (forrás: MK kerékpárút nyilvántartás kenyi.hu és GyMSm TrT) saját szerk.

1.1.4. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5./2020.(V. 5.) SZÁMÚ RENDELETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL

A rendelet célja, hogy meghatározza Győr-Moson-Sopron megye területfelhasználásának feltételeit, műszaki infrastruktúra hálózatának összehangolt térbeli rendjét. A rendelet 1.5. melléklete tartalmazza az országos és térségi kerékpárút-hálózat Győr-Moson-Sopron megyét érintő elemeit. Ebből az országos kerékpárúthálózat-hálózat elemei értelemszerűen azonosak az OTrT-ben szereplő szakaszokkal. A térségi kerékpárút-hálózat megyei elemeit a 2. táblázat és a 2. ábra narancs színű jelöléssel mutatja be.

2. táblázat. A Győr környéki térségi kerékpárút hálózat elemei (forrás: GyMSm TrT)

21 Győr - Bőny

22 Győr - Gönyű térsége

23 Győr - Koroncó - Rábapatona

24 Győr - Töltéstava - Győrság

3.1.5. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Közúti közlekedés

Győr főúthálózatában az 1. sz. főút a leghangsúlyosabb kelet-nyugati tengely, amelybe délről az M19, a 81., 82., 83., és 85. számú főutak sugarasan csatlakoznak bele. A várost délről az M1 autópályán kerüli ki a tranzitforgalom összekötve a fenti főutakat. Északi irányban a 14. számú főút Szlovákia irányba vezet, abból ágazik ki a Szigetköz fő közlekedési útvonala, a 1401. sz. összekötő út. 2018-ban átadásra került a város északkeleti elkerülő útszakasza a 813. sz. főút meghosszabbításával, a Mosoni-Dunán átívelő Klatsmányi híd megépítésével. Az új út a 8136. sz. Bőny irányába vezető összekötő út és a 14. sz. főút között teremt kapcsolatot jelentős forgalomtól mentesítve a belvárost. A város északnyugati területén ugyanakkor jelentős kapcsolati hiány tapasztalható közlekedési szempontból, amelyet a 2021-ben megtervezésre került északnyugati elkerülő út, M1 autópálya és 14. sz. főút közötti útszakasza oldhat meg.



3. ábra Győr főúthálózata Forrás: https://kira.kozut.hu

A város 2012-ben készítette el zajtérképét, melynek helyzetfeltárása során megállapításra került, hogy a Győrben a főutak túlterheltek, illetve az M1-es autópálya és M19-es autóút ellenére is jelentős tranzitforgalom halad át a városon. A zajcsökkentés érdekében ezért célszerű lenne az átmenő forgalmat új hálózati elemekkel (elkerülő utakkal) elvezetni a városból, a helyi és átmenő forgalmat szétválasztani, a város belső és lakóterületeiből pedig kivonni (forrás: Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, 2014-2020).

A város belső úthálózatában jelentős szerepe van a Szigethy Attila út – Ipar utca belső gyűrűt alkotó útvonalnak, valamint a 2008-ban átadott, a 83-as utat a Fehérvári úttal (81.sz. főút) összekötő Szauter Ferenc utcának, mint adyvárosi „külső körútnak". Az utóbbi tíz évben erőteljesen növekvő helyi-, cél- és kistérségi forgalom miatt a bevezető útszakaszokon jelentős torlódások vannak. 2006-ban átadásra került a Tihanyi Árpád utca folytatásaként a Nádor aluljáró, mely a Belváros észak-déli kapcsolatát kívánta javítani és a Baross híd forgalmát csökkenteni. Az aluljáró megépítése után a Baross híd forgalma 2007-ra jelentősen, majd egészen 2012-ig harmadával csökkent.

A „folyók városának" közlekedését a folyókon való átkelési lehetőségek korlátozott száma nagyban befolyásolja. A Sziget városrészt Révfaluval összekötő Jedlik híd 2010-ben került átadásra. Az Ipar utcát Bácsa és Révfalu városrésszel összekötő út építése 2021-ben elkezdődött, amelynek részeként újabb híd létesül a Mosoni-Duna felett. Az Ipar utcát a Bácsai úttal összekötő beruházás a városi közlekedés tehermentesítését szolgálja. A teljes nyomvonal mentén gyalog- és kerékpárút épül. Az új híd építését indokolttá teszi a 14. sz. főút Széchenyi hídjának az utóbbi másfél évtizedben nagy mértékben megnövekedett forgalma is.

Győr 1200 kilométernyi úthálózatának hosszát létesítmény típusonként az 4. ábra mutatja be.

Közúti csomópontok száma	**6 919 db**	**100 %**
állami kezelésű	421 db	6,08 %
önkormányzati kezelésű	4 711 db	68,09 %
egyéb kezelésű	1 787 db	25,83 %
Útszakaszok hossza	**1 194,62 km**	**100 %**
állami kezelésű szakaszok	127,62 km	10,68 %
önkormányzati kezelésű szakaszok	826,08 km	69,15 %
egyéb kezelésű szakaszok	240,92 km	20,17 %
Önkormányzati szakaszok hossza	**826,08 km**	**100 %**
belterületi szakaszok	483,00 km	58,47 %
külterületi szakaszok	343,08 km	41,53 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái	**826,08 km**	**100 %**
főutak	23,56 km	2,85 %
gyűjtő utak	94,66 km	11,46 %
lakó utcák	367,44 km	44,48 %
kiszolgáló utak	340,43 km	41,21 %

4. ábra Közlekedési létesítmények statisztikája Forrás: http://www.utkezelogyor.hu/

A város útjainak forgalmi terhelése 2014-ig csökkenő, egyes szakaszokon stagnáló tendenciát mutatott. A 2014-2019 közötti időszakban azonban igen jelentős, 20-25%-os emelkedés volt tapasztalható a város forgalomszámlálási állomásain, az M1 két pontján, az M19, az 1. sz. főút és a 83. sz. főút bevezető szakaszán (forrás: Az országos közutak 2013-2020. évekre vonatkozó

keresztmetszeti forgalma, Magyar Közút NZRt.). 2019-hez képest a 2020. évi pandémia következtében 20-30%-os csökkenés állapítható meg a többi forgalomszámlálási ponton is.

(Forrás: Az országos közutak 2013-2020. közötti évekre vonatkozó keresztmetszeti forgalma. Magyar Közút NZRt.)

Az 1. sz. főút forgalma nem csak a 2020. évi pandémia miatt csökkent a többi állomáshoz hasonlóan, de már 2018-2019-ben is csökkenés volt tapasztalható a belső és külső elkerülő útszakaszok és hidak megépülésének eredményeképpen. Az M19 autóút forgalma 2015-2019 között 28%-kal növekedett, majd 2020-ban a 2015-ös értékre esett vissza.

A város útjainak forgalmi terhelése a pandémiás időszaktól eltekintve folyamatosan növekedett az utóbbi öt évben, ami egyes szakaszok kapacitásának kimerüléséhez vezet, illetve a túlterhelt szakaszok környezetében a városi környezet élhetőségét veszélyezteti. A közlekedés színvonalának és teljesítőképességének javítása érdekében átgondolt hálózatfejlesztésre van szükség, illetve a fenntartható közlekedési módok (gyaloglás, kerékpározás, közösségi közlekedés) támogatására, előnyben részesítésére.

3.1.6. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KERÉKPÁRFORGALMI FŐHÁLÓZATI TERVE

A megye 12 városa közül kiemelendő Győr, mint megyeszékhely, illetve megyei jogú város. A megye másodlagos központjának tekinthető az ugyancsak megyei jogú városi ranggal rendelkező Sopron. A tradicionális kisközpontok között említendő Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár. Pannonhalma és Tét járásszékhelyként különíthető el a megye többi kisvárosától, melyek funkcióhiányos központként jellemezhetők (Beled, Fertőd, Fertőszentmiklós, Jánossomorja, Lébény).

A megye településhálózatában felismerhetőek bizonyos térségi folyosók. A térségi folyosók között említhetjük többek között a Győr-Csorna-Kapuvár-Sopron, a Győr-Mosonmagyaróvár, a Győr-Szigetköz-Mosonmagyaróvár, a Győr-Székesfehérvár, a Győr-Veszprém és a Győr-Pápa folyosókat.

Magyarország összesen nyolc világörökségi helyszínéből kettő a megye területén helyezkedik el. Győr-Moson-Sopron megyében az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete, valamint az osztrák határon átnyúló Fertő/Neusiedler kultúrtáj része a világörökségnek. A megyében mintegy 1700 km állami közút található, ebből 1200 km mellék-út, amelyek nagyrésze kerékpározható. A kiépített önkormányzati utak hossza mintegy 2200 km, ezek döntő többsége belterületen fekszik. A kerékpárutak hossza a megyében 320 km körül van.

Kerékpáros hálózatok

Az Országos Területrendezési terv (OTrT) meghatározza a megye területére eső **országos** kerékpárút-törzshálózatot, amelybe az országos jelentőségű turisztikai célpontokat érintő, a hálózatban összekötött Euro Velo és országos kerékpáros útvonalak tartoznak. Ezek közül Győr-Moson-Sopron megyét az 1. sz. Felső-Dunamente kerékpárútvonal, a 8. sz. Északnyugat-dunántúli kerékpárútvonal, a 13. sz. Fertőd - Keszthely kerékpárútvonal és a 81. sz. Balaton-Rába kerékpárútvonal érintik. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve meghatározza a **térségi** kerékpárút-hálózat megyei elemeit. A terv 56 szakaszt tartalmaz, ezek összes hossza 765 km. A térségi hálózat jól lefedi a megye egészét, szakaszainak száma és összes hossza jóval nagyobb, mint a szomszédos megyéké.

A tervben az alábbi főhálózati tengelyeket határozták meg:

- Győr-Csorna-Kapuvár-Sopron,
- Győr-Mosonmagyaróvár,
- Győr-Szigetköz-Mosonmagyaróvár,

- Győr-megyehatár- (Székesfehérvár),
- Győr-Pannonhalma - megyehatár – (Veszprém)
- Győr-megyehatár – (Pápa),
- Csorna – Mosonmagyaróvár
- Csorna – megyehatár – (Szombathely)
- Sopron – megyehatár – (Sárvár)

A tengelyek közül kettő kiépített kerékpárúttal rendelkezik, vagy a kerékpárút megyei szakasza befejezés előtt áll (Szigetköz, Pannonhalma). További tengelyeken gyorsforgalmi út üzemel vagy építés alatt áll. Ezekben a folyosókban felülvizsgálandó a párhuzamos főutak és mellékutak szerepe. A meglévő gyorsforgalmi szakaszok megnyitása óta eltelt időszak azt mutatja, hogy a főúton megmaradó forgalom nagysága és sebessége a legtöbb helyen továbbra sem teszi lehetővé a kerékpárosok útpályán történő vezetését, ezért indokolttá teszi kerékpáros létesítmény építését vagy kerékpározható utak kijelölését ezekben a folyosókban. A tervezett fejlesztéseket az alábbi ábra mutatja. A meglévő elválasztott kerékpáros létesítmények kék színnel, a tervezett főhálózati elemek pirossal, a mellékúthálózati elemek barnával jelöltek.



5. ábra: Tervezett kerékpáros fő- és mellékhálózat Győr-Moson-Sopron megyében

3.2. A VIZSGÁLT TERÜLET BEMUTATÁSA

A vizsgálati terület lehatárolása: Győr Megyei Jogú Város teljes belterülete, kitérve egyes külterületi kapcsolatokra.

3.2.1. ADOTTSÁGOK, DOMBORZATI VISZONYOK ISMERTETÉSE

Győr kiváló természeti és táji adottságai kedvező feltételeket biztosítanak a mindennapos és a turisztikai célú kerékpáros közlekedés elterjedéséhez, és az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez.

A város számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai nevezetességgel, gyógyvíz- és fürdőkultúrával rendelkezik.

Magyarország összesen nyolc világörökségi helyszínéből az egyik, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete Győr mellett helyezkedik el. A Pannontáj-Sokoró és Szigetköz Natúrpark a város közelében található.

Budapest és Sopron után Győrben található a harmadik legtöbb műemléképület Magyarországon. Ennek az örökségnek számos eleme az elmúlt időszakokban megújításra került, jelentősen növelve annak turisztikai vonzerejét.

Győr városa több szempontból is kerékpáros városnak mondható. Kerékpárosbarát egyrészt domborzati viszonyait tekintve, hiszen a település a Kisalföld sík vidékén helyezkedik el, nem tagolják dombok-hegyek, ebből kifolyólag nincsenek a város úthálózatában nagyobb fizikai megerőltetést kívánó emelkedők sem.

Kerékpárosbarát másrészről azért is, mert ugyan a település Magyarország hatodik legnagyobb városa, de kiterjedése csupán akkora (17.457 hektár), hogy a településen belül jelentkező távolságok könnyedén leküzdhetők emberi erővel hajtott járművekkel úgy, hogy nem lép fel jelentős időveszteség a többi közlekedési móddal összehasonlítva. Sőt, több viszonylatban versenyképes a közösségi és egyéni személygépjármű közlekedéssel szemben. A belvárost a vasútvonal és a folyók (Mosoni-Duna, Rába) szegélyezik, aminek következtében a motorizált közlekedés a felüljárók, hidak környezetében nagyobb mértékben korlátozott, mint a kerékpáros közlekedés. A belvárosi kiterjedt gyalogos övezet nagy részében kerékpárral lehet közlekedni, a gépjárműforgalom számára ugyanakkor nagy kerülőutak megtétele szükséges. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a kerékpározást a növekvő motorizáció ellenére egyre többen választják.

A városban élők számára a lakóhelyük (a lakóövezetek, amelyeknek legjelentősebb hányada a város déli részein található) és a város főbb szolgáltatásai (a közigazgatás szervei a Belvárosban, a szórakozást, kikapcsolódást nyújtó vízpartok, közparkok, a város sportintézményei, az alap- a közép és a felsőfokú oktatási intézmények, de még a nagy bevásárlóközpontok túlnyomó többsége) olyan távolságban helyezkednek el, hogy a kerékpáros közlekedés vonzó alternatívát jelent számukra.

3.2.2. A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS SZEREPE

Győrben a **kerékpáros turizmus** jelen van, köszönhetően a jelenleg még városon áthaladó EuroVelo 6-os útvonalnak, részaránya azonban jelentősen növelhető. Az útvonalról a belvárosba áramló turistáknak kínált szolgáltatásokról, idegenforgalmi látványosságokról, a kerékpárút-hálózatról szóló információkról speciális kiadványokat és online felületek készítését javasoljuk a városnak.

Az Eurovelo6 útvonal hiányzó szakaszainak megépítésével, kijelölésével, megfelelő kitáblázással és a kerékpáros szolgáltatások színvonalának fejlesztésével a kerékpáros turisták száma jelentősen növelhető. Az országos kerékpáros útvonalak közül a Győr-Pannonhalma(-Balaton) kerékpárút megépítése is növelheti a hazai és külföldi kerékpáros turisták számát.

Győr városa több szempontból is kerékpáros városnak mondható. Kerékpárosbarát egyrészt domborzati viszonyait tekintve, hiszen a település a Kisalföld sík vidékén helyezkedik el, nem tagolják dombok-hegyek, ebből kifolyólag nincsenek a város úthálózatában nagyobb fizikai megerőltetést kívánó emelkedők sem. Kerékpárosbarát másrészről azért is, mert ugyan a település Magyarország hatodik legnagyobb városa, de kiterjedése csupán akkora (17.457 hektár), hogy a településen belül jelentkező távolságok könnyedén leküzdhetők emberi erővel hajtott járművekkel úgy, hogy nem lép fel jelentős időveszteség a többi közlekedési móddal összehasonlítva.

Műszakváltáskor kerékpárokkal telnek meg a győri utcák

A kerékpározás mai sikeréhez a város lakosságának a múltban történt kerékpáros szocializációja is hozzájárul. A motorizáció nagyobb elterjedése előtti időszakban, gondolunk itt a szocializmus hiánygazdaságára, a II. világháború után eltelt három évtizedre, a városlakók többsége a közösségi közlekedés mellett a gyalogos és a kerékpáros közlekedést preferálta. Tette ezt nem csak azért, mert nem volt lehetősége más alternatívát igénybe venni, hanem a város kerékpárosokat támogató szemlélete miatt is, amely külön támogatást nyújtott az eszköz nagyobb arányú használatához. Példaként említhető itt a Rába Vagon és Gépgyár üzemei körül kiépített nagyszámú, fedett kerékpártároló, vagy a gyárhoz vezető főbb kerékpárutak kiépítése. Példaként említhető a Szigethy Attila út hetvenes években kiépített széles kerékpárútja.

Külön pontként megemlítendő, hogy Győr városa a transzeurópai kerékpáros útvonal, az Eurovelo 6 vonalán fekszik, ami a kerékpáros turizmus szempontjából is jelentőssé teszi helyzetét a magyar városok között. Győr, a kerékpározásra alkalmas időjárás által meghatározott turisztikai idényben (ami jóval hosszabb: négy, esetleg öt hónappal is, mint a klasszikus, nyári turistaszezon) jelentős mennyiségű kerékpáros turistát fogad, amelyeknek többsége meg is száll a városban.

3.3 A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS HELYZETE

3.3.1. KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSOK

A 2023 januárjában *„Közlekedési szokások felmérése és elemzése az IKOP-3.2.0-15-2022-00042 kódszámú projekt közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében” UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.* címmel elkészült felmérésből kivehető, hogy Győrben a városi közlekedés mintegy 46%-a személygépkocsival, 24% közösségi közlekedéssel, 8% kerékpárral, 22% gyalog történik (6. ábra).



6. ábra: Győri lakosok városon belüli közlekedési mód szerinti megoszlása 2022 (modal-split)

A megkérdezettek háztartásában leggyakrabban előforduló közlekedési eszköz a személygépjármű. A válaszadók 71,3%-nak háztartásában található legalább egy személygépjármű. A második legáltalánosabban elterjedt közlekedési eszköz a kerékpár. A válaszadók 46,5%-nak háztartásában megtalálható ez is (E pontnál felmerülhet a kerékpártárolás nehézsége, mely sok többlakásos lakóépületben csak korlátozottan megoldott), további 0,1% elektromos kerékpárral is rendelkezik. A mikromobilitási eszközök előfordulása alacsonyabb, a megkérdezettek 7,1%-nak háztartásában található valamilyen mikromobilitási eszköz. A motorkerékpárok előfordulási aránya még alacsonyabb, 4,1%.

Utazási szokások

A megkérdezettek preferált közlekedési eszköze a személygépjármű. A válaszadók több mint egyharmadának (35,5%) elsődleges eszköze. További 9,3% másodlagos, vagy harmadlagos eszközként jelölte meg. Tovább erősíti a gépjárművek szerepét, hogy az előző adatok csak a gépjárművel, mint járművezetőként utazókra vonatkoznak. A személygépjárművel, mint utas utazók aránya 9,8%, 20,6% és 6,1%. A helyi közösségi közlekedést elsődlegesen használók aránya 28,8%. A helyi közforgalmú közlekedést másodlagosan, harmadlagosan választók aránya rendre 10,9% és 3,2%.

A kerékpár a többség számára kiegészítő közlekedési eszköz. A megkérdezettek 9%, illetve 7,5%-ának másodlagos vagy harmadlagos választása, míg a kerékpározást elsődlegesen választók aránya 4,9%. Az egyéb közlekedési eszközök preferenciája alacsony, összeségében 3% alatt kaptak szerepet. Kiemelkedő szerep jut a gyalogos közlekedésnek is. A válaszadók 19,1%-a jelölte meg elsődleges közlekedési módként, míg további 16,7% és 11,3% másodlagos, illetve harmadlagos preferenciája a gyaloglás.
A kerékpározásra való áttéréssel szemben nagyobb az ellenállás. A válaszadók többsége nem térne át a kerékpárral való közlekedésre. Azoknak, akik elgondolkodnának az áttérésen elsősorban mennyiségi, másodsorban minőségi fenntartásaik vannak a városi kerékpáros infrastruktúrával szemben.

Egy a város közlekedési szokásait vizsgáló 2013-as felmérésből (7. ábra) ugyanakkor még nagyobb kerékpáros részarány derült ki. Eszerint Győrben a városi közlekedés mintegy 30%-a személygépkocsival, 21% közösségi közlekedéssel, 12% kerékpárral, 36% gyalog, 1% egyéb módon történik. A különbség a 6. és 7. ábrák között nem elsősorban a kilenc év elteltével magyarázható,

hanem sokkal inkább a szezonalitással. A 2013-as felmérés szeptemberi forgalom felvétellel készült, míg a 2022-es novemberi felvétellel. A 12% kerékpáros részarány a jó időjárási körülmények között ma is igaz lehet, míg a 8%-os kerékpáros részarány inkább a téli időszakra vonatkozik.



7. ábra: Győri lakosok városon belüli közlekedési mód szerinti megoszlása (modal-split) forrás: Főmterv, 2013

3.3.2. MEGLÉVŐ KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK

Győr meglévő kerékpáros hálózata nagyrészt összefüggőnek mondható. A meglévő hálózat hossza 168 km, melynek kialakítása többnyire megfelel az előírásoknak, azonban a meglévő kerékpáros elemek nem mindenhol alkotnak összefüggő hálózatot. Belterületen a létesítmények változatossága jellemző, a forgalmi és geometriai adottságok függvényében önálló kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, kerékpáros nyom alkalmazása az elterjedt. Győr városában a kerékpáros létesítmények sűrűsége igen magas, ami főleg a nagyarányú közös gyalog- és kerékpárutak kijelölésének tudható be. E két fenntartható közlekedési mód közös felületen való elhelyezése azonban a kerékpározás versenyképességét és a gyaloglás biztonságát nem igazán szolgálja. A kerékpáros úthasználók körében a közös gyalog- és kerékpárutak megítélése negatív, a győri kerékpáros hálózat egyharmad része ugyanakkor ilyen elemekből tevődik össze.

A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KENYI) adataiból kiindulva, azokat frissítve és kiegészítve a létesítmények hosszai a következők.

4. táblázat: Győr kerékpáros létesítményeinek hossza

létesítmény	hossz [km]	arány összes	arány önálló
egyirányú úton ellenirányú vezetés	0,59	0,4%	0,5%
gyalog- és kerékpárút	61,49	36,7%	51,0%
kerékpárút	55,86	33,3%	46,3%
kerékpársáv	2,65	1,6%	2,2%
*kerékpáros nyom**	*46,98*	*28,0%*	
összesen	**167,57**	100,00%	100,00%
ebből önálló kerékpáros létesítmény	**120,59**		

**Nem önálló kerékpáros létesítmény*



8. ábra: Összes kerékpáros létesítmény aránya – kerékpáros nyomokkal együtt



9. ábra: Összes önálló kerékpáros létesítmény aránya – kerékpáros nyomok nélkül

A 8. ábrán az összes kerékpáros létesítmény aránya látható a kerékpáros nyomokkal együtt. Ebben az összegzésben az önálló kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak a kerékpáros nyomokkal együtt körülbelül egyharmad-egyharmad arányban jelennek meg a városban.

A 9. ábrán már csak az önálló kerékpáros létesítménytípusok vannak feltüntetve. Megállapítható, hogy a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak fele-fele arányban teszik ki a város kerékpáros létesítményeit.

A kerékpársávok mindkét összehasonlításban 2% körül jelennek meg, az összes létesítményben 2% alatt, az önálló létesítmények között kicsivel 2% fölötti értékkel.

A 10. ábrán a város teljes területén megtalálható meglévő kerékpáros létesítmények vannak feltüntetve, az 11. ábrán pedig a belváros környezete látható. A létesítmények a mellékletben a **K1-Meglévő kerékpáros infrastruktúra tervlapon** is fel vannak tüntetve.



10. ábra: Győr meglévő elválasztott kerékpáros létesítmények, 2022 (forrás: saját szerkesztés)



11. ábra: Győr meglévő elválasztott kerékpáros létesítményei a belváros környezetében, 2022 (forrás: saját szerkesztés)

3.3.3. EUROVELO 6 (EV6) NYOMVONALA

Az *EuroVelo 6,* az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) szereplő országos (1.A) kerékpárút-törzshálózati elem Győr-Moson-Sopron megyét érintő szakaszának korrekciója az alábbiak szerint módosult Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának kezdeményezésére.

Az új országos nyomvonal a Duna árvízvédelmi töltésén halad végig Rajkától Vénekig. A hatályos OTrT és a hatályos megyei területrendezési tervben szereplő 1.A országos kerékpárút szakasz átsorolásra kerül a térségi kerékpárútvonalak közé. A nyomvonal – az OTrT-t rögzítő *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4/5. mellékletében szereplő – leírása az alábbiak szerint módosul:

1.A: (Szlovákia) – Rajka – Dunakiliti – Dunasziget – Kisbodak – Dunaremete – Lipót – Ásványráró – Nagybajcs - Vének – Gönyű **~~(Szlovákia – Ausztria) – Rajka – Bezenye – Mosonmagyaróvár – Halászi – Darnózseli – Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly – Győrújfalu – Győr – Vének – Gönyű~~** – (Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás – Neszmély – Süttő – Lábatlan – Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös – Visegrád – Dunabogdány – Kisoroszi – Tahitótfalu – Szigetmonostor – Szentendre – Budapest) (6-os jelű Euro Velo®))

A fenti változtatás a hatályos OTrT-ben és megyei területrendezési tervben szereplő országos kerékpárúvonal-hálózat több elemének módosítását is igényli (a csatolt térkép szerint). Ezek az alábbiak:

a. 8.A Győr – Pannonhalma – (Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred) és 1.C Győr – Vámosszabadi – (Szlovákia) kerékpárútvonal

A két szakasz hálózati okokból módosul, igazodva az 1.A kerékpárút változásához.

A 8.A kerékpárút nyomvonala kiegészül a Győrt a módosított 1. A vonallal összekötő szakasszal (magába olvasztva az 1.C és a hatályos 1.A vonal egy-egy szakaszát). Az új nyomvonal: Vámosszabadi – Győr – Pannonhalma – (Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred).

Az 1.C kerékpárút lerövidül a módosított 1.A kerékpárút és az államhatár közötti szakaszra. Az új nyomvonal: Vámosszabadi – (Szlovákia).



12. ábra: EuroVelo 6 (EV6) régi és új nyomvonala (OTRT)

A változás nagy mértékben érinti a nemzetközi kerékpáros turizmust Győrben, mivel az Eurovelo új nyomvonala már nem jön be a városba. A 8.A törzsúthálózati elem köti össze a várost az 1.C nyomvonallal.

Jelenleg a városban még a korábbi nyomvonal van kitáblázva.

3.3.4. MEGLÉVŐ KERÉKPÁROS FŐ- ÉS MELLÉKHÁLÓZATI ELEMEK

A meglévő EV6 nyomvonalhoz sok egyéb városi kerékpáros nyomvonal és tengely kapcsolódik.

Észak - dél és ellenirányok:

A Budapest - Bécs vasútvonalat keresztező fontos meglévő kerékpáros nyomvonal a Baross hídon vezet keresztül. Ez a nyomvonal a Czuczor utcától nyugati irányban az Árpád úton és a Baross hídon keresztül biztosít kapcsolatot a déli városrészhez. A meglévő vonalvezetése nem egyenes irányú

A vasúti nyomvonalat keresztező másik fontos kerékpáros tengely a Nádor aluljárón átvezetett kétirányú kerékpárút a Tihanyi – Jereváni utcákon keresztül, ami vegyes kiépítési paraméterekkel, de jó szolgáltatási színvonalon vezeti le a város fő észak-dél kerékpáros tengely forgalmát.

Fotó: Miletics Dániel

13. ábra. Tihanyi Árpád úton – önálló kerékpárút

Észak –dél viszonylatban fontos kapcsolat még:

- 14-es számú - 81-es számú főúti kerékpáros tengely nyomvonal
- Győrszentiván Déryné utcai kiépített kerékpárút
- Kálvária úti nyomvonal
- 821. sz. közút melletti nyomvonal
- Bartók Béla úthoz kapcsolódó új tengely
- Jedlik-híd – Híd utca – Petőfi híd nyomvonal:

Fotó: Miletics Dániel

14. ábra. Petőfi hídi átvezetés

Kelet - Nyugat és ellenirányok:

Ebben a viszonylatban a legfontosabb nyomvonal az Abdai kerékpárút, ami a Nép és a Liget utcákon keresztül kapcsolódik a Radnóti utcai fő tengelyútvonalhoz. Jelenleg a Belváros irányába csak ez a közvetett kapcsolat van meg, amelynek nagy részén nincs elválasztott vagy kijelölt kerékpáros infrastruktúra.

Fontos városi kapcsolat az Új Bácsai út mellé épített kerékpárút Nagybácsa irányába.

A Belváros kelet – nyugati és ellenirányú viszonylatának fontos kapcsolata és főhálózati eleme az Árpád és az ellenirányú Bajcsy-Zsilinszky egyirányú utcák, ahol a gépjárművekkel közös felületen lehet kerékpárral közlekedni.

Kiemelt jelentőségű tengelyút a Szigethy út melletti kerékpárforgalmi létesítmény

15. ábra. Szigethy út melletti kerékpárforgalmi létesítmény Fotó: Google Streetview

Kiemelt jelentőségű még a Lajta utca – Vasvári P. út – Ifjúság körúti nyomvonal.

Fontos főhálózati elem az Adyváros mögötti út – Szauter út – 83-as számú főút mellett kialakított kerékpáros tengely egészen Gyirmót városrészig.

16. ábra. Kiépített kerékpárút a 83. sz. főút mellett. Fotó: Miletics Dániel

Fontos kapcsolat az 1. sz. főút mellett a Likócs és Győrszentiván közötti nyomvonal.

17. ábra. Kétirányú kerékpárút az 1. sz. főút mellett

Fotó: Miletics Dániel

A Tatai út mellett vezetett kerékpárút felülete néhol repedezett, nagyobb részén megfelelő állapotú. Ez az útszakasz a Fehérvári út – Tatai út körforgalmú csomóponttól az Ipari parkig tart.

Fotó: Miletics Dániel

18. ábra. Tatai út – zöld sávval elválasztott kerékpárút

19. ábra. Hecsei úti kerékpáros nyomvonal felüljáróval az AUDI gyár irányába

Fotó: Miletics Dániel

Meglévő hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpáros nyomvonal a Tatai úti – Ipari Parki – Hecsei úti nyomvonal egészen az AUDI gyárat megkerülő nyomvonalig.

Ez a nyomvonal a Hűtőház utca – Hecsei út jelzőlámpás kereszteződésig tart, majd az AUDI gyár irányába folytatódik.

Megvalósult belterületi kerékpáros fejlesztések (2016-2021)

Az utóbbi években a városban jelentős kerékpáros infrastruktúra fejlesztések történtek. Ebben nagy része volt a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati programnak. Szintén több helyen épültek térségi kerékpárutak (Nyugat-Rábaköz kerékpáros infrastruktúra létesítményei, kerékpáros híd a Hanság főcsatornán).

A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásból valósult meg a Teleki u.- Árpád u. sarkán a belvárosi parkolóház, melynek közvetlen szomszédságába GyőrBike közösségi kerékpárkölcsönző állomást is telepítettek 15 dokkolóval, lehetővé téve a közlekedési mód váltását a gépkocsival a Belvárosba érkezők számára. A parkolóház mellett fedett kerékpártárolót is kialakítottak, így a belvárosba kerékpárral érkezők, de a sétálóutcákba útjukat gyalogosan folytatók is biztonságban tudhatják járműveiket.

A projekt keretében számos kerékpáros közlekedésfejlesztést szolgáló intézkedés is megvalósul. Kialakítottákk azokat a még hiányzó kerékpáros hálózati elemeket, kerékpáros nyomokat és kerékpársávokat, kerékpáros csomóponti átalakításokat, amelyek a biztonságos és balesetmentes kerékpáros közlekedést szolgálják a Belvárosban.

Az egyik ilyen fejlesztés a Gárdonyi G. u. – Pálffy u. – Teleki L. u. –Bajcsy Zs. u. kerékpáros nyomvonal hiányzó szakaszainak kialakítása volt. A fejlesztést a jelenlegi forgalmi rend figyelembe vételével, annak kisebb átalakításával valósították meg. Önálló nyomvonalon jött létre egy egyirányú kerékpárút a meglévő Pálffy–Gárdonyi utcai körforgalmú csomóponttól a Lukács S. utcán át a Dunakapu térig.

A harmadik fontos fejlesztés a Czuczor G. u. – Árpád u. – Aradi vértanuk útja – Virágpiac – Zechmeister utca – Benczúr u. – Újlak u. kerékpáros nyomvonal kialakítása volt, az utolsó pedig elsősorban turisztikai jellegű, célja az Euro Velo 6 nyomvonal hiányzó belvárosi szakaszának létesítése a Móricz Zs. rakparttól a Buda utcáig.

További megvalósult kerékpáros közlekedést szolgáló fejlesztések voltak 2016-2021 között

- **Fehérvári úti kerékpárút**: Egyoldali, kétirányú kerékpárút a 81. sz. főút mellett épült meg, mely pótolja azt a hiányzó hálózati elemet. Győr-Szabadhegy városrész és a Sashegyi kiskertek biztonságos kerékpáros közlekedésének kiszolgálását biztosítja, és biztonságossá teszi a közlekedést.
- **Kerékpáros nyomok** alábbi helyszíneken bővültek: Puskás T. u, Tóth László u, Iparcsatorna melletti út, Tompa u., Vágóhíd u, Zrínyi u.-Lomnic u.–Répce u, Mónus I. u., Buda u. és Csaba u., Erkel F. u.- Dr Róth E. u., Liget u., Nép u., Töltésszer u.-Kunszigeti u, Bácsai út- Külső Bácsai út, Szitásdomb u., Szabadrév u. – Körtöltés u.- Zemplén u., Lepke u., Erfurti u., József A. u., Szabadi u. Az első ütemben kialakított létesítmények hossza:18,120 km. A második ütemben a Szőnyi Márton utcában és a Tibormajori úton alakítottak ki kerékpáros nyomot.
- **Tatai úti kerékpárút**: A kerékpárút a Tatai úton található a Hecsei úti körforgalmú csomópont és a Tibormajori út csomópontja közötti szakaszon. Csatlakozik a Hecsei úti körforgalom meglévő kerékpárútjához, valamint kétirányú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz.
- **Kunszigeti úti kerékpárút**: A teljes beruházási szakaszon egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárút épült az Olimpia utcai körforgalomtól a Szent Vendel utcáig 970 m hosszban közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, forgalomtechnikai eszközökkel és növénytelepítéssel.
- **Régi Szentiváni úti kerékpárút**: A Régi Szentiváni út északi oldalán kétirányú kerékpárút építés jelentős város és Ipari Park irányú forgalmat bonyolíthat le és mindkét oldalon meglévő, vagy tervezett kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódik.
- **Kodály Z. úti kerékpárút** : A Kodály Z. utcában a kerékpáros létesítmény (két oldalon vezetett egyirányú kerékpárút) két, a kerékpárral közlekedők számára is rendkívül fontos csomópontot köt össze, a Földes G. utcai és az Ifjúság körúti körforgalmú csomópontot. A kerékpárút mindkét végén kiépített kerékpárútba csatlakozik a meglévő körforgalmú csomópontokban.
- **Reptéri úti kerékpárút**: A Reptéri út mellett megépült kerékpáros létesítmény típusa, egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút.
- A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium mellett, illetve a vele szemben lévő óvodánál egy-**egy fedett kerékpártároló** került kialakításra.
- **1301. sz. út melletti kerékpárút építés**: A környék kerékpáros közlekedését, annak közlekedésbiztonságát hivatott javítani a 1301. sz. út déli oldalán, az Örvény u. és a Bierbauer Lipót u. közötti szakaszon 290,6 m hosszban épült meg az egyoldali, kétirányú kerékpárút.

3.3.5. MEGLÉVŐ ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK

A következőkben a meglévő szabadidős célú kerékpáros útvonalakat, kerékpáros pihenőhelyeket és szolgáltatásokat mutatjuk be.

Győr-Szigetköz turisztikai célú kerékpáros útvonalak

Győr és a szigetközi kerékpárút (Eurovelo 6)

A Szigetköz, Győr és Rajka közötti kerékpártúra útvonal, beletartozik az európai EuroVelo No. 6 kerékpárútvonalba, ami Magyarországon a Duna útvonalát követi, hossza 61 km.

- Útvonal (1): Győr-Győrújfalu- Győrzámoly- Győrladamér-Dunaszeg-Ásványráró-Hédervár- Lipót- Dunaremete- Püski- Kisbodak– Halászi–Dunasziget- Dunakiliti-Rajka
- Útvonal (2): Győr- Győrújfalu- Győrzámoly- Győrladamér-Dunaszeg-Ásványráró-Hédervár- Darnózseli – Halászi- Mosonmagyaróvár- Feketerdő - Dunakiliti-Rajka

A szigetközi kerékpárútról is elmondható, hogy a hálózat rendkívül kapacitáshiányos, különösen a nyári időszakban, valamint a kerékpárút minősége is sok helyen nem megfelelő.

20. ábra: Szigetközi kerékpárút (www.kerekparturak.hu/szigetkoz)

Győr- Balaton turisztikai célú kerékpáros útvonal

Hamarosan várható, hogy megépül teljes hosszában (126 km) a Győrt és a Balatont összekötő kerékpárút.

Győr és Pannonhalma között összesen 18,4 km hosszú kerékpárút megépült, amelyből 12,3 km teljesen új építésű szakasz, további 6,1 km-en pedig a meglévő mezőgazdasági, önkormányzati, valamint gyalog- és kerékpárutakat újították fel, szélesítették ki, illetve közlekedést segítő burkolati jeleket festettek fel. A kerékpáros útvonal Győr belterületén a Szent Imre út és a Szauter Ferenc utca csomópontjából indul és Pannonhalmán a Szabadság térnél, a Bencés Apátság lábánál ér véget. A fejlesztésnek köszönhetően a Győrtől délre eső települések egy része (pl. Nyúl, Écs) biztonságosabban elérhetővé vált kerékpárral, és a biciklivel közlekedő turisták is a korábbinál komfortosabban érhetik el a pannonhalmi világörökséget.



21. ábra. Győr és Pannonhalma kerékpárút Forrás: bringazas.hu

Tematikus kerékpáros túraútvonalak

<u>SacraVelo: Határmenti kerékpáros zarándokút hálózat a Duna-mentén</u>

A SacraVelo projekt célja egy új és egyedi határmenti turisztikai termék kialakítása volt, amely bemutatja a Duna-mente gazdag kulturális örökségét és szakrális értékeit, kihasználva a természeti környezet szépségét a magyar-szlovák határmenti régióban.

A projekt innovatív módon összeolvasztja a szakrális és az aktív turizmus elemeit, hogy minél szélesebb felhasználói kört érjen el a hazai és a nemzetközi piacon. A zarándokút hálózat tökéletesen összekapcsolja a térségben már meglévő nemzetközi EuroVelo kerékpárutakat is.

A SacraVelo projekt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pozsony és Nagyszombat megyéket fedi le, ahol kerékpárút építéssel, kijelöléssel és felújítással jött létre a körülbelül 800 kilométer hosszú hálózat. Szil (HU) és Bacsfa (SK) településeken kerékpáros központ épült.

A SacraVelo hálózat táblázásával, valamint a nyomtatott és online, promóciós és térképes információk nyújtásával egy új szlovák-magyar szakrális aktívturisztikai termék került kialakításra.

A térségbe érkezők kényelmét pihenőhelyek, információs és túratervező applikációk is segítik fogják. A projekt keretében promóciós események (túrák, táborok) is megvalósultak. [7]

Száznál több települést és megannyi látnivalót érint a SacraVelo kerékpáros zarándokút, mely 8 tematikus útvonalat (1. Krisztus követése, 2. Mária nyomában, 3. Szentek útján, 4. Középkori templomok és kolostorok, 5. Szerzetesrendek jelenléte és emléke, 6. Luther Márton út, 7. Kálvin János út, 8. Zsidó emlékhelyek) is tartalmaz.

22. ábra: Szabadidős kerékpározás (Fotó: saját)



23. ábra: A SacraVelo kerékpáros hálózat útvonalai [7

Danube Bike & Boat

A Danube Bike & Boat Interreg-projekt eredményeként Szlovákia és Magyarország 36 pontján épült ki a kerékpáros és vízisport-infrastruktúra. A Duna magyarországi szakaszán a vízi turizmust támogató fejlesztések: kajakok és kenuk részére ki- és beszálló helyek kivitelezési munkálatai valósultak meg, valamint a kerékpárok és a csónakok praktikus szállítását lehetővé tevő „ökoflotta" szállítóeszközeit is beszereztek. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Duna-menti határrégió vonzerejének és látogatószámának növeléséhez a Duna szlovák és magyar oldalán egyaránt. [8]

Győr-Moson-Sopron megyei Kerékpáros Hálózati Tervben szereplő túraútvonalak

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az alábbi kerékpáros túraútvonalakat ajánlja [6].

5. táblázat: Kerékpáros túraútvonalak Győr környezetében [6]

Útvonal	Hosszúság
Győr-Győrújfalu - Győrzámoly - Győrladamér -Dunaszeg - Ásványráró - Hédervár - Darnózseli - Halászi - Mosonmagyaróvár	40 km
Mosonmagyaróvár - Feketeerdő - Dunakiliti Tejfalusziget - Dunasziget - Halászi - Máriakálnok - Mosonmagyaróvár	40 km
Győr-Győrújfalu - Győrzámoly - Győrladamér -Dunaszeg - Ásványráró - Hédervár - Darnózseli - Halászi - Mosonmagyaróvár –Dunasziget- Dunakiliti-Rajka	61 km
Győr - Győrság - Pannonhalma - Pázmándfalu - Győrság - Halomalja - Győr	31 km
Győr - Győrújbarát - Ménfőcsanak - Koroncó - Tét - Felpéc - Győrszemere	52 km
Tényő - Sokorópátka - Ravazd - Pannonhalam - Győrság - Győr	78 km
Győr-Pannonhalma-Zirc-Veszprém-Balatonfüred	102 km



24. ábra: Győr környéki túraútvonalak térképe (forrás Gy-M-S megyei Kerékpáros Főhálózati terv)

Pumptrack pályák

2021-ben került átadásra Győr első 800 m^2 alapterületű pumptrack pályája, amely az ország legnagyobb aszfalt borítású pályája (25. ábra). A 30 M Ft összköltségvetésű bringapark a 2. Országos Bringapark Program 50%-os támogatásával, illetve Győr Város Önkormányzatának 15 M Ft-os hozzájárulásával valósult meg.

25. ábra: Pumpapálya Bácsán (saját fotó)

Támogatott fejlesztések

A 2020-ban megvalósult vagy megkezdett, ill. folyamatban lévő kerékpáros turisztikai fejlesztések a következő táblázatban kerültek összefoglalásra.

6. táblázat: Támogatott fejlesztések Győrben

Település / Terület / Régió	Partner neve	Projekt megnevezése	Támogatás összege	Státusz
Győr	NIF Zrt.	Mártírok útja kerékpárút építése	480 000 000 Ft	megvalósult
Győr-Pannonhalma	NIF Zrt.	Győr-Pannonhalma közötti kerékpárút fejlesztése	3 958 000 000 Ft	megvalósult

Magyarország a 2021-től kezdődő pénzügyi ciklusban minden korábbinál több, 51,3 milliárd eurónyi forrással számolhat. A Helyreállítási és Ellenálló-képességi Eszközt (RRF) és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF) megelőzve az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz a magyarországi kötöttpályás, közúti, kerékpárúti és kikötői beruházások legnagyobb uniós forrása lesz ebben az évtizedben.

3.3.6. KERÉKPÁRPARKOLÁS, MULTIMODALITÁS

A megfelelő közlekedési infrastruktúra mellett a kerékpáros közlekedés egyik alapfeltétele a biztonságos kerékpártárolás a kiinduló és célállomásnál, tehát a lakóépületeknél és az munkahelyeknél, egyéb forgalomvonzó létesítményeknél. Ezért a kerékpárforgalmi létesítmények elengedhetetlen kiegészítő elemei a kerékpár tárolók, a kerékpár parkolók és különleges esetekben a kerékpáros pihenőhelyek is.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 7. számú melléklete megállapítja az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számát is.

1.	Lakás, üdülőegység	Minden lakás és üdülőegység után 1 db
2a.	Kereskedelemi egység 0-1000 m^2-ig	Az árusító tér minden megkezdett 150 m^2 alapterülete után 2 db
2b.	Kereskedelemi egység 1000 m^2 felett	Az árusító tér minden megkezdett 500 m^2 alapterülete után 2 db
3.	Szálláshely szolgáltató egység	Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db
4.	Vendéglátó egység	A fogyasztó tér minden megkezdett 75 m alapterülete után 2 db
5.	Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység	A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m^2 alapterülete után 2 db
6.	Felsőfokú oktatási egység	Oktatási és kutatási helyiségek 50 m^2 alapterülete után 2 db
7.	Egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.)	Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db
8.	Egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.)	A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m^2 alapterülete után 5 db, 50 db
9.	Sportolás, strand célját szolgáló egység	Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db
10.	Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység	Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m^2 alapterülete után 1 db
11.	Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység	Minden megkezdett 50 ágy után 1 db
12.	Ipari egység	Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
13.	Raktározási, logisztikai egység	A raktárterület minden megkezdett 10 000 m^2 alapterülete után 1 db
14.a	Közösségi helyközi közlekedési végállomás	A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos darabszám
14.b	Közösségi helyközi közlekedési megállóhely	Megállóhelyenként minimum 5 db

26. ábra: A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete forrás: netjogtar.hu

A közlekedési eszközök megállóiban, állomásainál jellemzően hosszabb ideig maradnak a kerékpárok, ezért itt a **biztonságos kerékpártárolás** feltételeinek a megteremtése az elsődleges.

BIZTONSÁGOS KERÉKPÁRTÁROLÓK KIALAKÍTÁSA

A megfelelő támasz kialakításával szemben támasztott általános követelmények (Kerékpárparkolók és –tárolók kialakítása és elhelyezése, Műszaki ajánlás, Magyar Kerékpárosklub, 2012):

- Bármilyen fajta kerékpár (férfi, női vázas, MTB, országúti, trekking, kemping, gyermek stb.) elhelyezhető és rögzíthető legyen; első vagy hátsó kosárral, táskával, gyermeküléssel felszerelt kerékpár is.
- A kerékpár elhelyezését, eltávolítását ne akadályozza a többi, (mellette vagy szemben) már elhelyezett kerékpár, a kerékpárok ne érintkezzenek egymással, a kerékpáros ruházatát ne szennyezze be a többi kerékpár a kerékpár.
- Elhelyezése legyen egyszerű, gyors, kényelmes; a kerékpárt ne kelljen felemelni, a rögzítéséhez ne kelljen lehajolni, biztosítson megfelelő támasztékot a kerékpárnak, a

kerékpár ne tudjon eldőlni, a támasz kerékpárral érintkező részein ne rongálja a kerékpárt (kerék, fényezés, váltó).

- Tegye lehetővé a kerékpár vázának ill. legalább egyik kerekének rögzítését (a kerékpáros saját zárjával), a támasz legyen elmozdítás ellen rögzítve, a tároló legyen ellenálló a rongálással szemben, legyen könnyen tisztítható, teljesítse a vonatkozó biztonsági előírásokat és szabványokat. Hosszabb tárolás esetén a kerékpártároló védje a kerékpárt csapadék ellen.

A tapasztalatok azt mutatják, ha a tároló elhelyezése vagy kialakítása nem megfelelő, akkor a kerékpárosok egy része az egyszerűbb és kényelmesebb módon fogja elhelyezni a kerékpárt: a bejárathoz legközelebbi oszlophoz rögzítik, a kerékpárt keresztben helyezik el az első kerék befogására alkalmas támaszoknál stb.

A támasztókeret megfelelő méretei: kb. 80 cm magas, 80 cm széles, és a két támasz közötti távolság legalább 120 cm - így egy támaszhoz mind a két oldalról lehet kerékpárt rögzíteni. Egy keresztmerevítő beépítésével a női kerékpárok váza is könnyedén rögzíthető.

A pontos kialakítás az „U” alaktól eltérő is lehet, a lényeg, hogy a kerékpár mind a váznál, mind a kerekeknél rögzíthető legyen.

Keresztrúddal ellátott “fordított U” alakú kerékpártámasz
http://kerekparosklub.hu/szakmanak/parkolas/kerekparparkolokhoz-muszaki-ajanlas

27. ábra: Javasolt U alakú támasz

Kerékpártárolás közösségi közlekedési megállókban (B+R)

Az ingázóknál reggelente minden perc számít, így különösen fontos, hogy a kerékpárról leszállva rövid, kényelmes úton érjék el a továbbutazáshoz szükséges járművet. A rendszer elsősorban a ritkán lakott, nagy kiterjedésű, a városmagtól viszonylag távol elhelyezkedő, autóbusszal korlátozottan feltárható városrészek (pl. Győrszentiván, Kertváros, Ménfőcsanak) kiszolgálására ad megoldást.

A 28. ábrán látható, hogy a vasútállomás és a buszpályaudvar előtt a kerékpártámaszok kapacitása nem megfelelő.

28. ábra: Az igényeknél jóval alacsonyabb kapacitású kerékpártámaszok a vasútállomás és a buszpályaudvar előtt

A buszpályaudvar területén 2018-ban modern, jó minőségű zárt kerékpártároló boxok kerültek kialakításra. Azóta még két helyszínen helyeztek el ilyen tárolókat, a Virágpiacon és a Dunakapu téren.

29. ábra: Magas színvonalú kerékpártárolás a győri buszpályaudvaron (Fotó: kisalfold.hu, gyorbox.hu)

Jó minőségű, fedett kerékpártámaszok létesültek az elmúlt években Barátság parkban, a Városházánál és a Széchenyi Egyetemen és a Móra Általános Iskolánál.

Meglévő fedett kerékpáros parkolóhelyek a belvárosban:

- Buszpályaudvar

- Vasútállomás
- Városháza
- Honvéd liget
- Czuczor Gergely utca
- Révai parkolóház
- Árpád parkolóház
- Széchenyi Egyetem
- Barátság Park
- Móra Ferenc Általános Iskola

Fotó: saját

Fotó: NyugatMagyar.hu

Fotó: saját

30. ábrák: Fedett kerékpártámaszok a Barátság parkban, a Városházánál és a Széchenyi Egyetemen és a Móra Általános Iskolánál Fotó: saját

A városban a támaszok minősége még mindig hagy kívánni valót maga után, körülbelül egyharmaduk nem megfelelő minőségű, nem elégíti ki a biztonságos tárolás feltételeit, esetleg korrodált vagy sérült.

31. Rossz kialakítású és minőségű támaszok. Fotó: saját

Az elmúlt évtizedben számos új kerékpártámaszt létesített Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, de még mindig található sok olyan támasz, ami nem biztonságos vagy korrodált. A város közterületein az önkormányzaton kívül sok cég és intézmény is telepített

kerékpártámaszokat, ezek kialakításánál még kevésbé veszik figyelembe a kerékpárosok számára „jó” kialakítási módot.

A szabadidős célú kerékpáros útvonalak mentén külterületen kevés helyen áll rendelkezésre kerékpáros pihenőhely. A Győr-Pannonhalma kerékpárút egyik városszéli pihenőhelyét mutatja be a 32. ábra, ami jó példát mutat egy igényes pihenőhelyre.

32. ábra: Kerékpáros pihenőhely a Győr-Pannonhalma kerékpárút mentén

3.3.7. A PARKOLÁSI REND ÉS A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS VISZONYA

A belváros főként egyirányú utcáin legnagyobb arányban párhuzamos parkolók vannak kialakítva. A szűkös egyirányú utcákban a kétoldali parkolás miatt ellenirányban nem megengedett a parkolás, és azonos irányban is problémát jelent, ha egy gépjármű ki szeretné előzni a kerékpárost. Az egyirányú utakból álló úthálózat a kerékpáros közlekedésben nagyon hátrányos, nagy kerülőutakra kényszeríti a kerékpárosokat, ezzel egyik legfőbb vonzerejét veszítheti el.

Győrben nagyon alacsony számban fordulnak elő ellenirányú közlekedésre megnyitott egyirányú utak, pl. a Kodály Zoltán utcában, a Mécs László utcában és a Kiss Ernő utcában. Ezek mindegyike lakótelepen és lakóövezetben található, a belvárosban viszont nincs lehetőségük a kerékpárosoknak az egyirányú utcákban lerövidíteni az útjukat.

33. ábra. Kétoldali parkolás a belvárosi Bajcsy-Zsilinszky utcában, ellenirányú közlekedésre megnyitott egyirányú szervizút a Mécs László utcában (Marcalváros, lakótelep)
Fotók: Google

A városban sok helyen kerültek kivezetésre a kerékpárutak a csomópontokból olyan helyeken is, ahol a folyópályán nincs elválasztott kerékpárút. A folyópályára való visszavezetésük néhány helyen nem biztonságos, néhol túlságosan éles szögben tudnak csak kikanyarodni a kerékpárosok, és a parkoló gépjárművek gyakran elfoglalják.

34. ábra. Kerékpárutak visszavezetése az úttestre a belvárosi Czuczor Gergely utcában és az Árpád úton, Fotók: Google

3.3.8. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET KERÉKPÁROZHATÓSÁGA

A gépjárműforgalom a városban

A közúti közlekedésről, a gépjárműforgalom nagyságáról a 3.1.5. fejezetben már részletesen írtunk, ahol részleteket közöltünk a Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Megalapozó Vizsgálatból.

A városban a kerékpározást akadályozó tényezőknek tekinthetők azok a főutak, amelyekről a kerékpározás a gépjárműforgalom nagysága és sebessége miatt ki van tiltva. Az M1 és az M19 autópályákon kívül a város nagyforgalmú főútvonalain sem biztonságos a kerékpározás, az 1., 14. és 81. számú főutakon szinte teljes hosszukban tilos a kerékpározás.

Az állami utak gépjárműforgalmát az 33. ábra szemlélteti. Az utak forgalma nagy szórást mutat, az M1 autópályán van olyan szakasz, ahol a forgalom meghaladja a nyolcezer E/napot, ugyanakkor a lilával jelzett utak forgalma ezer E/nap alatt marad.

Az 1. sz. főút belterületi szakaszán, a Szent István út és a Mártírok útján teljes hosszban tiltott a kerékpározás. Egyes szakaszain kelet-nyugati irányban van ugyan párhuzamos elválasztott kerékpárút, de a belvárosi szakaszokon a vele párhuzamos, szűk, parkolóhelyekkel túlzsúfolt utcákban lehet kerékpározni.



35. ábra: A közúti forgalom az állami utakon Győrben(E/nap)
(Forrás: KIRA közlekedési információs rendszer és adatbázis kira.gov.hu, 2022. nov.)

A 821. sz. főút 20 ezer feletti napi forgalomnagysága (ÉÁNF) miatt nagy veszélyt jelent a kerékpárosokra. Egyes szakaszain létesült párhuzamos kerékpárút, de a vele párhuzamos úton, a Pápai úton hiányos a kerékpáros összeköttetés, nincs folytonos elválasztott kerékpáros létesítmény.

A Baross út – Nagy Imre út észak-déli tengelyében a kerékpározás ki van tiltva, a párhuzamos utcákra van terelve. Emiatt a kerékpárosoknak nagy kerülőutakat kell megtenniük, illetve a Tihanyi Árpád út kerékpáros létesítménye túlterhelt.

36. ábra: A nagy forgalmú Tihanyi Árpád úton az egyoldali kétirányú kerékárút túlterhelt, és a buszmegállóban a gyalogos forgalommal is konfliktus alakul ki.

A közúti csomópontok kerékpározhatóságát nagy mértékben rontja a közös gyalog- és kerékpárutak nagy aránya, hiszen a „járdán közlekedve" a kerékpáros gyakran elveszíti elsőbbségét a gépjárműforgalommal szemben, illetve a közvetlen balra kanyarodás nem lehetséges ezeken a létesítményeken. Erre példa a Bartók Béla út Baross útra felhajtó kereszteződése, ahol az uralkodó balra irányban két csomóponti ágat kell kereszteznüük egymás után a balra kanyarodáshoz a kerékpárosoknak.

37. ábra: Közvetett balra kanyarodás a Bartók Béla úton a Baross út felé (Forrás: Google)

3.3.9. A KERÉKPÁROS FORGALMI ADATOK BEMUTATÁSA

Győr város kerékpáros forgalmi vizsgálatára 2014-ben és 2015-ben került sor, két ütemben, összesen 128 keresztmetszet és 7 csomópont számlálásával.

Az eredmények feldolgozásával kiszámításra került minden egyes keresztmetszetre az évi átlagos napi forgalom (ÉÁNF) értéke az ÚT 2-1.109 műszaki előírás, valamint a Magyar Közút NZRt. által kiadott Törvényszerűségi tényezők (2012) alapján.

A 36. sz. forgalom-terhelési ábrán bemutatjuk a kapott ÉÁNF értékeket. A számlálási helyszínek kiválasztásánál igyekeztünk a város teljes területét lefedni, de természetesen a számlálási helyszínek korlátossága miatt nem lehetséges a teljes úthálózatot feltölteni forgalmi adatokkal. Az

úthálózat egyes szakaszaira a környező, ismert forgalmú szakaszok forgalma alapján becsléssel állapítottuk meg a forgalomnagyság értékét.

A fenti forgalomszámlálás óta új felmérési eredmény nem született. Jelen terv készítésével egyidőben zajlik egy újabb felmérés, amelynek eredménye 2023 elején várható.

Győr kerékpáros közlekedés fő tengelyei a következők:

Észak déli irányban a legnagyobb forgalmú tengely Révfaluból a Rónay Jácint utcán keresztül a Kossuth hídon át a belvárosban a Jedlik Ányos és a Czuczor Gergely utcákon halad keresztül, majd a Baross út végén, a Baross hídon folytatódik.

A másik némileg kisebb forgalmú észak-déli tengely a 14. sz. főúton és a Széchenyi hídon halad keresztül, majd kis mértékben szétoszlik. A belváros kisebb forgalmú útszakaszain átszűrődve jelentős forgalom jelenik meg a Tihanyi aluljáróban, bár a Baross híd még mindig kissé nagyobb forgalommal bír.

A Tihanyi Árpád utcában koncentrálódik a legnagyobb forgalom a városban, valamint a város déli részén, a Tihanyi Árpád út folytatásában erőteljes tengely rajzolódik ki még a Jereváni úton is.

Kelet-nyugati irányban a Jedlik híd Révfalu és Sziget városrészek közötti szakasza hordoz jelentős forgalmat, amely a Radnóti úton feleződve tovább folytatódik.

Keleten a Budai úton közlekedik a legtöbb kerékpáros, a belvároshoz érve azonban szétoszlik az Árpád út, Bajcsy-Zs. út és a Pálffy utcák között, melyek közül a Pálffy utcán halad a legnagyobb forgalom.

A Szigethy Attila út kelet-nyugati tengelyén kívül délen a legnagyobb forgalom a Szauter utcán folyik le összekötve az ipari területeket a város lakótelepeivel.

A belvárosban a kelet-nyugati irányú közlekedésnek nincs igazán jól kerékpározható tengelye, az Árpád út és a Bajcsy Zs. úton szükség lenne egy kerékpárosbarát útvonalpár kialakítására.

További hiányosságot mutat a Baross hídtól délre fekvő úthálózat a külső Baross út tengelyében, illetve attól párhuzamosan nyugatra.

Az Újlak utcai vasúti átjárón áthaladó nagy kerékpáros forgalom egy része a Szent István, valamint a Munkácsy utcán halad tovább. Az Újlak utca és a Munkácsy Mihály utca kerékpáros összeköttetése hiányzik.

38. ábra: Győr kerékpáros forgalom-terhelési ábrája Forrás: Győr kerékpáros forgalmának vizsgálata, Universitas Arrabona Kft. 2015

3.3.10. ELEKTROMOS KERÉKPÁR TÖLTŐK ÉS SZERVÍZPONTOK

A megyei önkormányzat a SacraVelo projekt keretében 9 elektromos kerékpár töltő- ill. szerviz állomást létesített a megyében, egyenként mintegy 850.000 forint értékben, melyek közül egy Győrben, a Megyeház téren található.

39. ábra: Elektromos kerékpár töltő Győrben a Megyeház téren (Fotó: www.kisalfold.hu)

A településen több szervízpont (Széchenyi I. Egyetem, Megyeház tér, Barátság Park) is található melyeket a város önerőből létesített.



40. ábra: Kerékpáros szervízpont Győrben a Barátság Sportparknál (saját fotó)

3.3.11. KERÉKPÁROS ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER

Győrben a műszaki ajánlásokban szereplő jelzőtáblákon kívül többféle kerékpáros útirányjelzővel találkozhatunk. A különböző útirányjelző táblacsoportok egy-egy kerékpáros útvonalhoz kapcsolódnak, jelzésrendszerük egymástól helyenként különböző.

A Győrt érintő országos kerékpáros útvonalak kitáblázása a Szigetközben és a Hanságban közel 15 éve megtörtént (250 km hosszban), a közelmúltban pedig átadták a Pannonhalma-Sokoró útvonal táblarendszerét.

Az EuroVelo 6 nyomvonal kitáblázása Győrben 2008-ban elkészült. A jelzőtáblák Győr belvárosán vezetnek keresztül. A kitáblázás módja és nyomvonala a városon belül erősen vitatott, nem egyértelmű. Mivel a nyomvonal a Megyei Önkormányzat döntése szerint megváltozott, elkerüli Győrt, a táblázásnak a változást követnie kell a közeljövőben.

3.3.12. KERÉKPÁROS BALESETI HELYZET ÉS BALESETI GÓCPONTOK JAVÍTÁSA

A baleseti adatokat a web-bal baleseti adatbázisból gyűjtöttük le a 2012-2021 időszakra. Az adatbázisban a rendőrség által rögzített személyi sérüléses balesetek találhatók meg. Az adatokat jelen tanulmány céljához illeszkedve csak a kerékpáros balesetekre gyűjtöttük le részletesen, de az elemzéshez a nem kerékpáros baleseteket is felhasználtuk.

A vizsgált 10-éves időszak alatt 577 személyi sérüléssel járó kerékpáros balesetet rögzítettek Győrben. A kerékpáros balesetek száma – az országos trendhez hasonlóan - csökkenő tendenciát mutat, de figyelmet érdemel, hogy a csökkenés mértéke kisebb, mint a nem kerékpáros balesetek esetén. A 41. ábra rámutat arra, hogy a kerékpáros létesítmények fejlesztésénél nagyobb figyelmet kell fordítani a biztonsági kérdésekre.



41. ábra: Személyi sérüléses balesetek számának változása 2012 és 2021 között Győrben

A tíz év alatt történt kerékpáros balesetek közül kilenc halálos kimenetelű, 190 súlyos sérüléses és 378 könnyű sérüléses volt. A balesetek kimenetel szerinti megoszlását mutatja a 42. ábra. A 43. ábra szerinti megoszlás megegyezik az országos adatokban tapasztalható megoszlással.



42. ábra. A kerékpáros balesetek kimenetel szerinti megoszlása Győrben 2012-2021 között

A nem kerékpáros balesetek kimenetel szerinti megoszlása eltér a kerékpáros balesetek hasonló mutatószámaitól. A 42. ábra alapján megállapítható, hogy a kerékpáros balesetek esetén a súlyos és a halálos kimenetelű balesetek együttes részaránya magasabb, mint a nem kerékpáros balesetek esetén. Ennek oka a kerékpárosok védtelen mivoltában keresendő: míg a gépjárművezetőket védi a karosszéria, addig a kerékpárosok már egy kisebb baleset esetén is súlyosan megsérülhetnek. Fentiek miatt a kerékpáros létesítmények fejlesztésénél és tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a lehetséges baleseti kockázatok megelőzésére is (pl. kerékpárosok korlátozott láthatósága, veszélyes útmenti akadályok).



43. ábra: A nem kerékpáros balesetek kimenetel szerinti megoszlása Győrben 2012-2021 időszakban

A kerékpáros balesetek több mint fele útkereszteződésben, útcsatlakozásban történt, ami a hálózati elemek kijelölésén túl rámutat a hálózati elemek csatlakozási pontjainak fontosságára is. A csomópontok részletes kialakítása nem témája jelen tanulmánynak, de azt ki kell emelni, hogy a hálózati elemek létesítménytípusának megválasztása a legtöbb esetben előre meghatározza a csomóponti kialakítás lehetőségeit. A csomóponti balesetek megelőzése érdekében olyan létesítménytípusokat kell választani, amelyek kedvező csomóponti átvezetést tesznek lehetővé.

A csomóponti kerékpáros balesetek közül 209 történt jelzőtáblával („Elsőbbségadás kötelező", vagy „Állj, elsőbbségadás kötelező") szabályozott csomópontban, ami a csomóponti balesetek több mint kétharmadát teszi ki. Az elsőbbségadás szabályainak betartásához elengedhetetlen az elsőbbségi viszonyok minden közlekedő számára egyértelmű kialakítása.

A látási viszonyokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kerékpáros balesetek túlnyomó többsége (80%) nappali, jó látási viszonyok között történt (44. ábra). Ez cáfolni látszik azt az általános vélekedést, miszerint a kerékpárosokat azért ütik el, mert sötétben, láthatósági mellény nélkül közlekednek. A kerékpárosok észlelhetőségét, láthatóságát nappali fényviszonyok mellett is kiemelt odafigyeléssel kell kezelni, már a hálózati terv szintjén is. A rosszul megválasztott hálózati elemek (pl. nem irányhelyes létesítmények) hatással vannak a kerékpárosok észlelhetőségére.



44. ábra: Kerékpáros balesetek látási viszonyok szerinti megoszlása Győrben (2012-2021)

A balesetek típusát megvizsgálva látható, hogy a keresztirányból érkező járművek ütközése a balesetek több mint felét teszik ki, és jelentős az azonos irányból és szemből érkező járművek (egyik, jellemzően a gépjármű, kanyarodik) ütközése is.

Az esetek közel felében a balesetek elsődleges oka az elsőbbség meg nem adása, ami rávilágít az elsőbbségi viszonyok egyértelmű, kiszámítható kialakításának fontosságára. A jellemző baleseti okok között szerepel még az irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hiba (ezek között vannak további, elsőbbségadás elmulasztására visszavezethető balesetek is).

A kerékpáros balesetek 8%-ában mutattak ki alkoholos befolyásoltságot. Ez a részarány tartalmazza a kerékpárosok és a gépjárművezetők esetében megállapított értékek is.

A baleseti adatbázis adatai alapján GPS alapú góchely-kutatást végeztünk, a 45. ábrán látható keresési paraméterekkel. Gócpontként azokat a helyeket azonosítottuk, ahol a vizsgált 10 év alatt legalább öt személyi sérüléses baleset történt a beállított területnagyságon, illetve találat esetén a bővítési távolságon belül.

Bővítési távolság (ε)	50	m	*Baleset súlyozó tényezők*	
Minimális balesetszám:	5	baleset	Halálos baleset:	10
Minimális súlyozott balesetsűrűség:	0,001	súlyozott baleset/m^2	Súlyos sérüléses baleset:	3
Minimális számított terület	50	m^2	Könnyű sérüléses baleset:	1

45. ábra: GPS alapú góchelykeresés paraméterei

A fenti beállításokkal 17 balesethalmozódási helyet azonosítottunk a városban. A baleseti góchelyeket a 46. ábrán mutatjuk meg. Az ábrán jól látható, hogy a góchelyek a nagyobb kerékpáros forgalmat bonyolító belső városrészekben vannak, ezek közül is ki kell emelni a Tihanyi Árpád út-Jereváni út tengelyt, amelyen a Szent István úttól a Vörössipkás utcáig nyolc góchely található.

46. ábra: A Győrben azonosított 17 kerékpáros balesethalmozódási hely (a zárójelben lévő értékek az egyes góchelyekhez tartozó balesetszámokat mutatják)

A következőkben az egyes góchelyeken történt balesetek fontosabb jellemzőit ismertetjük.

A Baross Gábor híd-Bartók Béla út-Eszperantó utca találkozásánál lévő balesethalmozódási hely valójában két, egymástól elkülöníthető helyszín, melyek közül a Bartók Béla út-Eszperantó u. csatlakozása tekinthető halmozódási helynek. A balesetek itt többségében könnyű sérüléses kimenetelűek voltak, és a négyből három esetben az elsőbbség meg nem adására vezethetők vissza (47. ábra).



47. ábra: A Bartók Béla út-Eszperantó út csatlakozásában történt balesetek a balesetek oka szerint (sötétzöld: elsőbbség meg nem adása)

A Zechmeister u.-Benczúr-Petőfi híd-Bajcsy Zs. u.-Munkácsy M. u. körforgalmú csomópontjának környezetében öt személyi sérüléses balesetet regisztráltak, melyek közül négy könnyű sérüléses és egy súlyos sérüléses volt (48. ábra). A balesetek közül három 2012-ben történt, de rögzítettek 2018-ban és 2021-ben is egy-egy kerékpáros balesetet. A baleseti okok között jellemző ok nem azonosítható.



48. ábra: A Zechmeister u.-Benczúr-Petőfi híd-Bajcsy Zs. u.-Munkácsy M. u. körforgalmú csomópontjánál történt kerékpáros balesetek kimenetel szerint

A Lajta u.-Cuha u. csomópont környezetében öt, könnyű sérüléses kerékpáros baleset történt. A balesetek típusa kivétel nélkül keresztirányból érkező járművek ütközése volt, és okként az elsőbbség meg nem adása szerepelt. 2017-óta nem rögzítettek személyi sérüléses balesetet. A csomópontban a 2*2 sávos Lajta utcát keresztező kerékpáros átvezetésen (49. ábra) nehéz a kerékpárosok észlelése, mert az egyik sávban lévő gépjármű takarja a másik elől a keresztező kerékpárost, továbbá összetettek az elsőbbségi viszonyok, mert míg a gyalogosoknak elsőbbsége van, addig a kerékpárosoknak elsőbbséget kell adni a Lajta utcán közlekedőknek. A kerékpárosok esetében az elsőbbségi viszonyok gyakran megfordulnak, mert a járművezetők átengedik a kerékpárosokat is (pl. a gyalogosokkal együtt). Ez a helyzet megszokássá válhat a kerékpárosok

számára, ezért kevésbé figyelnek. Jellemző baleseti kockázat, hogy az egyik sávban érkező gépjármű vezetője lassít, átengedi a kerékpárost, de a másik sávban érkező gépjármű nem.

49. ábra. Kerékpáros átvezetés a Lajta u.-Cuha u. csomópontjában

A Lajta u.-Cuha u. csomópontjában a kerékpárosok és a kerékpáros átvezetés észlelhetőségének fokozására az alábbi intézkedéseket javasoljuk:

- Az átvezetés közvetlen szomszédságában lévő fa kivágása
- Gyalogos átkelőhely tábla ismétlése a középszigetben
- Gyalogos/kerékpáros veszélyt jelző táblák és burkolati jelek alkalmazás a Lajta utcán
- Kikerülés irányát jelző tábla alacsonyabbra helyezése
- Kiemelt megvilágítás

A Szigethy Attila út-Tihanyi Árpád út csomópontja környezetében hét személyi sérüléses kerékpáros balesetet rögzítettek, melyek közül hat könnyű sérüléses, és egy súlyos sérüléses volt. A balesetek időbeli eloszlása egyenletes. A baleseti okok között jellemző ok nem azonosítható, de meg kell említeni, hogy két esetben jobbra kisívben kanyarodó gépjárművekkel együtt zöldet jelzést kapó kerékpárost ütöttek el. Az átvezetésnél a gyalogos átkelőhely és a kerékpáros átvezetés helye fel van cserélve, így a kerékpárosok távol kerülnek a csomóponti magtól (50. ábra), ezért a kanyarodó járművek vezetői nehezebben észlelik őket. Az átvezetés felcserélése miatt a gyalogos-kerékpáros konfliktuspontok száma is több.



50. ábra. A Szigethy Attila utat keresztező kerékpáros átvezetés túl távol van a csomópont magjától

A Szigethy Attila út-Tihanyi Árpád út csomópontjában javasoljuk a jelzőlámpa program felülvizsgálatát, és a gyalogos átkelőhely, valamint a kerékpáros átvezetés helyének felcserélését annak érdekében, hogy a kerékpárosok közelebb kerüljenek a Tihanyi Árpád út tengelyéhez.

Az Újlak utca Szent István út és Révai Miklós u. közötti szakaszán nyolc személyi sérüléses baleset történt, ezek közül hét könnyű sérüléses, egy súlyos sérüléses volt. A balesetek évek szerinti eloszlása egyenletes. A baleseti okok között túlnyomó többségben van az elsőbbség meg nem adása (51. ábra), keresztirányból érkező járművek viszonylatában. Utóbbi elsősorban a Révai Miklós u. csomópontjában jellemző.



51. ábra: Az Újlak utcán történt balesetek a balesetek oka szerint (sötétzöld: elsőbbség meg nem adása)

A Révai M. u. csomópontjában kerékpáros létesítményváltás történik: az Újlak utca vasúti átjáró felőli ágán kétoldali, egyirányú kerékpárút, a Szent István út felőli ágán kerékpáros nyom található. A csomópont előtt a kerékpárút véget ér, a csomópont területén nincs kerékpáros létesítmény, rövid hálózati hiányosság azonosítható. Az Újlak utcán közlekedő kerékpárosok elsőbbsége nem elég hangsúlyos, nem egyértelmű a Révai M. u. felől érkező gépjárműveknek, hogy elsőbbséget kell adniuk. A tömör kerítések akadályozzák a szabad rálátást az Újlak utcára, ami miatt a kerékpárosok észlelhetősége korlátozott (52. ábra).

52. ábra: Az Újlak utcán közlekedő kerékpárosok nehezen észlelhetők a Révai M. u. felől

Az Újlak u.-Révai M. utca csomópontjában javasoljuk a kerékpárosok elsőbbségének hangsúlyozását a kerékpárút kerékpársávként történő továbbvezetésével, a kerékpársáv piros burkolati festésével. Javasoljuk továbbá – nem csak kerékpáros szempontból – az Elsőbbségadás kötelező tábla helyett „Állj, elsőbbségadás kötelező” tábla alkalmazását és bal oldali megismétlését, valamint alatta keresztirányú kerékpáros forgalomra utaló kiegészítő tábla alkalmazását.

A Tihanyi aluljáró környezetében 10 személyi sérüléses kerékpáros balesetet rögzítettek, ezek közül - a baleseti adatok alapján – hét ténylegesen az aluljáróban történt. A balesetek vizsgált időszak alatti időbeli eloszlása egyenletes. A balesetek többsége könnyű sérüléses, de az aluljáróban történt balesetek esetében magasabb a súlyos sérüléses balesetek részaránya: a hét balesetből három súlyos sérüléses volt. A baleseti okok között az irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hiba és a sebesség nem megfelelő alkalmazása fordult elő a leggyakrabban. A balesetek természete jellemzően szembe haladó járművek ütközése volt (53. ábra). Az aluljáróban a balesetek elsősorban a lejtviszonyokra és a vonalvezetésre vezethetők vissza. A kerékpárút az északi oldalon jelentős hosszeséssel, kis sugarú ívvel fordul az aluljáróba, és az aluljáró szerkezeti elemei miatt a kerékpárosok nem látják egymást, összeütköznek. A baleseti adatokon túl a helyszínen is sok nyom látható: féknyomok a burkolaton, ütközések nyomai a falakon. A meglévő forgalomtechnikai tükör nem hatékony, mert mérete és az aluljáró fényviszonyai miatt nem lehet látni a szemből érkező kerékpárost. A kerékpárosok nagyobb sebessége és az aluljáró korlátozott látási viszonyai miatt az aluljáró folyópálya szakaszán is történtek kerékpáros balesetek (pl. előzés közben).

53. ábra. A Tihanyi aluljáróban történt kerékpáros balesetek a baleset természete szerint (sötétzöld: szembe haladó járművek ütközése)

A Tihanyi aluljáróban javasoljuk a kerékpárút megvilágításának felülvizsgálatát, lehetőség szerint erősebb megvilágítás alkalmazását. Az északi oldalon lévő kis sugarú ívnél javasoljuk nagyméretű forgalomtechnikai tükör és sárga villogó alkalmazását. Utóbbi esetében javasoljuk a kerékpárosok/gyalogosok jelenlétét érzékelő szenzorok alkalmazását, hogy a villogó csak akkor működjön, ha a szenzorok gyalogost/kerékpárost érzékelnek a közelben.

A Tihanyi Árpád út-Magyar u.-Földes G. u. körforgalmú csomópontja környezetében hét kerékpáros baleset történt, melyek közül hat könnyű sérüléses, és egy súlyos sérüléses kimenetelű volt. A balesetek vizsgálati évek szerinti eloszlása egyenletes. A legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása volt (54. ábra).

54. ábra: A Tihanyi Árpád út-Magyar u. körforgalmú csomópontja környezetében történt kerékpáros balesetek, baleseti okok szerint (sötétzöld: elsőbbség meg nem adása)

A csomópontban a körforgalom körül körbevezetett, egyirányú kerékpárút van, melyen a kerékpárosok mindkét irányban közlekednek. A csomópont környezetében lévő növényzet korlátozzák a kerékpárosok észlelhetőségét a járművezetők számára (53. ábra).

55. ábra: A Tihanyi Árpád út-Magyar u. körforgalmú csomópontja környezetében lévő növényzet (bokrok, sövények) több helyen korlátozza a kerékpárosok észlelhetőségét

A Tihanyi Árpád út-Magyar u. körforgalmú csomópontja környezetében javasoljuk a bokrok és sövények rendszeres és jelentős visszavágását, lehetőség szerinti irtását a kerékpáros mozgások könnyebb észlelhetősége érdekében.

A 14. sz. főút-81. sz. főút jelzőlámpás körforgalmú csomópontjában öt kerékpáros baleset történt, melyek közül négy könnyű- és egy súlyos sérüléses volt (56. ábra). A csomópontban 2018 óta nem rögzítettek kerékpáros balesetet. A balesetek a csomópont északi és keleti ágán, a kerékpáros átvezetéseknél történtek. A balesetek kivétel nélkül piros jelzésen történő áthaladás miatt történtek.



56. ábra: Az Árkád-kör kerékpáros átvezetésein történt balesetek kimenetel szerint

A körforgalom ágait keresztező gyalogos átkelőhelyek és kerékpáros átvezetések zöldidői a gyalogosokra vannak méretezve úgy, hogy a gyalogosok az óramutató járásával megegyező irányban két ütemben tudják keresztezni a csomóponti ágakat (a kijárati oldalon nagyon rövidek a zöldidők). A kerékpárosok viszont – nagyobb sebességüket kihasználva sok esetben megpróbálják egy ütemben keresztezni az ágakat, nem akarnak megállni a középszigeteken, sok esetben szándékosan piros jelzésen mennek át, időnként viszont nem is tudatosul bennük, hogy az átvezetés folytatásában már piros jelzés van. A csomópontban 2021-ben gyalogos átkelőhely és kerékpárosok veszélyt jelző táblák kerültek kihelyezésre.

A 14. sz. főút-81. sz. főút jelzőlámpás körforgalmú csomópontjában javasoljuk a fázisidőterv felülvizsgálatát, a rövid gyalogos/kerékpáros zöldidők lehetőség szerinti növelését, továbbá javasoljuk olyan gyalogos/kerékpáros jelzőfejek alkalmazását, amelyek a hagyományos fényjelzésen túl a burkolatra vetítve is kommunikálják az aktuális jelzést a gyalogosok és kerékpárosok felé (57. ábra).

57. ábra: burkolatra vetített gyalogos jelzés (forrás: https://elektromodul-promet.hr/)

A Tihanyi Árpád út-Győr Pláza kiszolgáló út csomópontjában a baleseti adatbázis szerint öt személyi sérüléses kerékpáros baleset történt. A balesetek közül három könnyű sérüléses- és kettő súlyos sérüléses volt. A balesetek vizsgált időszakon belüli időbeli eloszlása egyenletes volt. A balesetek természetét megvizsgálva megállapítható, hogy jellemző a párhuzamos, egyirányú kerékpárutakon közlekedő kerékpárosok elütése (58. ábra). A Tihanyi Árpád útról lekanyarodó gépjárművek vezetői nem észlelik a kerékpárosokat („jobbhorog").



58. ábra: Kerékpáros balesetek a baleset természete szerint (zöld: egyenesen haladó és kanyarodó járművek ütközése, barna: keresztező irányba haladó járművek ütközése)

A párhuzamos kerékpárút elsőbbségének hangsúlyozására javasoljuk a kerékpáros átvezetések burkolatát pirossal megfesteni.

A Tihanyi Árpád út-Sport u. csomópontjában hét könnyű sérüléses baleset történt. A balesetek a vizsgált időszak első felében történtek, 2016 óta nem rögzítettek kerékpáros balesetet a csomópontban. A baleseti okok között túlnyomó többségben az elsőbbség meg nem adása szerepelt, két esetben a Tihanyi Árpád útról lekanyarodó jármű ütötte el a kerékpárost (59. ábra).

59. ábra: A Tihanyi Árpád út-Sport u. csomópontjában történt kerékpáros balesetek a balesetek természete szerint (zöld: egyenesen haladó és kanyarodó járművek ütközése, barna: keresztező irányba haladó járművek ütközése)

A csomópontban a Tihanyi Árpád út keleti oldalán egyoldali, kétirányú kerékpárút található. A gépjárművezetők könnyebben tudnak figyelni az irányhelyesen, kétoldalt közlekedő kerékpárosokra (pl. kerékpársáv), jelen esetben figyelmüknek két irányba kell megoszlania. A főiránnyal párhuzamos kerékpárút elsőbbsége nem eléggé hangsúlyos, ezért a kerékpáros átvezetés burkolatát javasoljuk pirossal megfesteni. Hosszú távon, belvárosi környezetben javasoljuk az irányhelyes kerékpáros létesítmények (pl. kerékpársáv) alkalmazását

A Szent István út-Tihanyi Árpád út-Gárdonyi Géza út jelzőlámpás csomópontjában hat kerékpáros balesetet rögzítettek, melyek között a többi góchellyel összehasonlítva kiemelkedően magas, 66% volt a súlyos sérüléses balesetek részaránya (58. ábra). A balesetek egyenletesen oszlanak meg a vizsgálati időszakon belül. A balesetek kivétel nélkül a piros jelzés ellenére megállási kötelezettség elmulasztása miatt következtek be. A balesetek arra vezethetők vissza, hogy a Szent István utat keresztező kerékpáros átvezetés jelzésképei nem egyszerre váltanak, ezért előfordul, hogy a kerékpárosok (és gyalogosok is) nem a saját oldaluk jelzését látják, hanem a túloldalit, és tévesen piros jelzés alatt haladnak át. A balesetek megelőzése érdekében a vizsgált időszak alatt megtörtént a jelzőfejek nagyobbra cserélése, de a baleseti adatok szerint ez nem oldotta meg teljesen a problémát.



60. ábra: Szent István út-Tihanyi Árpád út-Gárdonyi Géza út jelzőlámpás csomópontjában történt balesetek kimenetel szerint

A Szent István út-Tihanyi Árpád út-Gárdonyi Géza út jelzőlámpás csomópontjában javasoljuk a fázisidőtervek felülvizsgálatát, és lehetőség szerint a keresztező kerékpárosok és gyalogosok számára a tévesztés lehetőségének csökkentését a jelzésképek egyidejű váltásával, illetve javasoljuk olyan gyalogos/kerékpáros jelzőfejek alkalmazását, amelyek a hagyományos fényjelzésen túl a burkolatra vetítve is kommunikálják az aktuális jelzést a gyalogosok és kerékpárosok felé (60. ábra).

A Szigethy A. út-Fehérvári út-Ipar u. jelzőlámpás körforgalmú csomópontjában nyolc kerékpáros baleset történt a vizsgált 10 éves időszakban. A balesetek többségében súlyos sérüléses kimenetelűek voltak, és történt egy halálos kimenetelű baleset is (61. ábra). Az utolsó balesetet 2018-ban regisztrálták, az előtte lévő időszak alatt a balesetek időben egyenletesen oszlanak meg.



61. ábra: a Szigethy A. út-Fehérvári út-Ipar u. jelzőlámpás körforgalmú csomópontjában történt kerékpáros balesetek

A balesetek okaként szinte kivétel nélkül a jelzőlámpánál megállási kötelezettség elmulasztását jelölték meg. A körforgalom ágait így a kritikus DK-i ágat keresztező gyalogos átkelőhelyek és kerékpáros átvezetések zöldidői is a gyalogosokra vannak méretezve úgy, hogy a gyalogosok az óramutató járásával megegyező irányban két ütemben tudják keresztezni a csomóponti ágakat (a kijárati oldalon nagyon rövidek a zöldidők). A kerékpárosok viszont – nagyobb sebességüket kihasználva sok esetben megpróbálják egy ütemben keresztezni az ágakat, nem akarnak megállni a középszigeteken, sok esetben szándékosan piros jelzésen mennek át, időnként viszont nem is tudatosul bennük, hogy az átvezetés folytatásában már piros jelzés van. A balesetekkel érintett DK-i ágon a kijárati oldalon a rövid gyalogos/kerékpáros zöldidő kicsi közbenső idővel is párosul: kijárati oldalon lévő gyalogos/kerékpáros zöldidő vége és a körforgalomból kifelé induló járművek zöldidejének kezdete között 0 s közbenső idő van.

A Szigethy A. út-Fehérvári út-Ipar u. jelzőlámpás körforgalmú csomópontjában, de elsősorban a DK-i ág vonatkozásában javasoljuk a fázisidőterv felülvizsgálatát, a rövid gyalogos/kerékpáros zöldidők és a közbenső idők lehetőség szerinti növelését. Javasoljuk továbbá olyan gyalogos/kerékpáros jelzőfejek alkalmazását, amelyek a hagyományos fényjelzésen túl a burkolatra vetítve is kommunikálják az aktuális jelzést a gyalogosok és kerékpárosok felé (61. ábra).

A Jereváni út-Vörössipkás u. csomópontjánál öt balesetet rögzítettek, melyek közül négy könnyű sérüléses, és egy súlyos sérüléses volt (62. ábra). A balesetek túlnyomó részben a vizsgálati időszak első felében történtek, de rögzítettek balesetet 2020-ban is. A balesetek többsége keresztirányból érkező járművek ütközése volt (elsőbbségadás elmulasztása), de ütöttek el a gyalogjárdán kijelölt kerékpárúton haladó kerékpárost is a főirányból lekanyarodó járművek.

A csomópontban nem eléggé hangsúlyos a főiránnyal párhuzamos kerékpárút átvezetés elsőbbsége, ezért javasoljuk az átvezetések burkolatának piros színnel történő megfestését.

62. ábra: A Jereváni út-Vörössipkás u. csomópontjában történt kerékpáros balesetek kimenetel szerint

A Rónay Jácint u.-Dózsa György rakpart, illetve Ady Endre u. csomópontokban (Kossuth híd Révfalui hídfője) környezetében 11 kerékpáros balesetet regisztráltak. A balesetek többsége könnyű sérüléses volt, de történt három súlyos sérüléses baleset is. A balesetek több, mint fele a vizsgált időszak második felében történt. A Rónay Jácint u. keleti oldalán lévő, kétirányú kerékpárút a híd folytatásában lejtőben van, típusát tekintve gyalog- és kerékpárút, jelentős gyalogos forgalommal, továbbá jelentős az alárendelt, egyirányú utak forgalma is. A helyszín komplexitását tükrözik a baleseti adatok is (63. ábra). Az okokat és a balesetek természetét megvizsgálva megállapítható, hogy itt is jelentős az elsőbbség meg nem adása és a kerékpárosok főirányból lekanyarodó járművek által történő elütése, de a lejtős szakasz miatti túl nagy sebesség és a rendszeres gyalogos-kerékpáros konfliktusok is megjelennek.

63. ábra: A Rónay Jácint u.-ban történt kerékpáros balesetek a baleseti okok (bal ábra) és a balesetek természete (jobb ábra) szerint.

Az alárendelt irányból érkező gépjárművezetők figyelme megoszlik a két irányban közlekedő kerékpárosok miatt, ezért nagyobb a hibázás lehetősége is. A problémát fokozza, hogy a kerékpárosok az átlagosnál nagyobb sebességgel közlekednek és figyelniük kell a gyalogosokra is. A főiránnyal párhuzamos kerékpárút elsőbbsége nem eléggé hangsúlyos, ezért a kerékpáros átvezetés burkolatát javasoljuk pirossal megfesteni. Hosszú távon, belvárosi környezetben javasoljuk az irányhelyes kerékpáros létesítmények (pl. kerékpársáv) alkalmazását.

A Tatai úton a Házgyár útcsatlakozásánál öt kerékpáros baleset történt a vizsgált időszakban. A balesetek többnyire könnyű sérüléses kimenetelűek voltak, de rögzítettek egy súlyos sérüléses balesetet is. A balesetek egyenletesen oszlanak meg a vizsgálat 10 év alatt. A jellemző baleseti ok az elsőbbség meg nem adása volt: a házgyár felől érkező járművek elütötték a kétirányú kerékpárúton közlekedő kerékpárosokat (64. ábra).

64. ábra: A Tatai úton a Házgyár útcsatlakozásánál történt kerékpáros balesetek a balesetek természete szerint (barna: keresztirányból érkező járművek ütközése; piros: álló járműnek ütközés)

A csomópont 2022-ben átépült, a jelzőlámpás forgalomirányításnak köszönhetően várhatóan csökken a balesetek száma. Figyelmet érdemel ugyanakkor, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti órákban, a sárga villogó üzemmód alatt is jelentős gépjármű- és kerékpáros forgalom bonyolódik a közeli ipari üzemek műszakváltásai miatt.

A Tihanyi Árpád út-Török István u. csomópont környezetében öt kerékpáros balesetet rögzítettek. Ezek közül négy könnyű sérüléses és egy súlyos sérüléses volt. A balesetek időben egyenletesen oszlanak el a vizsgálati időszakon belül. A baleseti adatok alapján megállapítható, hogy a fő probléma az elsőbbség meg nem adása, de megjelenik a főirányból lekanyarodó jármű és a kerékpárúton közlekedő kerékpáros közötti konfliktus, valamint a kerékpárúton szembe haladó kerékpárosok ütközése is (65. ábra). A csomópontnál létesítmény típus-váltás van: az észak felől érkező egyoldali, kétirányú kerékpárút a csomóponttól délre kétoldali egyirányú kerékpárútként (gyalog- és kerékpárút) folytatódik. Az Észak felől érkező kerékpárosok jelentős része nem keresztezi a Tihanyi Árpád utat, hanem szabálytalanul, az egyirányú kerékpárúton szembe halad tovább, és keresztezi a Török Ignác utcát. A gépjárművezetők nem számítanak két irányból érkező kerékpárosokra, figyelmük megoszlik, továbbá a főiránnyal párhuzamosan vezetett egyirányú kerékpárút elsőbbsége nem eléggé hangsúlyos.

65. ábra: A Tihanyi Árpád út-Török István u. csomópontjában történt kerékpáros balesetek a balesetek természete szerint

A Tihanyi Árpád út-Török István u. csomópontjában javasoljuk a kerékpáros átvezetés burkolatának pirossal történő megfestését, illetve hosszú távon, városi környezetben javasoljuk az irányhelyes kerékpáros létesítmények (pl. kerékpársáv) alkalmazását egyoldali, kétirányú létesítmények helyett. Javasoljuk továbbá a kerékpáros átvezetés környezetében a kerékpárosok észlelését korlátozó növényzet irtását.

A balesethalmozódási helyek részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy a problémás helyeken a fő baleseti ok az elsőbbség meg nem adása: az alárendelt úton érkező járművek nem adnak elsőbbséget az alárendelt utat keresztező egyirányú, vagy kétirányú kerékpárúton közlekedő kerékpárosoknak. Gyakran előfordul az is, hogy a főirányból lekanyarodó gépjármű elüti a főiránnyal párhuzamos kerékpárúton közlekedő kerékpárost. Az osztott pályát keresztező, jelzőlámpával szabályozott kerékpáros átvezetéseknél növeli a hibázás lehetőségét, hogy a két pályán eltér a jelzések kezdete és vége. A kétütemű átkelést a kerékpárosok jelentős része nem fogadja el, gyakran szabálytalanul, piros jelzésen keresztezik az utat.

A hálózat jövőbeli fejlesztésekor városi környezetben törekedni kell az irányhelyes kerékpáros létesítmények alkalmazására, továbbá lehetőség szerint, a forgalomnagyságot is figyelembe véve gépjárművektől elválasztott létesítmények helyett kerékpársávok, kiemelt kerékpársávok, nyitott kerékpársávok kialakítására. A meglévő, alárendelt csomóponti ágakat keresztező kerékpáros átvezetések elsőbbségének hangsúlyozása szükséges.

3.3.13. INTERMODALITÁS, KAPCSOLÓDÁS A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ

A kerékpáros közlekedés egy komplex hálózatba való illesztéséhez figyelembe kell venni a többi közlekedési alternatívával való összekapcsolási lehetőséget is. Ezek az egyéb közúti, kötöttpályás, vízi közlekedést jelenti. Ahhoz, hogy az említett rendszereket összekapcsoljuk a kerékpáros közlekedéssel, olyan intézkedésekre, fejlesztésekre van szükség, melyek lehetővé teszik a kerékpárosok tájékozódását, kerékpárok szállítását, valamint a kerékpáros parkolást.

A B&R, illetve P&R rendszerek elősegítik az intermodális közlekedés fejlesztését. A B&R rendszer kiépítése során törekedni kell a kerékpárok kényelmes és biztonságos tárolására alkalmas helyek kialakítására. A megyében minden vasúti és buszpályaudvaron találhatók a kerékpártámaszok, azonban minőségükben, kapacitásukban helyenként mutatkoznak hiányosságok.

A **Volánbusz** országszerte 97 autóbusz-állomáson létesített kerékpártárolókat, amelyek összesen 3112 db bicikli biztonságos tárolására alkalmasak. A 66. ábrán a győri vasútállomáson elérhető kerékpártártámaszok és Győr-Bike állomás láthatók.

66. ábra: Kerékpártártámaszok és Győr-Bike állomás a győri vasútállomáson (Fotó: infovilag.hu)

A tömegközlekedési formán belül a kötöttpályás közlekedést Győr-Moson-Sopron megyében két vasúttársaság működteti: a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. A kötöttpályás közlekedési forma az utasszállítás mellett a kerékpárok szállítására is lehetőséget nyújt.

A **MÁV-START Zrt.** folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal kíván az egyre növekvő kerékpárszállítási igényeknek eleget tenni. Hosszú távú fejlesztési programjuk célja, hogy minden vonaton biztosított

legyen a kényelmes, kiszámítható kerékpárszállítás, hiszen ezt a népszerű szolgáltatást évente több mint háromszázezren veszik igénybe.

67. ábra: Kerékpárszállítás a MÁV szerelvényeken
(Fotó: www. kerekparosklub.hu)

Várhatóan a kerékpáros-igények a jövőben még inkább növekedni fognak, idényszerűen változnak, azaz a tavasztól őszig tartó szezonban magas; de munkába járáshoz télen is sokan igénybe veszik a vasútársaság szolgáltatásait. A kiemelt turisztikai úti célok felé egyszerűbb kerékpárjegy konstrukció kidolgozása várható. További céljuk az autóbuszokon, pótlóbuszokon a kerékpárszállítás lehetőségének megteremtése.

Folyamatos a B+R parkolók, kerékpártároló kapacitások bővítése, főleg az elővárosi forgalommal érintett kis- és közepes forgalmú állomásokon, lehetőség szerint fordított U vagy A alakú támaszok biztosítása, helyének kijelölése, az állomások akadálymentesítése és a vasúti átkelők átépítései, felújításai során a gyalogos és kerékpáros áthaladás érdekében azok gyorsabbá és biztonságosabbá tétele. (Forrás: www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas)

Kerékpárszállítás Magyarország turisztikai régióiba című (www.mavcsoport.hu) ábra városi részletét a 68. ábra mutatja be.

68. ábra: Kerékpárszállítási lehetőségek a megyében (www.mavcsoport.hu)

Kerékpáros utazások a GYSEV Zrt. területén

A GYSEV Zrt. számos vasútállomásán biztosított a lehetőség a kerékpárok kényelmes és biztonságos elhelyezésére, ezáltal – kerékpár és vonat kombinálásával – egy fenntartható közlekedési forma támogatására. A társaság területén immár 39 vasútállomáson több mint 1500 kerékpár tárolható. Gy-M-S megyében a GYSEV Zrt. vasútállomásain 20-30 darab, többségében nyitott kerékpártároló található, Fertőszentmiklóson 38, Kapuváron 44 db.



69. ábra: A kerékpáros turisták számára számos túraútvonalat kínál a társaság honlapján és kiadványaiban. (Forrás: www2.gysev.hu)

3.3.14. ÉRTÉKELÉS ÉS PROBLÉMATÉRKÉP

A város kerékpáros közlekedésének értékelését a K-2 jelű problématérképen foglaltuk össze.

A térképen jelölésre kerültek a meglévő kerékpáros hálózati elemek, a fő forgalomvonzó létesítmények, a körforgalmú és jelzőlámpás irányítású csomópontok, a hiányzó főhálózati kapcsolatok, a forgalomnagysághoz nem illeszkedő létesítménytípusok, a rossz burkolatállapotú szakaszok és a balesethalmozódási helyek. A problématérkép kivágott részleteit a következő ábrákon mutatjuk be.

Jelmagyarázat:



Hiányzó hálózati kapcsolatok

Északi városrészek



70. ábra. Az északi városrészek hiányzó hálózati kapcsolatai

A **14. sz. főút mentén** a Bácsai úttól északi irányban hiányzik a kerékpáros kapcsolat, illetve kerülőutakon lehet eljutni a Zemplén utcától északra eső elválasztott kerékpárútra, a Galántai utca mentén. Az Írisz utcától északra Vámosszabadi és a szlovák országhatár irányába nem folytatódik a kerékpárút, jóllehet a forgalomnagyság miatt szükség lenne az elválasztásra. Sárás városrészbe és Vámosszabadi településre Nagybácsa településrészen is el lehet jutni, de az sokaknak kerülőutat jelent.

Kisbácsa településrészen keresztül az Ipar úttól északra indulva **új útszakasz** építését tervezi az önkormányzat, amely a Mosoni-Dunán egy új híd kiépítésével valósítható meg. Ezzel összekötésre kerül majd az 1. sz. és a 14. sz. főút. Ennek az új kapcsolatnak a mentén is ki fog alakulni egy kerékpáros hálózati hiány, amit szintén ábrázoltunk.

Kisbácsa és Nagybácsa városrészekben a Külső-Bácsai út és az István Király út mentén is hiányzik az elválasztott kerékpáros kapcsolat. A kerékpárút megtervezésre került Kalapács u. és a Fenyőszer u. között, a kivitelezésre a közeljövőben várhatóan sor kerül.

Mosoni-Duna mentén egy rekreációs útvonal létesítése van igény a Püspök erdő és 813-as főút között.

Kisbajcs irányában a burkolat minősége nem megfelelő kerékpározásra. A Nagy-Duna eléréséhez a szabadidős kerékpározás elősegítésére elválasztott kerékpáros létesítményre van szükség.

Központi városrészek



71. ábra. A központi városrészek hiányzó hálózati kapcsolatai

A belvárostól keletre **Ipar út mentén** (Puskás T. u. - Nagysándor J. u. között) hálózati hiányosság tapasztalható. A jövőben, az új híd és az északi városrészekbe vezető új út mentén is szükség lesz kerékpáros kapcsolatra.

A Mosoni-Duna mentén a tervezett **új kulturális városnegyed** tengelyében is szükség lesz kerékpáros kapcsolatra.

A Baross hídtól délre a **Külső-Baross úton** déli irányban a **Nagy Imre úton** a 83. sz. főútig szükség van egy új kerékpáros tengelyre, mert a párhuzamos Tihanyi Árpád út túlterhelt. A kerékpárosok a Baross híd után csak jobbra haladhatnak tovább, a balra közlekedők csak kerülőutakon juthatnak úticéljukhoz. A Tihanyi aluljáró megépülésével ennek az útszakasznak a forgalmi terheltsége csökkent, megfelelő kerékpáros infrastruktúra kiépítésével közvetlen és gyors kerékpáros kapcsolatot jelentene ez az útvonal. Az átépülő Zrínyi úti kórháztömb eléréséhez is segítséget jelentene ez a kapcsolat.

A **Pápai út** Tessedik S. u. és Téglagyári u. közötti szakaszán kapcsolati hiány jelentkezik, az úttesten való közlekedés rendkívül balesetveszélyes.

Déli városrészek



72. ábra. Az déli városrészek hiányzó hálózati kapcsolatai

Szabadhegy városrészben a **József Attila út** a kelet-nyugati fő tengely. Egyes szakaszain kapcsolati hiány, illetve a nem megfelelő infrastruktúra típus nem kedvez a kerékpározásnak.

A **81. sz. főút mentén** a Sashegyi Hulladékudvartól délre Pér irányába, illetve a **Tatai úton** délre Bőny irányába külterületi kapcsolati hiány jelentkezik.

Ménfőcsanak hiányzó kerékpáros kapcsolatai a 83. sz. főút mentén és Tényő, Sokorópátka felé hiányzik kerékpározható létesítmény, a központban a Győri úton a Koroncói útig, illetve a Malom úttól a Győrújbarát felé vezető irányban a Hegyalja úton keresztül (8311-es út mentén).



73. ábra. Ménfőcsanak hiányzó kerékpáros kapcsolatai

A forgalomnagysághoz nem illeszkedő létesítménytípusok

Ebben a tekintetben a Tihanyi Árpád út kétirányú kerékpárútja van főhálózati kapcsolati problémaként feltüntetve. A probléma indoklását a 3.5.1. fejezetben elvégeztük a többi létesítménytípust illetően is, amelyek nem a főhálózatot, hanem a mellékúthálózatot érintik.

Rossz burkolatállapotú szakaszok

Rossz burkolatállapotú kiterjedtebb szakaszokat a Galántai úton, a Bartók Béla úton, a Fehérvári úton és a Királyszéki úti kerékpárúton jelöltünk. Ezeken kívül lokálisan előfordulnak burkolathibák, amelyek részletezésére nem térünk ki.

74. ábra: Rossz útburkolat a Fehérvári úton az Obi áruház közelében

Balesethalmozódási helyeket a 3.3.8. Kerékpáros baleseti elemzés fejezetben már ismertettük.

3.4. KÖTÖTTGYŰJTÉSŰ KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ RENDSZER: GYŐRBIKE

A győri **kötöttgyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer** az NYDOP 3.2.1. sz. „Közösségi közlekedésfejlesztési" projekt keretében valósította meg az önkormányzat, melyet 2015 szeptemberében adtak át a nagyközönség számára. A rendszer 23 állomással, 256 dokkolóval és 180 városi kerékpárral indult. A **GyőrBike** rendszer célja a munkába járás során új közlekedési alternatíva biztosítása a városlakók és az agglomeráció számára, valamint rugalmas közlekedési eszközök biztosítása a városba érkező turisták számára. Az elmúlt évek során a rendszert folyamatosan fejlesztették, jelenleg **35 állomással** és **elektromos kerékpárokkal** és dokkolókkal kiegészülve üzemel a rendszer. Működtetését 2020-tól az önkormányzati tulajdonú Győr Projekt Kft. végzi.

75. ábra: GyőrBike állomás a Széchenyi István Egyetemnél (Fotó: saját)

A felhasználási igények figyelembevételével kialakított bérlet- és jegytípusok 14 éves kor fölött bárki számára biztosítják a könnyű és gyors közlekedési lehetőséget a városon belül. Az alkalmi felhasználók napi néhány száz vagy heti 1-2 ezer forintért vehetik igénybe a bicikliket, amelyek használata az első félórában ingyenes. 2017-ben négy városrészben bővült a dokkolók száma, az Olimpiai Sportparknál, az adyvárosi tónál, az Újvárosi Művelődési Háznál és a Mobilis Interaktív Kiállítási Központnál, majd rá két évre a Vásárcsarnoknál. A GyőrBike-rendszer bővítésének keretében elektromos kerékpárok is megjelentek néhány állomáson (76. ábra).

A rendszer állapota jónak mondható, a kezdeti induló 23 állomás 35-re, a 180 kölcsönözhető kerékpár pedig 235-re nőtt és a flotta kiegészült 14 db elektromos kerékpárral is. Az új állomások telepítése a sűrű belvárosi rendszert bővítette a külső városrészek irányába, például így kapcsolódott be a rendszerbe Ménfőcsanak is egy állomással. A rendszer használata azonban nem optimális (77. ábra), a benne rejlő közlekedési potenciál nincsen teljes mértékben kihasználva. Többen nem használják, mert a célpont közelében nincs lerakó állomás. (Forrás: Győr Megyei Jogú Város Egészségképe 2021)



76. ábra: GyőrBike közösségi kerékpárkölcsönző rendszer, forrás: gyorbike.hu

A ki- és berakás is nehézkes, ez megnöveli a menetidőt is, ami saját kerékpárral sokkal kevesebb. Az állomások bővítése mellett egyszerűsíteni kellene a használatát is. Amint azt felhasználói statisztikák mutatják: a napi felhasználás meglepően alacsony, az aktív felhasználók száma elenyészőnek mondható. A felhasználói szám a járvány időszakában tovább feleződött. Ez érthető, hiszen a leggyakrabban használt állomások listájából kitűnik, hogy a felhasználók többsége egyetemista (2020-ban az egyetemi oktatás is online módon zajlott), vagy az agglomerációból érkezve a helyi közlekedést oldja meg a rendszer segítségével. (Forrás: Győr Megyei Jogú Város Egészségképe 2021)



77. ábra: GyőrBike rendszerben történő kölcsönzések száma havi bontásban 2019-2020-ban (db) Forrás: GyőrBike rendszer felhasználói adatbázis alapján szerkesztette: Tóth P.

3.5. SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI HÁTTÉR

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezeti egységei által biztosítja a kerékpáros közlekedés fejlesztési beruházások tervezését, kivitelezését és a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó szakmai és szemléletformáló tevékenységek, kampányok megvalósítását. A kerékpáros közlekedésfejlesztési beruházások megvalósításához, az önkormányzat éves költségvetésében biztosít forrást.

A megépült kerékpárutak üzemeltetési feladatait Győr közigazgatási területén belül Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete látja el. Az ehhez szükséges forrásokat az önkormányzat szintén az éves költségvetésében biztosítja.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a szemléletformáló tevékenységek, kampányok megvalósítását a helyi önkormányzat fenntartásában, üzemeltetésében lévő oktatási-nevelési intézmények (óvodák [12 db], általános iskolák [38 db], középiskolák [30 db], felsőoktatási intézmény [Széchenyi István Egyetem]) bevonásával és a kerékpáros civil szervezetek (Magyar Kerékpárosklub, KERET Szabadidős Egyesület, Fapuma Egyesület) és a Rendőrség aktív közreműködésével valósítja meg.

A fejezetben a fenti szervezetek működésének, tevékenységeinek releváns részei kerülnek bemutatásra.

3.5.6. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége és általános (a kerékpáros infrastruktúra szervezeti-működési háttere szempontjából releváns) feladatai[1]:

A Polgármesteri Hivatal általános feladataként Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének tevékenységével kapcsolatban

a) előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet és az egyéb előterjesztést, biztosítja azok törvényességét és gondoskodik annak végrehajtásáról,
a) összehangolja és közreműködik az Önkormányzat intézménye feladatának tervezésében, beszámoltatásában, és ellenőrzi az intézményi gazdálkodást,
b) előkészíti, és bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat, és segíti az intézmények ez irányú munkáját,
c) gondoskodik az önkormányzati és a hivatali közbeszerzés során a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásáról és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosításáról, egyben segíti az intézmények ez irányú munkáját, valamint

[1] GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2012. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

d) ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségével és egyéb vagyonával összefüggő gazdasági, pénzügyi és jogi feladatot, továbbá

A Polgármesteri Hivatal működésének és tevékenységének pénzügyi alapját - beleértve az engedélyezett létszámot - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott éves költségvetési rendelet tartalmazza.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működései Szabályzata alapján a Polgármesteri Hivatal hat főosztállyal működik, melyek közül **elsősorban a Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály foglalkozik a kerékpáros közlekedésfejlesztési ügyekkel**. A Főosztály a kerékpáros közlekedésfejlesztések megvalósítása során az alábbi feladatokat valósítja meg, illetve az alábbi feladatok megvalósításába vonja be a társosztályokat:

Gazdálkodási Főosztály

Pénzügyi Osztály:

- Kerékpáros közlekedésfejlesztési beruházások könyvelése.

Vagyongazdálkodási Osztály

- Kerékpáros közlekedésfejlesztési beruházások megvalósításához szükséges területszerzések lebonyolítása.

Humánszolgáltatási Főosztály

Intézményfenntartói Osztály

- Kerékpáros szemléletformáló kampányokban, oktatási programokban való aktív közreműködés

Sport Osztály

- Kerékpáros sportrendezvényekben való aktív közreműködés

Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

- Kerékpáros közlekedésfejlesztési beruházások megvalósításához szükséges tervek terveztetése. Útépítési beruházásokhoz kapcsolódó kerékpáros közlekedésfejlesztések tervezése, kivitelezése.

Stratégiai és Pályázati Csoport

- Kerékpáros közlekedés- és szolgáltatásfejlesztési és pályázati projektek, szemléletformáló kampányok megvalósítása.

Főépítészi Osztály

- Kerékpáros infrastruktúrafejlesztések rendezési tervekbe való illeszkedésének biztosítása.

Polgármesteri Kabinet: Kommunikációs, Szervezési és Marketing Osztály

- A turisztikai célú kerékpáros közlekedés népszerűsítése, programok szervezése, kerékpáros kiadványok készíttetése.

Az érintett osztályok feladatainak részletes bemutatása az SZMSZ alapján

E. A Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály

1. felelős a főosztály feladatkörébe tartozó ügyek gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, a főosztályon belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, valamint az eredményes munkáért,
2. ellátja a Főépítészi Osztály, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály tevékenységének összehangolását, irányítását, felügyeletét, ellenőrzését, a főosztály alá rendelt osztályok közötti, valamint a főosztály alá rendelt osztályok és az Önkormányzat, továbbá a Hivatal vezetése közötti információ áramlás biztosítását,
3. koordinálja a főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidőben történő elkészítését,
4. javaslatot tesz a közgyűlési, bizottsági, polgármesteri és jegyzői előterjesztések, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok megalkotásának vagy esetleges módosításának előkészítésére,
5. biztosítja a főosztály feladatkörét érintő jogszabályok, közgyűlési, bizottsági és polgármesteri határozatok előkészítését, valamint ezek végrehajtását,
6. javaslatot tesz a hozzá tartozó osztályok, illetve többi főosztály egyes munkafolyamatainak észszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére,
7. ellátja azokat a hatáskörébe tartozó feladatokat, amelyek a hozzá tartozó osztályok részére nem kerültek átadásra, illetve amelyeket a hozzá tartozó osztályoktól a főosztályvezető esetileg magához von,
8. gyakorolja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., a Győr Projekt Kft., a GYHG Nonprofit Kft. és a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. vezetője tekintetében a Kiadmányozási Szabályzat szerinti munkáltatói jogokat,
9. a polgármester felhívása alapján közreműködik Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete vonatkozásában az irányítási jogkör gyakorlásában,
10. segíti a város fejlődéséhez szükséges külső források feltárását, a feltárt forrásoknak a hatékonyság és takarékosság szempontjai szerinti felhasználását,
11. közreműködik a főosztály feladatköréhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban,
12. ellátja a főosztály feladatkörébe tartozó beruházásokhoz kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatásokat negyedéves és éves szinten,
13. ellátja az önkormányzati intézmények beruházás-statisztikai jelentéseinek összegzését és KSH részére történő továbbítását,
14. gondoskodik a főosztály feladatkörébe tartozó beruházások végrehajtásával összefüggő pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáról,
15. ellátja a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó feladatokat,

16. az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra hosszú távú hasznosítási javaslatokat dolgoz ki vagy azokat felülvizsgálja. Szakvéleményt ad az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan,

17. a kölcsönös informáltság és a hatékony munkavégzés, valamint a különböző szerveknél kezelt nyilvántartások egyezősége, aktualizáltsága érdekében folyamatosan kapcsolatot tart és konzultál a Közgyűlés irányítása alá tartozó, de a szakmai tevékenység jellege szerint a főosztályhoz kapcsolódó intézmények, gazdasági társaságok szakembereivel, illetve egyéb szervezetekkel, valamint a Hivatal szervezeti egységeivel a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint

18. ellát valamennyi olyan feladatot, amelyet jogszabály, szabályzat, polgármesteri vagy jegyzői utasítás az osztály hatáskörébe utal.

E.1. A Főépítészi Osztály

1. közreműködik a város éves és középtávú településfejlesztési tervei elkészítésénél,

2. részt vesz a területfejlesztési célkitűzés megteremtésében,

3. előkészíti a településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát,

4. városfejlesztési-stratégiai javaslatokkal él az Önkormányzat közigazgatási területén belüli, illetve a városfejlődés szempontjából lényeges, azt övező területekre nézve, kidolgozza a belterületbe vonások, valamint az újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben átépítésre kerülő területek kezelésének ütemezését és stratégiáját,

5. közreműködik az önkormányzati beruházási döntések és a városfejlesztési beruházások előkészítésében,

6. közreműködik az országos, regionális és megyei területfejlesztési koncepció és program kialakításában,

7. gondoskodik a településrendezési eszközök elkészítéséről, módosításáról, azok jóváhagyásáról,

8. kidolgozza a település épített és természeti környezetének használatával és alakításával összefüggő önkormányzati rendeleteket,

9. elkészítteti, egyezteti - a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, a Vagyongazdálkodási Főosztály és a Gazdálkodási Főosztály szakmai közreműködésével - a közterület kialakítási tervet (a továbbiakban: KKT), valamint a KKT-nak megfelelően kidolgozza a településrendezési előszerződéseket és szerződéseket és előterjeszti vezetői döntésre,

10. közreműködik az épített környezet helyi védelmében, a helyi építészeti értékek, a településkép védelmében,

11. megvizsgálja a településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmeket, szakmai megalapozottság esetén javaslatot tesz a döntéshozó felé a rendezési terv módosítására,

12. településrendezési eszköz módosítását megtervezi, illetve megtervezteti,

13. a jóváhagyott településrendezési eszközökről nyilvántartást vezet, gondoskodik e tervek karbantartásáról, felülvizsgálatáról,

14. városrendezési, városépítészeti tervpályázatokat kezdeményez, lefolytatja a tervpályázatokat,
15. a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények kapcsán eljár,
16. helyi településrendezési előírások tartalmáról felvilágosítást ad és szakmai konzultációt biztosít,
17. részt vesz a térségi, regionális rendezési tervek véleményezésében,
18. koordinálja a területi-, és települési információs rendszerek (térinformatikai rendszer) kialakítását és működtetését,
19. a külső és belső város-, és ingatlanfejlesztési igényeket szakmai véleményével segíti és koordinálja,
20. véleményezi a külföldiek ingatlanvásárlását,
21. koordinálja az osztály feladatkörébe tartozó közérdekű kötelezettség-vállalások szervezését,
22. gondoskodik a települési és építészeti értékek feltárásáról,
23. előkészíti az örökségvédelemmel, illetve a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik az ezzel kapcsolatos szakmai feladatokban,
24. közreműködik a Tervtanács működtetésében,
25. gondoskodik a Városstratégiai Bizottság titkári teendőinek ellátásáról,
26. döntésre előkészíti a védett értékek és a műemléki jelentőségű területeken lévő ingatlan felújításához, karbantartásához nyújtható önkormányzati támogatást, gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
27. közreműködik a polgármester településképi véleményezési, településképi bejelentési, településképi kötelezési eljárásában és településképi szakmai konzultáció során, kiadja a polgármester hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítványt, valamint
28. ellát valamennyi olyan feladatot, amelyet jogszabály, szabályzat, polgármesteri vagy jegyzői utasítás az osztály hatáskörébe utal.
29. intézi a jegyzői hatáskörbe tartozó, a településrendezési követelményekkel és a helyi építési szabályzattal kapcsolatos szakhatósági feladatot.

E.2. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

1. közreműködik az osztály feladatköréhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban,
2. elkészítteti az osztály feladatkörébe tartozó, önkormányzati beruházásokhoz szükséges tanulmányokat, engedélyezési és kiviteli terveket,
3. véleményezési joggal részt vesz a településrendezési szerződések megkötésének folyamatában, a településrendezési szerződések jóváhagyásában, mint szakmai jóváhagyó vesz részt,
4. szakmai véleményének kialakításával közreműködik a közterület kialakítási tervek kidolgozásában,
5. koordinálja az osztály feladatkörébe tartozó közérdekű kötelezettség-vállalások szervezését,

6. előkészíti a parkolással, fizető parkolóhelyekkel, behajtási renddel kapcsolatos döntéseket, valamint
7. ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, szabályzat, polgármesteri vagy jegyzői utasítás az osztály hatáskörébe utal.

E.2.1. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Infrastruktúra-fejlesztési Csoport

1. előkészíti és szervezi az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési, mélyépítési beruházásokat,
2. a költségvetésben jóváhagyott infrastruktúra-fejlesztési, mélyépítési beruházások és felújítások megvalósítása érdekében előkészíti a jogszabályban foglalt feladatok végrehajtását,
3. közreműködik az út- és közműfejlesztésekben,
4. koordinálja az utak, hidak fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos éves és középtávú tervek elkészítését és megvalósítását,
5. véleményezési joggal részt vesz a nem önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, a csoport feladatkörébe tartozó, közterületet érintő munkák összehangolásában,
6. részt vesz a közlekedési beruházási munkák előkészítésében,
7. az Európai Unió által támogatott, a csoport feladatkörét érintő beruházások keretében szorosan együttműködik a Stratégiai és Pályázati Csoporttal, szükség esetén a projekt Közreműködő Szervezetével,
8. a csoport feladatkörét érintő, gazdasági döntésekkel kapcsolatos gazdasági, gazdaságossági elemzések elkészíti,
9. végrehajtja a város közösségi közlekedését (autóbusz-közlekedés, vasúti közlekedés, vízi közlekedés), közúti közlekedést és kerékpáros közlekedését érintő beruházási jellegű döntéseket,
10. előkészíti a város közösségi közlekedését (pl. autóbusz-közlekedés, vasúti közlekedés, GyőrBike, vízi közlekedés), közúti közlekedését és kerékpáros közlekedését érintő döntéseket,
11. végrehajtja a város közösségi közlekedését (pl. autóbusz-közlekedés, vasúti közlekedés, GyőrBike, vízi közlekedés), közúti közlekedését és kerékpáros közlekedését érintő stratégiai jellegű döntéseket,
12. figyelemmel kíséri a helyi közösségi közlekedés személyszállítási igényeinek változásait, azokat egyezteti a közösségi közlekedési közszolgáltatóval,
13. összehangolja a közösségi közlekedési közszolgáltató menetrendjeit a lakosság érdekeivel,
14. karbantartja a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést, valamint
15. részt vesz a csoport feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatok szakmai előkészítésében.

E.2.3. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Stratégiai és Pályázati Csoport

1. közreműködik a város éves és középtávú településfejlesztési tervei elkészítésénél,
2. részt vesz a területfejlesztési célkitűzés megteremtésében,
3. részt vesz a jelentős önkormányzati beruházások, döntések, illetve az azokhoz kapcsolódó tervpályázatok előkészítésében,
4. kapcsolatot tart a feladatköréhez tartozó területen működő külső szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal stb.,
5. közreműködik az önkormányzati beruházási döntések és a városfejlesztési beruházások előkészítésében,
6. közreműködik az országos, regionális és megyei területfejlesztési koncepció és program kialakításában,
7. részt vesz a város területét érintő fejlesztési stratégiák, koncepciók és tervek kidolgozásában, vezeti azok nyilvántartását,
8. figyelemmel kíséri a hazai és az EU-s fejlesztési programokat, pályázati lehetőségeket, ennek érdekében a stratégiai területek fejlesztésével kapcsolatos pályázati anyagok, tervek előkészítését koordinálja, gondoskodik a pályázatok benyújtásáról, illetve arra megbízást ad,
9. az Önkormányzat és a Hivatal benyújtott pályázatait és azok státuszát nyilvántartja,
10. együttműködik a területfejlesztés országos, megyei és regionális stratégiai és területfejlesztési szervezeteivel,
11. ellátja a Polgármesteri Hivatalon belül az Osztály által kezelt pályázatok kapcsán a menedzsment feladatokat, valamint
12. ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodás program végrehajtási (programmenedzsment) feladatait.

D/2.1.2. A Kommunikációs, Szervezési és Marketing Osztály Titkársági Csoport

1. ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a polgármester tevékenységét segítő önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó, polgármesteri biztos, tanácsadó testület munkájának segítésével, adminisztrációs, ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatokat,
2. ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a polgármester tevékenységét segítő önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó, polgármesteri biztos, tanácsadó testület programjainak szervezésével, koordinálásával, a programokon való részvétellel kapcsolatos feladatokat,
3. kezeli Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének és a Városrendészet Győr, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr vezetőjének a személyi anyagát, gondoskodik azok folyamatos vezetéséről, e szervezetek vonatkozásában is közreműködik a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó feladatok ellátásában,
4. közreműködik a közgyűlések és díszközgyűlések előkészítésében és lebonyolításában,

5. intézi a „Köszönet” díj adományozásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat és előkészíti a díj adományozására vonatkozó döntést,
6. közreműködik az önkormányzati elismerések és kitüntetések adományozásának előkészítésében és átadásuk lebonyolításában,
7. ellátja a polgármesteri biztosok, az önkormányzati főtanácsadók, valamint önkormányzati tanácsadók vagyonnyilatkozat-tételi eljárásával kapcsolatos feladatokat, és kezeli személyes adataikra vonatkozó nyilvántartást, valamint
8. ellátja a polgármesteri keret adminisztrációját, így különösen a megállapodás előkészítését.

3.5.7. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE ÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI

- Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi a győri kezelésben lévő főútvonalak, valamint a tömegközlekedés által igénybevett, összességében mintegy 374 km hosszúságú közúthálózat és az ahhoz kapcsolódó kerékpárutak, hidak, aluljárók és egyéb műtárgyak üzemeltetési feladatait.
- A kezelt úthálózaton ellenőrzi a folyamatban lévő építési tevékenységeket, ezen belül a munkák szabályszerűségét és határidőre történő befejezését.
- Ellátja az intézményre bízott fő-és tömegközlekedési útvonalak üzemeltetési feladatait. Ezen belül gondoskodik az útüzemeltetési szempontok érvényesítéséről a területét érintő (útépítéssel járó) munkák vonatkozásában.
- Az üzemeltetésre átvett útvonalakon folyamatosan gondoskodik az útfenntartási feladatok (például: vízelvezetési kérdések megoldása, árok-padkarendezési feladatok, hézagkiöntési munkák, kőburkolat javítási munkák, stb.) megrendeléséről, a kiviteli munkák műszaki ellenőrzéséről.
- Útüzemeltetési tapasztalatai alapján rövid és hosszú távú tervet készít a kezelt létesítmények jó állapotban tartása érdekében.
- Ellátja az üzemeltetett fő-és tömegközlekedési útvonalakon a burkolati hibákból adódó kárigények kivizsgálását.
- Ellenőrizi a fő-és tömegközlekedési útvonalakon végzett kaszálási, gyomirtási, KRESZ-gallyazási és fakivágási munkákat.
- Megtervezi a városon áthaladó túlsúlyos járművek haladási útvonalát.
- Ellenőrzi az útvonalakon haladó túlsúlyos vagy túlméretes járművek engedélyét, és szükség esetén intézkedünk a bírságolás ügyében.
- Intézkedik az engedély nélküli bontások megszüntetése, valamint a szabálysértés megbírságolása érdekében.
- Pályáztat az útfelújítási, útkorszerűsítési munkák lebonyolítására.
- Ellátja a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező közúti és a gyalogoshidak ellenőrzését, karbantartását.
- Elvégzi a Közúti Hídszabályzat által előírt negyedéves hídvizsgálatokat. A feltárt hibák megszüntetése érdekében intézkedik, illetve előkészíti a rekonstrukciós munkákat.
- Gondoskodik a hidakon, felüljárókon észlelt meghibásodások megszüntetési munkáinak ellenőrzéséről, a munkák műszaki ellenőrzéséről.
- Javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú hídfelújítási programokra.
- Ellátja az aluljárók lépcsők, illetve támfalak, valamint magasságkorlátozó kapuk üzemeltetői és fenntartói feladatait.
- A megépült kerékpárutak, kerékpáros létesítmények fenntartási és üzemeltetési feladatait Győr közigazgatási területén belül Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete látja el, az az ehhez szükséges forrásokat az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

3.5.8. KERÉKPÁROS SZAKMAI ÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BEMUTATÁSA

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kapcsolatot tart a kerékpáros civil szervezetekkel, a kerékpáros közlekedésfejlesztések és szemléletformáló programok, akciók tervezésénél figyelembe veszi azok javaslatait.

Magyar Kerékpárosklub

- Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Kerékpárosklub aktív bevonásával és szakmai javaslatainak figyelembevételével készítette a 2009-es Győri Kerékpáros Közlekedésfejlesztési Koncepciót.
- Győr MJV a kezdetektől minden évben részt vesz és támogatja a BAM kampányt.

Magyar Kerékpárosklub Győr Területi szervezet

- Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Kerékpárosklub győri tagjainak aktív bevonásával és szakmai javaslatainak figyelembevételével készítette a 2009-es és 2016-os Győri Kerékpáros Közlekedésfejlesztési Koncepciót, valamint az azt követő kerékpáros építési beruházásokat (2010-2021 között).
- Győr MJV a kezdetektől minden évben részt vesz és támogatja a BAM kampányt.

KERET Szabadidős és Sport Egyesület

- Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal stratégiai csoportjának szervezésében és irányítása mellett valósulnak meg 2007-óta a Mobilitási Hét és Autómentes Nap programjai. A programok megvalósításában az elmúlt években fontos szerepet játszott a KERET Egyesület. Az egyesület a kerékpáros rendezvényeken túl, az elmúlt években már a Győrkőc Fesztiválon is részt vesz kerékpáros szemléletformáló akciókkal és gyerek-kerékpáros programokkal. Az egyesület szervezésében számos alkalommal valósulnak meg kerékpártúrák és Alley-Cat rendezvények.
- A Kerékpáros Közlekedésfejlesztési Koncepció 2015. évi felülvizsgálatát Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a KERET Egyesület aktív bevonásával és szakmai javaslatainak figyelembevételével készítette.

78. ábra: Kerékpártúra nyugdíjasoknak Győr-Ásványráró között 2022-ben a megyei rendőrség szervezésében. Fotó: https://www.kisalfold.hu/

Lakossági kezdeményezésként gyakran szervez kerékpártúrákat a Bringa Mánia Győr csoport

79. ábra: Őszi kerékpártúra a vizek mentén - Tekerj a Zöldbe!, a Bringa Mánia Győr szervezésében, 2022 www.facebook.com/bringamaniagyor

3.6. A FEJLESZTÉSI TERÜLET KIJELÖLÉSE

A kerékpárosbarát fejlesztés területének Győr teljes belterületét jelöltük ki, de az agglomeráció figyelembevételével egyes külterületi szakaszokra is kitérünk.

4. A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE

4.1. SWOT analízis

Annak érdekében, hogy a helyzetfeltárás során bemutatott adottságokat elemezzük és értékeljük SWOT analízist végeztünk, mely az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárását követően lehetővé teszi a fejlesztési célok megalapozását és meghatározását.

ERŐSSÉGEK

- Győr 168 km hosszú kerékpárhálózattal rendelkezik
- A városrészek kerékpárral feltártak
- A Belváros és a városrészek kerékpáros összeköttetése biztosított
- Győrben a kerékpáros létesítmények széles palettája elérhető
- Győr és agglomerációja közötti kerékpárút az elmúlt 10 éven kiépítésre került (Győr-Ménfőcsanak; Győr-Gyirmót; Győr-Abda; Győr-Győrújfalu; Győr-Gönyű; Győr-Nyúl-Pannonhalma)
- A kerékpár tárolás és parkolás lehetősége a legtöbb közintézmény és oktatási intézmény tekintetében biztosított
- A Vasútállomáson és Buszpályaudvaron (IMCS) a kerékpár tárolás és parkolás lehetősége biztosított
- A város közel 10 éve rendelkezik közösségi kerékpárkölcsönző rendszerrel
- Kerékpárral közlekedők folyamatosan növekvő aránya

GYENGESÉGEK

- Az egyes városrészek közötti kerékpáros kapcsolat nem minden esetben biztosított
- A városrészek kerékpározhatósága eltérő, nagy különbségeket mutat, különösen a külső és nagyforgalmú városrészek tekintetében (pl.: Ménfőcsanak, Gyirmót, Győrszentiván)
- Az eltérő típusú létesítmények sűrű váltakozása jellemző, különösen a nagy kerékpáros forgalmat bonyolító fő hálózati elemek tekintetében, ami nehezíti a gyors- és biztonságos használatot; a létesítmény váltása mind felhasználói, mint autóvezetői szempontból fokozott baleseti kockázatot jelent (pl. Bartók Béla u., Szent Imre u., Tihanyi Á.u. Ifjúság krt.-Vasvári P.u.-Lajta u.)
- A kerékpáros létesítmény típusok tekintetében az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút túlsúlya jellemző, mely sem a gyalogos, sem pedig a kerékpáros közlekedés fejlődése szempontjából nem tekinthető fenntarthatónak
- Sok helyen rendkívül rossz minőségű útburkolat a gyalog- és kerékpárutak tekintetében, hosszirányú repedések, melyek növelik a baleseti kockázatot
- Kerékpáros nyomok láthatósága sok esetben nem megfelelő, hamar lekopik
- Kerékpársávon parkoló/várakozó autók
- Belterületen belül sok az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárút, mely gyakori irányváltásra és út keresztezésre kényszeríti a kerékpárosokat, mely lassítja a haladást és növeli a balestei kockázatot
- Külső városrészek és (agglomeráció irányában) közvilágítási problémák (pl.: Győr-Ménfőcsanak felüljáró)
- Kerékpártárolási és parkolási kapacitáshiányok jellemzőek különösen a nagyforgalmat vonzó létesítmények esetében

- A közösségi kerékpárkölcsönző működése és üzemeltetése elavult, a benne rejlő lehetőségek nem megfelelően kihasználtak
- Balesetveszélyes csomópontok
- Szűk keresztmetszetek (pl.: Szent I. u.)
- Kerékpáros közlekedést akadályozó tereptárgyak, korlátok, forgalom- és útirányjelző táblák (különösen a körforgalmaknál, pl.: Czuczor G. u.; Szent I. u.)
- Kerékpárosok kerülő útra kényszerítése (pl. Jereváni u. vasút keresztezése)
- Gyalogos- kerékpáros konfliktusok a nem megfelelően kialakított infrastruktúra okán (pl.: Tihanyi u. aluljáró)

LEHETŐSÉGEK

- Városrészek közötti hiányzó kerékpáros kapcsolatok létrehozása, kerékpáros közlekedésbiztonság javítása
- Nagy gépjármű forgalmú városrészek kerékpározhatóságának javítása (pl.: Ménfőcsanak, Hegyalja u., Győri u.)
- Különböző típusú létesítmények váltakozásának elkerülése, különösen a fő hálózati elemek tekintetében
- A meglévő főhálózati elemek mentén az eltérő típusú létesítmények összehangolása, a szolgáltatási szint emelése (pl. Bartók Béla u., Szent Imre u., Tihanyi Á.u. Ifjúság krt.-Vasvári P.u.-Lajta u.)
- Gyalog- és kerékpárút elválasztása, esetleg helyette kerékpársáv alkalmazása, a burkolat javítása a teljes keresztmetszeten (pl.: Bartók B. út-Szent I.út, Tihanyi Á. út)
- Kerékpáros nyomok megfelelő elhelyezése, tartós burkolatjellel való átfestése (víznyelők, parkoló autók, előzési távolság figyelembevétele), esetleg kerékpársávvá alakítása
- Forgalomcsillapítás (30 km/h utcák) kialakítása
- Kerékpársávon parkoló/várakozó autók szankcionálása
- Belterületen az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárutak átalakítása, kétoldalon vezetett egyirányú kerékpárúttá
- Külső városrészek és (agglomeráció irányában) közvilágítási problémák megoldása (pl.: Győr-Ménfőcsanak felüljáró)
- Kerékpártárolási és parkolási kapacitás hiányok csökkentése (OTÉK előírások betartatása)
- Közösségi kerékpárkölcsönző fejlesztése, (elektromos kerékpárokkal, korszerű üzemeltetési modellel, jobb értékesítéssel, marketinggel)
- Intermodális kapcsolatok erősítése (kerékpár-autóbusz: kerékpárszállítás lehetőségének biztosítása a helyi- és helyközi járatú autóbuszokon, kerékpár-vonat: vasúti és autóbuszpályaudvar akadálymentesítése, kerékpár parkolás kapacitások bővítése)
- Kerékpáros közlekedésbiztonság javítása (csomópontok közlekedésbiztonságának javítása, oktatási intézmények biztonságos megközelíthetőségének javítása)
- Kerülő utak „átvágása”
- Szűk keresztmetszetek feloldása, elkerülése, pálya szélesítés
- Forgalmi akadályok megszűntetése (forgalmi jelzőtáblák jobb elhelyezése, mely figyelembe veszi a kerékpár kanyarodási íveket)

- Hazai- (TOP+, IKOP+, Modern Városok Program) és nemzetközi (Interreg, Horizon Europe stb.) pályázati forráslehetőségek fejlesztése
- Kerékpárral közlekedők arányának, a gépkocsival közlekedők terhére történő növelése
- Kerékpáros sztráda kialakítása
- Autómentes övezetek és lakóterületek kialakítása
- Önkormányzati források fenntarthatósági szempontok szerinti csoportosítása, kerékpáros közlekedés fejlesztésének előtérbehelyezése a városfejlesztés során

VESZÉLYEK

- Elektromos rollerek kerékpáros közlekedés terhére történő térnyerése
- Elektromos rollerrel-kerékpárral és gyalogosan közlekedők közötti közlekedési konfliktusok fokozódása a szabályozási környezet hiányából fakadóan
- Az elavult és sok helyen nem megfelelő keresztmetszetű gyalog- és kerékpárutak hosszú ideig megmaradnak, mert már elkészültek
- Forráshiány

4.2. A KERÉKPÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÖTÖTTSÉGEI

A közvetlen, kerülőutak nélküli, gyors, a többi közlekedési móddal versenyképes eljutás lehetősége éppúgy megilleti a kerékpárosokat, mint a gépjárművezetőket. Sőt a gyalogos és közösségi közlekedés mellett előnyben kell részesíteni ezt a közlekedési módot is a személygépkocsi használattal szemben. Az úthálózat tervezése és fejlesztése az elmúlt évtizedekben a motorizáció ugrásszerű növekedésével túlságosan gépjárműközpontú lett, amit a környezetbarát közlekedési módok térnyerésének érdekében korrigálnunk kell. Ezen kívül a jelenleg hatályos műszaki előírás (Kerékpározható közutak tervezése UME) a korábbiakhoz képest eltérő infrastruktúra típusokat javasol, illetve megjelentek benne újszerű, eddig nem használt elemek (pl. emelt kerékpársáv).

A kerékpározható közúthálózat elemeit az előírás a következő a78. ábrán foglalja össze.



80. ábra. A kerékpározható közúthálózat elemei

4.2.1. HÁLÓZATI HIÁNYOSSÁGOK JAVÍTÁSA

Annak érdekében, hogy a kerékpározást a személygépkocsis közlekedéssel szemben versenyképessé tegyük szükséges a kerékpárosok számára a gyors (kerülő nélküli) eljutási idő és a biztonságos és akadálymentes közlekedési hálózatok kialakítása. Ennek érdekében szükséges a nagy forgalmat vonzó és kibocsátó településrészek **fő kerékpáros hálózati elemek**kel történő összekötésének biztosítása.

1. példa: Belváros-Nádorváros- Marcalváros I. közvetlen összekötésnek hiánya, csak kerülőutakkal megoldott. Javasoljuk egy új észak-déli tengely kiépítését a Külső-Baross-Nagy-Imre utak szakasza mentén annál is inkább, mert a Bartók Béla úti gyalog- és kerékpárút a közvetlen eljutás minőségi követelményeinek kevéssé tud megfelelni, illetve a Tihanyi Árpád úti kerékpárút túl van terhelve.



81. ábra Belváros-Nádorváros- Marcalváros I. közvetlen összekötésnek hiánya

2. példa: **Nádorváros-Marcalváros II. összekapcsolása**, a kapcsolat csak egyes szakaszokon van elválasztva, más szakaszain a gépjárműforgalom melletti kerékpározás veszélyes



82. ábra Pápai úti veszélyes szakasz

A többi hiányzó városrészeket összekötő kapcsolati elemre az 5. fejezetben térünk ki.

4.2.2. ELTÉRŐ TÍPUSÚ LÉTESÍTMÉNYEK KEVEREDÉSE

A különböző típusú kerékpáros létesítmények alkalmazása, azok gyakori váltakozása egyrészt nagyban nehezíti és lassítja a kerékpáros közlekedést, másrészt fokozott figyelmet igényel a közlekedés minden résztvevőjétől. Nagyban növeli továbbá a gyalogos-kerékpáros és kerékpáros-gépjárművetők közötti konfliktusokat és rendkívüli módon növeli a baleseti kockázatot. Győrben számos fő- és mellékhálózati elem tekintetében megfigyelhető az eltérő típusú kerékpáros létesítmények váltakozása, melynek okai néhol a szűk keresztmetszetek, sokszor azonban a korábbi, mára már idejét múlt a kerékpárosokat hátrányosan érintő tervezési gyakorlat. Erre egy példa a Bartók Béla út – Szent Imre út tengelye, amelyet az 78-83. ábrasoron mutatunk be.

Javasoljuk a lehetőségek figyelembevételével egy egységesebb infrastruktúra kialakítását.

83. ábra Bartók u. gyalog-és kerékpárút, másik oldalon vegyes forgalmi sáv

86. ábra Szent Imre úton kerékpársáv, kerékpárút és gyalog-és kerékpárút

84. ábra Bartók u. Két oldalon vezetett egyirányú gyalog- és kerékpárút

87. ábra. Szent Imre úton kerékpárútnak kijelölt járda, és gyalog- és kerékpárút

85. ábra Szent Imre úton gyalog- és kerékpárút utána kerékpársáv

88. ábra Szent Imre úton kétoldalon vezetett egyirányú gyalog- és kerékpárút

4.2.3. EGYOLDALON VEZETETT KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁRUTAK

Az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárutak olyan területeken adnak jó megoldást, ahol peremterületeken külterületi kerékpárutakhoz kapcsolódnak, a becsatlakozó mellékutak távol helyezkednek el egymástól, és forgalomvonzó létesítmények nem jellemzőek. Belvárosi, sűrű beépítésű, gyakori keresztező mellékutak esetén nem ajánlottak. Győrben ugyanakkor található ilyen létesítmény sűrű beépítésű területen is. A 89-91. ábrákon ezeket mutatjuk be.



89. ábra Rónay Jácint u. Egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárút

90. ábra: Egyoldali kétirányú kerékpárút a Tihanyi Árpád úton

91. ábra Gépjárműparkolás előnybe részesítése a Petőfi téren– túloldalon kerékpárúttal

Javasoljuk ezen szakaszok megvizsgálását, és ahol lehetséges, kétoldali irányhelyes létesítmény kiépítését.

4.2.4. KERÉKPÁRSÁVOK ALKALMAZÁSA

A kerékpársávokat Győrben elenyésző mértékben alakítottak ki eddig (illetve szüntették meg a korábbiakat a 2000-es évek környékén), jóllehet a kerékpáros közlekedésben a közvetlen gyors eljutás biztosításának az egyik legmegfelelőbb módja. A nyugat-európai országokon kívül Magyarországon is egyre több helyen alkalmazzák. A Kerékpározható közutak tervezése című (e-ÚT 03.04.13:2019) útügyi műszaki előírás belterületen elsősorban a kerékpársávok alkalmazását javasolja (92. ábra).



92. ábra: Javasolt kerékpáros létesítmények a Kerékpározható közutak tervezése című útügyi műszaki előírásban

Új létesítménytípusként jelennek meg a Nyugat-Európában már előszeretettel alkalmazott megemelt kerékpársáv (más néven Koppenhágai típusú kerékpársáv) és védett kerékpársáv. A megemelt kerékpársáv olyan létesítménytípus, elsősorban belterületi jellegű szakaszokra, amely a kerékpársáv előnyein alapul (irányhelyes, integrált), ugyanakkor a fizikai elválasztás révén határozottabb védelmet kínál, ezáltal vonzóbb a kerékpárosok számára – különösen forgalmasabb útvonalakon. Ugyanakkor helytakarékosabb, mint kétoldali, egyirányú kerékpárút létesítése (amelynél sérülhet az integrálás és láthatóság elve).



13. ábra – Védett kerékpársáv kialakítás főhálózaton (Példa);
a) Megkettőzött kerékpársáv burkolati jellel, b) Gömbsüvegsorral



14. ábra – Megemelt kerékpársáv keresztmetszeti kialakítása (Példák)

93. ábra Az előírásban bemutatott védett és megemelt kerékpársáv

94. ábra Megemelt kerékpársáv „K" szegéllyel és az úttesten kijelölt sárga burkolati elválasztással (Szeged, teljes szélesség: 1,30 m a „K" szegélyig) Forrás: Google

4.2.5. KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁRUTAK

A kerékpáros forgalmat, ahol a gépjárművek sebesség és forgalomnagysága engedi, lehetőleg az úttesten kell vezetni. Ahol szükséges a gépjárművek sebességét kell forgalomcsillapítással csökkenteni. Az úttesten elválasztás nélkül vagy kerékpársávban, kerékpáros nyomon vezetett kerékpárosok a forgalom résztvevőiként jobban látnak, jobban látszódnak, és a gyors és közvetlen eljutásuk is leginkább így biztosítható. Ha semmilyen más kialakítás nem lehetséges, akkor lehet a legkevésbé kerékpárosbarát típust, a közös gyalog- és kerékpárutat alkalmazni. Ez a típus nemcsak a kerékpáros, de a másik elsőbbséget élvező környezetbarát közlekedő, a gyalogos biztonságos, kényelmes és gyors közlekedését akadályozza. Lehetőleg ezek alkalmazását kerülni kell.

A 2019-ben hatályba lépő Kerékpározható közutak Útügyi Műszaki Előírás (e-UT 03.04.13) sem javasolja az alkalmazását, csak kivételes esetekben.

Javasoljuk a teljes gyalog- és kerékpárút-hálózat megvizsgálását, és a geometriailag nem megfelelők kiváltását, átalakítását más létesítménytípusra. Az előző ábra szerint erre leginkább a kerékpársávokat javasolja a műszaki előírás, de egyes nagyforgalmú helyeken az emelt kerékpársáv biztonságos lehetőséget kínál.

Körforgalmakban

A győri gyakorlat szerint a kerékpárosok átvezetése a körforgalmakon általában gyalog- és kerékpárutak kialakításával valósult meg. A 2022-ben hatályba lépő Körforgalmak tervezése Útügyi Műszaki Előírás (e-UT 03.03.11) a kerékpárosok átvezetésére és közlekedésük segítésére többféle megoldást kínál.

A 95. ábrán a Bartók Béla út – Álmos utca körforgalmi kereszteződésében kialakított közös gyalog- és kerékpárút látható. A bal oldali kép a gyalogosok és kerékpárosok nem megfelelő láthatóságát is illusztrálja.

95. ábra: Közös gyalog- és kerékpárút a Bartók Béla út – Álmos utca körforgalmi kereszteződésében

Győr kerékpáros úthálózatának harmada/fele közös- gyalog- és kerékpárút, melyek átalakítását fokozatosan javasoljuk végezni.

4.2.6. BURKOLATHIBÁK

A kényelmes kerékpározás az egyik legfontosabb minőségi kritérium, amit a kerékpárosbarát infrastruktúrának minél nagyobb mértékben és úthosszon kell biztosítania. A kényelmes kerékpározást akadályozhatja a burkolat nem megfelelő minősége és típusa, az aknafedeleken való áthaladás, a burkolatváltási pontok sűrűsége (pl. az úttestről közös gyalog- és kerékpárútra való fel- és levezetés).

Az elmúlt években, évtizedben a szegélysüllyesztések nagy részét a csomópontok átépítéséhez kapcsolódóan sok helyszínen megoldották, igazodva ezzel nemcsak a kerékpárosok, de a babakocsit tolók és a kerekesszékesek igényeihez is.

A győri kerékpárutakon, közös gyalog-és kerékpárutakon a gyalogos forgalomtól való elválasztás kiemelésére nagyon sok esetben vörös színű viacolor burkolatot alkalmaztak. A szándék egyértelműen jó, a burkolat esztétikai megjelenése kitűnő. Ugyanakkor használati szempontból sok településen bírálják a kerékpárosok, hiszen az egyenletes útfelszín a burkolat új állapotában sem valósul meg teljesen, és idővel egyre nagyobb burkolati egyenetlenségek jelennek meg, amelyekre a kerékpárosok a jármű adottságaiból adódóan érzékenyebbek a gépjárműveknél és a gyalogosoknál is.

A probléma kiküszöbölésére Nyugat-Európában már évtizedek óta, de már számos magyarországi településen is, mint például Budapesten előszeretettel alkalmazzák a színezett aszfaltokat vagy az epoxi alapú műgyanta anyagokat. Győrben egyedül a Jedlik és a Baross hidakon alkalmazták ezt a megoldást, melyet a hálózat több pontján szükséges lenne alkalmazni a közlekedési konfliktusok és balesetek megakadályozása érdekében.

96. ábra: Kerékpársáv színezett aszfalttal Budapesten, forrás: BKK

4.2.7. VESZÉLYES VISSZAVEZETÉSEK

A kerékpárutak, illetve a közös gyalog- és kerékpárutak visszavezetései nem mindenhol kerültek biztonságosan kialakításra. A megfelelő járdaszigetes védelem sok helyen nem valósul meg. Erre látunk példát a 97. ábrán.

97. ábra Munkácsy M. u. kerékpáros balesetveszélyes visszavezetése a közútra

4.2.8. SZŰK KERESZTMETSZETEK

A geometriai adottságok gyakran szűk keresztmetszeteket eredményeznek, többnyire a kerékpárosok és a gyalogosok közlekedési felületének a rovására.

98. ábra Szent Imre út - Szűk keresztmetszet és korlát

4.2.9. FIZIKAI AKADÁLYOK JAVÍTÁSA

Fizikai akadályok, forgalomtechnikai eszközök, gátolják a szabad közlekedést néhány helyen. Egyrészt a közös gyalog- és kerékpárutak azon szakaszain, ahol a minimális gyalogos geometriai méretek nem megfelelőek, másrészt például a körforgalmak környezetében kialakuló táblaerdők is akadályozhatják a kerékpáros közlekedést.

99. ábra Szűk keresztmetszet- „jelzőtábla dzsungel” Fotó: saját

4.2.10. KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS EGYIRÁNYÚ UTCÁKBAN

Az egyirányú utcák ellenirányú megnyitása kerékpározásra már néhány helyen megvalósult Győrben, de még nagy sok útszakaszon érdemes lenne alkalmazni ezt a kialakítást. Számos német, osztrák és hazai példa mutatja, hogy ezek nemcsak a közvetlen eljutást segítik, hanem a környező utcák forgalmának csökkentése révén még biztonsági téren is hoznak eredményt egy brüsszeli kutatás szerint, ahol a városi utcák 15-20%-ban alkalmazzák [3]. Szegeden és számos más magyar városban egyre nagyobb számban nyitnak meg ellenirányú kerékpározásra egyirányú utcákat.

100. ábra Egyirányú utcák ellenirányú megnyitása kerékpározásra Fotó: Nyitrai Dávid, Fotó: https://flowcycle.hu/

101. ábra Budapesti példa Fotó: Magyar Kerékpárosklub

4.2.11. KERÉKPÁROS NYOMOK TÚLZOTT ALKALMAZÁSA

A kerékpáros nyom egy figyelemfelhívó és orientáló útburkolati jel. Olyan szakaszokra javasolja a műszaki előírás, ahol a vegyes forgalomban a kerékpárosok jelenlétének és haladási vonalának hangsúlyozása szükséges. Nem önálló kerékpáros létesítmény.

Alkalmazásuk Győrben nagyon elterjedt, 47km úthosszon került felfestésre. Bizonyos szakaszokon megfelelő az alkalmazása, egyes kisforgalmú lakóutcákban fölösleges, néhány szakaszon pedig a kerékpársávokat helyettesítik (Erkel Ferenc utcában vagy a Szövetség utcában).

Általában a városban oldószeres burkolatjellel vannak felfestve, hamar lekopnak, helyette melegplasztik burkolatjeleket kellene kicserélni.

102. ábra: Zrínyi u. kerékpáros nyom

103. ábra: Árpád u. kerékpáros nyom az aknafedőre festve

4.2.12. FORGALOMCSILLAPÍTÁS, SEBESSÉGCSÖKKENTÉS

Egy-egy utca vagy egy övezet kerékpározhatóságához számtalan költséghatékony forgalomcsillapító módszer ismert és könnyedén alkalmazható. A gépjárműforgalom sebességének csökkentésével nem csak a kerékpározás válik vonzóbbá, hanem az utca légköre is barátságosabb, élhetőbb lesz. Alacsonyabb sebesség mellett csökken a zaj- és levegőszennyezés valamint a balesetveszély, a lakók elkezdik újra birtokukba venni az utcát. A dübörgő gépjárműforgalom helyét átveszik a gyalogosok, a kerékpárosok.

4.3. KERÉKPÁROS PARKOLÁS FEJLESZTÉSE

Javasoljuk, hogy az önkormányzat a saját gondozásában lévő intézményeknél telepítsen biztonságos kerékpártámaszokat, kerékpárparkolókat és B+R parkolókat is a Műszaki ajánlás szerint, ahol ez eddig nem vagy nem megfelelő módon valósult meg.

A nem önkormányzati tulajdonú, de közintézményekhez kapcsolódó létesítmények kerékpáros elérhetőségét is javasoljuk javítani megfelelő támaszok és parkolók kialakításával.**A fentieken kívül javasoljuk, hogy a kiskereskedők, intézmények, magánemberek által közterületre létesített kerékpárparkolók kialakításának esetére az Önkormányzat tegye kötelezővé a Műszaki ajánlásban foglaltakat, illetve támogassa azok kihelyezését, pl. Egyet az intézmény, egyet a város fizet alapon.**

4.3.1. KERÉKPÁRTÁROLÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI MEGÁLLÓKBAN (B+R)

A tömegközlekedési hálózat teljes kihasználtsága érdekében szoros kapcsolatot kell teremteni a kerékpáros közlekedés és a tömegközlekedés között. Egyrészt egy buszmegálló gyűjtőterülete növekszik a kerékpárosokkal, mint a tömegközlekedést tápláló utazókkal. Másrészt, a tömegközlekedés növeli a kerékpárosok számára a jó megközelíthetőséget. Ennél fogva az intermodális (eltérő közlekedési módokat alkalmazó) közlekedési módszerek népszerűsítése hasznos, azonban mindig össze kell hangolni azok fejlesztését. Az egyik közlekedési módról a másikra való átszállásnak egyszerűnek, kényelmesnek és gyorsnak kell lennie. Ami kerékpároknak a tömegközlekedéssel való kombinálását illeti, ez azt jelenti, hogy a kerékpár parkolási létesítményeknek rendelkezésre kell állniuk minden megállóban és állomáson. Tekintettel a távollét hosszabb idejére, a vasútállomásokon lévő létesítményeknek védelmet kell biztosítaniuk a lopás ellen – biztonságos parkolási és elzáró létesítmények biztosításával.

104. ábra Fedett és zárt kerékpártárolókra példák

JAVASOLT B+R KERÉKPÁROS PARKOLÓÁLLOMÁSOK:

- Vasútállomás
- Buszpályaudvar (itt már van, de bővítésre van szükség)
- Dunakapu téri parkolóház

105. ábra: Rákosmente, Budafok-Tétény: ingyenes, őrzött parkolók a vasút mentén, Fotó: http://infovilag.hu/

VASÚTÁLLOMÁS

A meglévő kerékpártámaszok mellett javasoljuk, hogy egy minimum 80 férőhelyes fedett és zárt B+R típusú parkolóhely is épüljön a vasútállomáson vagy környezetében a fenti mintákhoz hasonló módon.

106. ábra Kerékpáros parkoló Amszterdam, Metró állomás –saját fotó

BUSZPÁLYAUDVAR

A buszpályaudvaron is szükség van fedett és zárt B+R típusú parkolóhely kialakítására legalább 20 férőhellyel a már elkészült Bike-boxokon kívül.

Zárt kerékpártároló szekrények a Baross híd hídfője mellett

15 db zárt kerékpártároló szekrény elhelyezését javasoltuk a Baross híd hídfője mellett a buszpályaudvaron kialakított bike-box létesítésével.

Fedett B+R kerékpárparkoló a Vasútállomás épületének keleti oldalán

További kerékpár-tárolási lehetőséget nyújthat a Vasút tulajdonában álló terület Vasútállomás épületének keleti oldalán. Ezen a területen a kerékpárokat fedett helyen hagyhatnák tulajdonosaik, így azok az időjárástól is védve lennének.

107. ábra Fedett B+R kerékpárparkoló helye

4.4. KERÉKPÁROS ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER

Az e-ÚT 04.02.13 Közúti jelzőtáblák – Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése útügyi műszaki előírás a közúti jelzőtáblák mellett részletes ajánlásokat ad a kerékpáros útbaigazító táblákra is.

Jellemző útirányként helységek, helységrészek, helységen belüli úti célok, idegenforgalmi létesítmények nevei, földrajzi nevek jelölhetők.

Az e-ÚT 04.02.13 előírás szerint a kerékpárforgalmi létesítmények útirányjelző táblája két csoportba sorolt több táblából áll. A táblacsoport felső tábláján a kerékpárút számpajzsa szerepel, az alsó táblacsoportban egy vagy több útirányjelző táblaegység van (K10.2. ábra).

Az útirányjelző táblaegységen fel kell tüntetni az úti célok nevét és irányát (nyíllal). A kerékpáros útirányjelző táblák alapszíne zöld, felirata sárga, helyi úti célok esetében az alapszín fehér, a felirat fekete.

Győr város területén az útbaigazító jelzőtáblák egy része kopott, felújításra szorul (108. ábra). A korábban kihelyezettek nem felelnek meg Bejárható Magyarország Arculati Alapvetés kézikönyvben foglaltaknak.

108. ábra Kopott útbaigazító jelzőtáblák az 1. főút mentén Komárom irányában és Ménfőcsanak, Gyirmót irányában

4.5. KERÉKPÁROS ADATGYŰJTÉS

A kerékpáros forgalomszámlálást javasoljuk 5 évente megismételni, hogy a változó hálózat biztonsági és forgalom-lefolyási változásait figyelemmel tudjuk kísérni. Nagy forgalmú helyszíneken javasoljuk továbbá automatikus forgalomszámlálási berendezések elhelyezését. Ezek egyrészt folyamatosan tájékoztatják a fenntartót a forgalomlefolyás változásáról, továbbá szemléletformáló hatásuk is van, mivel az elhaladó kerékpárosok számát folyamatosan kijelzi, ezzel ösztönözve az embereket a kerékpározásra.

A meglévő automatikus forgalomszámlálási berendezések mellett a következő keresztmetszetekben javasoljuk továbbiak elhelyezését (109. ábra):

- Győr – Gönyű relációban
- Győr – Pannonhalma relációban
- Győr – Hédervár között, Győrhöz közeli szakaszon is



109. ábra: Meglévő és tervezett forgalomszámlálási berendezések és típusuk

4.6. A GYŐRBIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE

4.6.1. BÉRLÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE

A GyőrBike, győri közösségi kerékpárkölcsönző rendszer a budapesti BuBi-val közel egy időben indult útjára. Mindkét kerékpárkölcsönző rendszer az elmúlt közel tíz évben szépen fejlődött, új állomások létesültek és a helyi lakosság is egyre szívesebben használja a közösségi közlekedés eme sajátos formáját.

Hála az elmúlt két év fejlesztéseinek a Mol Bubi 2022-re teljesen megújult, további állomásokkal és 200 új kerékpárral bővült a rendszer, valamin a bérlési rendszer is leegyszerűsödött és korszerűsítésre került.

A **regisztráció** immár az ingyenesen letölthető MOL Bubi **applikációval** lehetséges. Az applikáció letöltésén kívül csak egy bankkártya és annak adatainak rögzítése szükséges a regisztrációhoz, illetve a bankkártya ellenőrzésének egyszeri díjának megfizetése, ami 100Ft. Fedezet a bérléshez nem szükséges!

A bérlés is rendkívül leegyszerűsödött, a MOL Bubi applikációban lévő QR-kód-olvasót használva, vagy a nyeregcső alatt található 6 jegyű szám megadásával lehet a kerékpárokat kibérelni.

A MOL Bubi applikáció továbbá lehetővé teszi, hogy a felhasználó folyamatosan ellenőrizhesse, hogy hány perce használja a felvett kerékpárt.

A **parkolás** és a **visszaadás** sem lehetne már egyszerűbb, mint a MOL Bubi applikáció használatával. A parkolás funkció kiválasztásával, majd az okoslakat lezárásával a gyűjtőállomás területén kívül, a gombot ütközésig nyomva, sípszó jelzi, ha a kerékpár sikeresen leparkolt.

110. ábra A MOL Bubi kerékpárkölcsönző működési elve forrás: Kerékpárbérlés Budapesten egyszerűen! (molbubi.hu)

A havi bérlet ára 500Ft/hó, az éves bérlet ára 5000Ft/hó, a parcalapú használat 20Ft/perc, mely 30 percen túli használat után automatikusan életbe lép. A magyar lakcímkártyával nem rendelkezők csak a perc alapú szolgáltatást vehetik igénybe.

A fenti telefonos applikációs rendszer bevezetését javasoljuk a GyőrBike kerékpár kölcsönző rendszeresetében is, mellyel a bérlés könnyebbé, a használók aránya magasabbá válna.

4.6.2. JÁRMŰ FLOTTA KORSZERŰSÍTÉSE

A GyőrBike rendszer utolsó bővítésére 2019 áprilisában, a Malom Liget átadásakor került sor. Így jelenleg összesen 35 állomáson 196 hagyományos és 14 elektromos kerékpárt vehetnek használatba a felhasználók. Javasoljuk a rendszer elektromos kerékpárokkal való további bővítését, mely nagyban növelné annak népszerűsítéségét és hatótávját a külső városrészek (pl. Pinnyéd, Győrszentiván) irányába is, mely további felhasználókat vonzana.

111. ábra Velib Metropole, Paris Forrás: Vélib' Métropole | Homepage (velib-metropole.fr)

5. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA

5.1. A KERÉKPÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI

5.1.1. MEGLÉVŐ KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

A jelenleg hatályos műszaki előírás (Kerékpározható közutak tervezése, e-ÚT 03.04.13:2019) a korábbiakhoz képest részben eltérő infrastruktúra típusokat javasol, illetve megjelentek benne újszerű, eddig nem használt elemek (pl. a védett és az emelt kerékpársáv).

A különböző típusú kerékpáros létesítmények alkalmazása, azok gyakori váltakozása egyrészt nagyban nehezíti és lassítja a kerékpáros közlekedést, másrészt fokozott figyelmet igényel a közlekedés minden résztvevőjétől. Nagyban növeli továbbá a gyalogos-kerékpáros és kerékpáros-gépjárművetők közötti konfliktusokat és rendkívüli módon növeli a baleseti kockázatot. Az **egységes létesítmény** kialakítását javasoljuk a **Szent Imre út** teljes szakaszán.

Az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárutak olyan területeken adnak jó megoldást, ahol peremterületeken külterületi kerékpárutakhoz kapcsolódnak, a becsatlakozó mellékutak távol helyezkednek el egymástól, és forgalomvonzó létesítmények nem jellemzőek. Belvárosi, sűrű beépítésű, gyakori keresztező mellékutak esetén nem ajánlottak. Győrben ugyanakkor található ilyen létesítmény sűrű beépítésű területen is **a Rónay Jácint utcában, a Tihanyi Árpád úton, a Petőfi téren**. Javasoljuk ezen szakaszok megvizsgálását, és ahol lehetséges, **kétoldali irányhelyes létesítmény** kiépítését.

A **kerékpársávok**at Győrben elenyésző mértékben alakítottak ki (a teljes hálózat mindössze 2,2%-án), jóllehet a kerékpáros közlekedésben a közvetlen gyors eljutás biztosításának az egyik legmegfelelőbb módja. A nyugat-európai országokon kívül Magyarországon is egyre több helyen alkalmazzák. A Kerékpározható közutak tervezése című útügyi műszaki előírás belterületen elsősorban a kerékpársávok alkalmazását javasolja. Fokozottabb védelmet nyújtanak a **megemelt kerékpársáv és védett kerékpársáv**. Ezek a kerékpársáv előnyein túl (irányhelyes, integrált), a fizikai elválasztás révén határozottabb védelmet kínálnak, ezáltal vonzóbbak a kerékpárosok számára, különösen forgalmasabb útvonalakon. Ugyanakkor helytakarékosabb, mint kétoldali, egyirányú kerékpárút létesítése (amelynél sérülhet az integrálás és láthatóság elve).

A kerékpáros forgalmat, ahol a gépjárművek sebesség és forgalomnagysága engedi, lehetőleg az úttesten kell vezetni. Ahol szükséges a gépjárművek sebességét kell forgalomcsillapítással csökkenteni. Az úttesten elválasztás nélkül vagy kerékpársávban, kerékpáros nyomon vezetett kerékpárosok a forgalom résztvevőiként jobban látnak, jobban látszódnak, és a gyors és közvetlen eljutásuk is leginkább így biztosítható. Ha semmilyen más kialakítás nem lehetséges, akkor lehet a legkevésbé kerékpárosbarát típust, a közös gyalog- és kerékpárutat alkalmazni. A fenti előírás sem javasolja az alkalmazását, csak kivételes esetekben. Javasoljuk a teljes **gyalog- és kerékpárút**-hálózat részletes megvizsgálását, és a geometriailag nem megfelelők fokozatos kiváltását, **átalakítását** más létesítménytípusra, elsősorban **kerékpársávra vagy emelt kerékpársávra**. Győrben a 61,5 km gyalog- és kerékpárút a teljes hálózat 51,0%-a az önálló létesítmények vonatkozásában.

A **kerékpáros nyom** alkalmazása Győrben nagyon elterjedt, 47 km úthosszon került felfestésre. Bizonyos szakaszokon megfelelő az alkalmazása, egyes kisforgalmú lakóutcákban fölösleges, néhány szakaszon pedig a kerékpársávokat helyettesítik (Erkel Ferenc utcában vagy a Szövetség utcában). Javasoljuk a részletes megvizsgálását, mely szakaszokat szükséges korszerűsíteni,

átalakítani. Általában a városban oldószeres burkolatjellel vannak felfestve, hamar lekopnak, helyette **tartós**, melegplasztik **burkolatjeleket** javaslunk alkalmazni, melyeket nem szükséges évente újra felfesteni.

A fenti javaslatok bővebb indoklása a 4.2. fejezetben olvasható.

Rossz burkolatállapotú szakaszok felújítását javasoljuk a Galántai úton, a Bartók Béla úton és a Fehérvári úton (K-2 problématérképen jelöltük). Ezeken kívül lokálisan előfordulnak burkolathibák, amelyek részletezésére nem térünk ki.

5.1.2. ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK LÉTREHOZÁSA;

A javasolt új létesítményeket a K-3 Tervezett kerékpáros hálózat helyszínrajzának tervlapján mutatjuk be. Kicsinyített képét a 110. ábrán láthatjuk.

A meglévő kerékpáros létesítményeket kék színnel, a javasolt létesítményeket piros színnel jelöltük. A tervezett főhálózati elemek vastag, a mellékúthálózati elemek vékony vonallal láthatók.

A javaslat tartalmazza az önkormányzat által megterveztetett és javasolt szakaszokat, amelyeket a 7. táblázatban sorolunk fel. Az ábra tartalmazza a javasolt fontossági sorrendet is sárga színnel számozva.

4. táblázat: Az önkormányzat által részben megterveztetett és javasolt szakaszok

Javasolt fontossági sorrend	Fejlesztési projekt megnevezése	Műszaki paraméterek/ Rövid leírás
1	Pápai út melletti kerékpárút	Tessedik S. u. és Téglagyári u. között önálló, kétirányú kerékpárút.
2	Nagy Imre út kerékpárút építése (Vasvári P. u. és Szauter u. között)	Új kerékpárút építése Vasvári Pál út - Szauter u. között (MOL töltőállomással szemben), hiányzó szakasz létesítése
3	Ipar úti kerékpárút (Puskás T. u. - Nagysándor J. u. között)	Új kerékpárút építése Puskás T. u. és Nagysándor J. u. között
4	1301. sz. út mellett kerékpárút építése Győr, Kalapács u. és a Fenyőszer u. között	Új kerékpárút építése
5	Szabadhegy - Adyváros összekötő kerékpárút létesítése (Erfurti u. és Ifjúság körút között)	Erfurti út - Ifjúság körút között városrészeket összekötő kerékpárút építése
6	Martin út kerékpárút	Új kerékpárút építése Reptéri út és Kardán út között (Audi szakszervezeti kérésre)
7	Váczi Mihály kerékpárút építése (Déryné u. és településhatár között, csatlakozva a Vonal úthoz)	Új kerékpárút* építése
8	Kör tér kerékpárút építése (Egressy u. és Déryné u. között)	Új járda, kerékpárút, csapadékvíz elvezetés, burkolatfelújítás
9	Adyváros kelet-nyugati irányú kerékpárút építése (Ifjúság körút és Tihanyi Árpád út között)	Adyváros kelet-nyugat irány kerékpáros tengely létrehozása

10	Homoksori u. - Törökverő u. kerékpárút építése (Napos u. és Déryné u. között)	Új járda, kerékpárút*, csapadékvíz elvezetés, burkolatfelújítás
11	Szent Vendel utca kerékpárút építése a Fő utca - Diós utca között	Új kerékpárút építése
12	Zöld úti kerékpárút építés (Somogyi Imre u. és Szőnyi Márton u. között)	Új kerékpárút építése
13.a	Mosoni-Duna menti kerékpárút és rekrációs útvonal létesítése Püspök erdő és 813-as főút között	Mosoni-Duna melletti töltés környezetében új kerékpáros és futófelület létrehozása rekreációs, szabadidős tevékenység kiszolgálására
13.b	Mosoni-Duna menti kerékpárút és rekreációs útvonal létesítése Belváros és Likócs között	Mosoni-Duna melletti töltés környezetében új kerékpáros és futófelület létrehozása rekreációs, szabadidős tevékenység kiszolgálására - kapcsolódik a tervezett Kulturális Negyedhez
14	Ménfőcsanakon a központban a Győri úton a Koroncói útig	Új kerékpársáv építése

*A táblázatban a két csillaggal jelölt szakaszon kerékpárút helyett kerékpársáv létesítését javasolják a tervezők.

További tervezett főhálózati elemek (nem prioritási sorrendben) az ábrán zöld színnel számozva jelöltük, amelyek a következők:

Északi városrészek

15)
A **14. sz. főút mentén az Írisz utcától északra Vámosszabadi és a szlovák országhatár** irányába kerékpárút építését javasoljuk, a forgalomnagyság miatt szükség van az elválasztásra. Sárás városrészbe és Vámosszabadi településre Nagybácsa településrészen is el lehet jutni, de az sokaknak nagy kerülőutat jelent. Korábban készült nyomvonalvizsgálat a határtól Vámoson át Győrig, amelyben hat verziót elemeztek. A nyomvonal kijelölése előtt ezek megvizsgálását javasoljuk.

(16) Törlésre került.)

17)
Kisbajcs irányában a burkolat minősége nem megfelelő kerékpározásra. A Nagy-Duna eléréséhez a szabadidős kerékpározás elősegítésére elválasztott kerékpáros létesítményre van szükség.

Központi városrészek

18)
A Mosoni-Duna mentén a tervezett új városnegyed tengelyében is szükség lesz kerékpáros kapcsolatra. Városrét a város legdinamikusabb fejlődés előtt álló területe. A területfeltárás gyűjtőúti hálózatát két tengelyre lehet felfűzni. Nyugat-keleti tengely a **Móricz Zs. rakparti út** keleti

irányú meghosszabbítása **az Ipar, Mártírok, illetve a Pesti útig**. Az Ipar út folytatásaként tervezett új Mosoni-Duna híd keresztezéshez kapcsolódó úthálózat új körforgalmú csomóponttal fogadja majd a Városrét területfeltáró első gyűjtőúti nyomvonalát. Így indirekt módon a terület legfontosabb útcsatlakozási lehetősége a keleti oldalon az 1-es számú főút felé, a Mártírok út irányába adott lesz.

19)

A Baross hídtól délre a **Külső-Baross úton** déli irányban a **Nagy Imre úton** a 83. sz. főútig nyitott kerékpársáv és kerékpársáv kialakítását javasoljuk. Ennek egyik oka az, hogy a párhuzamos Tihanyi Árpád út túlterhelt. Másik oka, hogy kerékpárosok a Baross híd után csak jobbra haladhatnak tovább, a balra közlekedők csak kerülőutakon juthatnak úticéljukhoz. A Tihanyi aluljáró megépülésével ennek az útszakasznak a forgalmi terheltsége csökkent, megfelelő kerékpáros infrastruktúra (kerékpársáv) kiépítésével közvetlen és gyors kerékpáros kapcsolatot ad az útvonal.

A nyomvonalon a forgalomnagyság 4909 Ej/nap, amire az útügyi előírás nyitott kerékpársáv és kerékpársáv a létesítését javasolja. Az erre az útszakaszra a megbízó kérésére készített meglévő és javasolt keresztmetszeti kialakítást a K-4 tervlapokon ábrázoltuk.

20)

A belvárosi kelet-nyugat főtengelyben az Árpád úton ellenirányú kerékpársáv kialakítását javasoljuk az egyik oldali párhuzamos parkolósáv megszüntetésével vagy egyoldali ferde parkolósáv kiépítésével.

21)

Az Aradi vértanúk útján az Arany János utca és az Árpád út közötti szakaszon kétirányú kerékpáros kapcsolat kialakítását javasoljuk ellenirányú kerékpársáv kialakításával. A Virágpiac tér és az Arany János utcánál a kanyarodó buszsávban az egyenesen haladó kerékpárosoknak kerékpáros átvezetés kialakítása szükséges. Mindezt útburkolati jelekkel és jelzőtáblákkal, építési beavatkozások nélkül meg lehet oldani, és a kerékpárosok észak-déli közlekedését a belvárosban nagyban segítené.

22)

Az 1. sz. főút mentén a Kossuth L. utcai jelzőlámpától a Béke hídon át a Bakonyi úti felüljáró alatt az Amádé L. utcáig kerékpárút (esetleg közös gyalog-és kerékpárút) építését javasoljuk, mivel Abda, illetve a Duna-Center bevásárlóközpont irányába jelenleg nincs közvetlen kerékpáros kapcsolat.

Az Amádé L. utcától a Révai Miklós utcán keresztül a Jókai utcáig a meglévő útpályán kijelölt létesítményt (pl. kerékpáros nyomot) javaslunk.

<u>Déli városrészek</u>

23)

Szabadhegy városrészben a 82. sz. főút és a Tatai között új út építését tervezi az önkormányzat. Javasoljuk kerékpárút építését az út mentén.

24)

A 81. sz. főút mentén a Sashegyi Hulladékudvartól délre Pér irányába, illetve

25)
a Tatai úton délre Bőny irányába külterületi külterületi kerékpárút építését javasoljuk.

26)
A Szent Imre úttal párhuzamosan a Pándzsa patak partján, a 82. sz. főút elkerülő új nyomvonalán kerékpárút létesül a tervek szerint.

27)
Ménfőcsanakon a központban a **Győri úton** a Koroncói útig,

28)
a **83. sz. főút mentén** a Koroncói útig,

29)

illetve **Tényő, Sokorópátka** felé javaslunk kerékpározható létesítményt.

30) A Nép utcában burkolatfelújítás mellett elsősorban nyitott kerékpársáv esetlegesen kerékpáros nyom kialakítása.

31) Ménfőcsanakon a Malom úttól a Hegyalja úton végig (8311-es úton) kerékpársáv vagy –út kialakítása

A további, nem számozott tervezett hálózati elemeket a K-3 tervlap tartalmazza. Kicsinyített képét és a fenti számozást a 112. ábrán mutatjuk be.



112. ábra: K-3 Tervezett kerékpáros hálózat helyszínrajz kicsinyített képe

BELVÁROS TERVEZETT KERÉKPÁROS FORGALMA

A kerékpáros hálózat tervezés speciális helyszíne a győri Belváros. A Belváros úthálózata szűk, sűrűn keresztezett rendszerű, s így nincs meg egy nagyobb arányú közlekedésfejlesztés lehetősége. A Belváros jövőbeni közlekedés fejlesztését a meglévő utca hálózat felhasználásával kell megoldani. Az „élhetőbb belváros" kialakítása hosszabb városépítési és fejlesztési folyamat, ami Győrben már elkezdődött. Győr szűkebb, sőt tágabb belvárosa is gyalogosan, illetve kerékpárral könnyen bejárható.

Új észak – déli közlekedési tengely a Gárdonyi utca – Újkapu – Újvilág utcák – Móricz Zsigmond rakpart közlekedési tengely, ami a vasúti nyomvonalat keresztező a Nádor aluljárón átvezetett kétirányú kerékpáros tengely folytatása. Ennél a nyomvonalnál is vizsgálni kell a kerékpáros forgalom szembevezetésének feltételeit az egyirányú utcákban, illetve a Móricz rakparti csatlakozás lehetőségét.

Új tervezett észak – déli kerékpáros közlekedési tengely a Zechmeister – Jókai utca – Révai utca nyomvonal kialakítása. A tervezett kerékpáros nyomvonal kialakíthatóságát több szempontból is részletesen tovább kell vizsgálni. A mai forgalmi ismereteink szerint nem látszik az esélye a Jókai utca, *Zechmeiter és a Szent István út közötti szakaszán* a kerékpáros forgalom szembevezetésének. Így ezen a szakaszon csak a gépjármű fogalmi iránnyal megegyező egy, déli irányú kerékpáros forgalom javasolható. A koncepciós javaslatot részletesen tovább kell vizsgálni a közösségi közlekedés érintettsége miatt.

- Korábban felmerült annak az igénye, hogy a Jókai utcában egy autóbusz-sávot kell kialakítani, ami segíthetne a menetrendszerűséget csúcsidőben teljesen ellehetetlenítő forgalmi helyzet javításában. Ez a javaslat ellene hat a kerékpáros forgalom Jókai utcai bevezetésének.

Tehát a koncepció terv javaslata alapján további részletes tanulmánytervezés szükséges ahhoz, hogy a javasolt nyomvonalon ténylegesen megjelenhet-e a kerékpáros fogalom.

A javasolt nyomvonal további déli irányú átvezetése a Szent István út meglévő összehangolt jelzőlámpás forgalomirányításába beilleszthető. Ezt követően csak a Jókai utca, *Szent István út – Révai utca* közötti rövid szakaszán kell megoldani a kerékpáros forgalom szembevezetését. Ezen a szakaszon szintén részletes tanulmány tervvel tovább kell vizsgálni a ma meglévő forgalomtechnikai szabályozás, a meglévő parkoló kapacitás érintettségét.

Új tervezett észak–déli közlekedési tengely a Petőfi híd belvárosi hídfő körforgalmú csomópont – Benczúr utca – Újlak utca – Honvéd utca - Kálvária úti tengely új vasút alatti gyalogos és kerékpáros aluljáró építésével. Ez a tervezett nyomvonal szervesen kapcsolódik a meglévő Jedlik-híd – Híd utca – Petőfi híd nyomvonalhoz. További részletes tanulmány tervezéssel kell vizsgálni a vasút alatti átvezetés nyomvonalát, esetleg kiegészítését egy közúti aluljáróval, az aluljárók megvalósíthatóságát. További részletes tanulmány tervezéssel vizsgálandó még a Honvéd utca – Kálvária utca és a Hunyadi utca csomóponti csatlakozásának biztonságos kialakítása, a Hunyadi utcai kétirányú kerékpáros forgalom megadásával.

A Belváros kelet–nyugati fő kerékpáros irányai az Árpád út és a Bajcsy-Zsilinszky út (a 26. zöld számmal jelezve). Ez a meglévő, de fejlesztésre javasolt tervezett belvárosi kerékpáros főhálózat a teljes útszakaszon történő keresztmetszeti átalakítással válik teljessé. A keresztmetszeti átalakítás

lényege, hogy a belvárosi mélygarázsok és parkolóházak helykínálat növelésével párhuzamosan az utcák felszíni parkoló kapacitását csökkenteni lehet. Ezért az egyik útvonalon javasoljuk az egyik oldali parkolósáv megszüntetését, ami helyet szabadít fel a gyalogos, a kerékpáros forgalomnak és a zöldterületnek. Ellenirányú kerékpársáv kialakítását javasoljuk a kiválasztott útvonalon a kétirányú közlekedés lehetővé tételére.

Az új tervezett kelet–nyugat közlekedési tengely a Rába kettős híd – Bécsi kapu tér – Kazinczy utca – Széchenyi tér – Rákóczi utca – Vas Gereben utca nyomvonal. Ezt a nyomvonalat is első ütemben forgalomtechnikai eszközökkel később keresztmetszeti átalakítással (egyoldali parkolás) lehet vonzóvá, alkalmassá tenni kerékpározásra.

A Belvároson keresztül haladó újonnan kijelölt kerékpárutak hálózatban kapcsolódnak a meglévő belvárosi utcákhoz, ami egyben a kerékpáros közlekedési rendszer része is. Ez a rendszer nem más, mintegy megengedően nyitott zónarendszer, ahol minden utcán korlátozás nélkül folyhat a kerékpáros lassú forgalom. Ezt az övezetet táblákkal és burkolati jelekkel, esetleg beléptető rendszerrel kell biztosítani és a kijelölni a forgalomcsillapított belvárosi övezetet, vegyes forgalommal.

A Belváros meglévő és tervezett kerékpáros hálózata minden szomszédos városrésszel és azon keresztül az egész várossal, Szigetközzel, Vámosszabadival, Abda–Kunszigettel, Gönyűvel stb. közvetlen és szerves kapcsolatot alkot.

Kerékpárosbarát átalakítás szükséges (*elsősorban forgalomtechnikai, útkarbantartási, és felújítási beavatkozások*) például a következő nyomvonalakon:

- Ménfőcsanakon a 8311 sz. Nyúl irányú közúton;
- Kismegyeren a 8222 sz. Pannonhalma irányú Sági úton;
- Győrszentiványon a Sugár – Barackos utcák tengelyforgalmi nyomvonalán;
- Révfaluban a Vidra utca - Ciklámen utca - Hattyú utcák nyomvonalán, a Zemplén - Körtöltés – Szabadrév nyomvonalon
- Iparcsatorna két oldalán az elbontott töltések nyomvonalán szabadidős célú kerékpáros forgalom kiszolgálására;
- Zrínyi utca meglévő keresztmetszeti határain belül fontos fejlesztési elem lenne a kerékpárosbarát átalakítás
- Pinnyéd Új sor, Kunszigeti út, a Mosoni–Duna töltései, a Rábca elbontott töltése helyén épített, felújított közlekedési létesítményeket, burkolt töltéseket úgy kell kialakítani és forgalomtechnikailag szabályozni, hogy kerékpáros közlekedésre, biztonságosan alkalmasak legyenek. A nyomvonalak találkozása a város északi része, ahol egy vegyes használatú un. lassú forgalmú közút épül Abda érintésével Kunsziget irányába. Ez az új kerékpárral is jól járható közlekedési kapcsolat jelentős, a városi közlekedési hálózaton is túlmutató fejlesztési elem.

Fontos fejlesztési elemek, amik nem különíthetők el a kapcsolódó útépítésektől és útfelújításoktól:

- az 1. sz. főúthoz és a meglévő 1. sz. főúti kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódó nyomvonalfejlesztés az un. Északi megkerülő út mellé javasolt kerékpáros nyomvonal Pinnyédi, Mosoni-Duna kapcsolattal. A városszerkezeti jelentőségű közlekedési nyomvonal mellé egy elválasztott nyomvonalú kétirányú kerékpárút építése indokolt.

- az 1. sz. főúthoz és az 1. sz. főúti kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódó nyomvonalfejlesztés az Ikrényi irány kiépítése, kiszabályozása, szintén a szabadidős kerékpáros forgalom kiszolgálására. Ezen a szakaszon az állami közút fejlesztésével együtt kell a tervezett kerékpáros létesítményt kialakítani.
- az 1. sz. főúthoz és az 1. sz. főúti kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódó nyomvonalfejlesztés a Nép utca átalakítása. Ma az Abdai kerékpárút újonnan épített burkolata „beleszakad" egy alacsony szolgáltatási színvonalat kínáló közúti nyomvonalba. A regionális kerékpárút továbbvezetésének ez egy méltatlan folytatása. Szükséges a Nép utca és a kapcsolódó Liget utca burkolat és keresztmetszeti felújítása. Ezeken a szakaszokon önálló kerékpárforgalmi létesítmény megépítése a kis forgalom miatt nem indokolt, de burkolatfelújítás után a Nép utcában nyitott kerékpársáv kialakítását, a Liget utcában a meglévő kerékpáros nyom tartós burkolatjellel való felújítását javasoljuk.
- Régi Bácsai út jelentősen leromlott állapotú útszakasz. A nyomvonal felújításával együtt meg kell teremteni a kerékpáros forgalomáramlás biztonságos feltételeit. Ez a nyomvonal Nagybácsa, Kisbácsa, Vének irányban teremt majd jól járható kapcsolatot.
- Vámosszabadi, Szitásdomb lakópark. A lakópark úthálózatának fejlesztése azonos a kerékpáros nyomvonal fejlesztéssel. Az építési paramétereket úgy kell megválasztani, hogy a gépjármű és a kerékpáros forgalom párhuzamos vezetése konfliktusmentes legyen.
- Érdekes és izgalmas fejlesztési elem a Rába és a Holt-Marcal folyókhoz kapcsolódó javasolt kerékpáros nyomvonalak kijelölése és részbeni építése, a Rabkert és a Góré dűlő érintésével. Ezek a nyomvonalak alul keresztezik az M1 autópályát. A véglegesített nyomvonalak pontosításához részletes tanulmánytervezés szükséges.
- A Győrújbaráti 83129 sz. állami közút és a régi 82. sz. főút között javaslunk megépíteni egy átkötő un. „lassúforgalmú" útkapcsolatot, ami kiváló feltételeket biztosít a kerékpáros forgalom célirányos átvezetésére. A létező földúti kapcsolat kialakítása zöldterületi feltárással a szabadidős kerékpározás kiemelt viszonylata lehet.

5.1.4.KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT TERVEZETT HÍD MŰTÁRGYAI

Győr a folyók városa, ezért a meglévő és a tervezett kerékpáros hálózat a város több pontján folyó vizet keresztez. A keresztezési pontok híd műtárgyai vagy már meglévőek, vagy javasolt új átvezetések. A kerékpáros hálózat hídjait élővízi keresztezésit, átvezetési pontjait a folyásiránynak megfelelően haladva ismertetjük.

Új közúti „híd" építése a Rábca folyón (Holt Rábca) a Liget utca folytatásában Pinnyéd irányába. Rendezési tervi távlatban épülő híd műtárgynak olyan szelvényűnek kell lennie, hogy a gépjármű és a gyalogos és a kerékpáros forgalmat is biztonságosan át lehessen vezetni rajta.

A Szarvas utcával szemben meglévő, a közúti forgalom elől lezárt un. Pinnyédi hidat javasoljuk felújítani és minimum a kerékpáros, illetve a gyalogos forgalomnak átadni (Rábca folyó).

Új gyaloghidak kiépítése a Mosoni Duna Püspökerdővel határos szakaszán. A folyószakasz déli oldalán javasolt hídépítést már 2008-12-01–én a Győri Építész Műhely Konzorcium tanulmány terve alapozta meg. Csatlakozva a tanulmány megállapításaihoz a tárgyi kerékpáros koncepció terv is ugyanarra, de már helyszíneléssel pontosított konkrét nyomvonalra javasolja megépíteni az új gyaloghidat. Az új gyalogos híddal újra egyesül a Püspök erdő területe, mely a Mosoni-Duna medrének szabályozása során átvágásra került. A gyalogos híd lesz Győr városának nyugati vízi

kapuja. Létrejön a gyalogos és kerékpáros kapcsolat Sziget és Pinnyéd városrészek felé, az Egyetem pedig kiszakad jelenlegi elzártságából, nyugati irányból is megközelíthető lesz. A javasolt hídépítéssel létre fog jönni egy cca. 2 km-es sétány, ami a Sziget – Révfalu hídon, a töltéseken és az új hídon vezet körbe. Ez az új promenád kiterjeszti a Belváros – Révfalu – Fürdőközpont – Radó sziget vonalban már meglévő, népszerű séta és kerékpáros útvonalat.

Újabb kerékpáros hídépítési javaslat a vizsgált folyószakasz északi oldala, ahol a két part közötti töltéseken vezetett nyomvonalak összekapcsolása a cél.

Ipar út meghosszabbításában épülő új Mosoni-Duna híd műtárgy keresztezéssel épülő új közlekedési kapcsolat elsősorban közúti fogalmat generál, de jelentős kerékpáros fejlesztési elem is lesz. Több kerékpáros főhálózati elemet kapcsol össze.

A Puskás Tivadar út meghosszabbításában, távlatban az Iparcsatorna felett épülő híd műtárgy gépjármű közlekedési jelentősége mellett fontos kerékpáros nyomvonal is lehet. A híd műtárgyat úgy kell megépíteni, hogy a kerékpáros forgalom a közúti forgalomtól elválasztásra kerüljön.

A javasolt turisztikai és szabadidős kerékpáros körutakat az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat: Javasolt turisztikai és szabadidős kerékpáros körutak

Sor-szám	Útvonal	Létesítmény	Hossz [m]	Össz. [m]
1	Győr(Révfalu)-Győrzámoly-Győrújfalu-Győr	töltés	8 164	15 903
		kerékpárút	7 188	
		kerékpározható út	550	
2	Győr-Nyúl-Écs-Ravazd-Pannonhalma-Pázmándfalu-Győrság-Győr	kerékpárút	22 728	42 330
		kerékpározható út	19 602	
3	Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Tényő-Sokorópátka-Ravazd-Pannonhalma-Écs-Nyúl-Győr	kerékpározható út	38 106	61 599
		kerékpárút	23 492	
4	Győr-Gönyű-Vének-Győr	kerékpárút	10 554	25 524
		töltés	11 913	
		kerékpározható út	3 057	
5	Győr-Rábapart-Gyirmót-Győr	töltés	5 417	18 248
		kerékpárút	6 295	
		kerékpározható út	6 536	

5.2. KERÉKPÁROS ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLARENDSZER FEJLESZTÉSE

Javasoljuk, hogy a települések központjában, valamint azok belterületének határain, az elágazásoknál helyezzenek el jelzőtáblákat a 111. ábra mintájára.

Javasoljuk kerékpáros útirányjelző táblarendszer kialakítását Bejárható Magyarország Arculati Alapvetés kézikönyvben foglaltaknak megfelelően. A Kerékpározható közutak tervezése című (e-ÚT 03.04.13:2019) útügyi műszaki előírás is megfogalmaz követelményeket az útbaigazító és információs táblákat illetően (a 60-62. oldalán).

A kerékpáros útirányjelző tábla célja, hogy segítse a kerékpározókat az adott útvonal követésében és a tájékozódásban. Jellemzően csomópontokban jelzi, hogy milyen irányban és milyen távolságra érhető el az útvonalon a következő település, településrész, vagy egyéb fontos célpont. Amennyiben az útvonalnak száma vagy jele is van, úgy azt is jelöli.

113. ábra: Kerékpáros útirányjelző tábla a kézikönyv alapján

Az útbaigazításnak az első információ megadását követően folyamatosnak, következetesnek, összefüggőnek, valamint könnyen követhetőnek kell lennie helyismerettel nem rendelkező és külföldi turisták számára is.

A kerékpáros útbaigazító táblák rendszere az alábbi négy elemből áll:

- Kerékpáros útirányjelző tábla
- Kerékpáros útvonalat megerősítő tábla
- Egyéb információt adó tábla
- Terelőtábla

A táblák megtervezése, kihelyezése során az alábbi alapelveket kell követni:

Törekedni kell a megfelelő tájékoztatáshoz szükséges legkevesebb útbaigazító tábla alkalmazására, ugyanakkor legfeljebb 3 km hosszú lehet az a szakasz, amelyen a kerékpáros nem kap újabb információt, megerősítést, illetve maximum 10 km hosszú az, amelyen nem kap távolságjelzést.

Különösen fontos a kerékpáros útvonalak elején és végén, illetve települések központjában és a fontos becsatlakozási lehetőségeknél a továbbhaladási irány(ok) jelzése útirányjelző táblával.

A tájékoztatást további, jellemzően turisztikai információkkal is célszerű kiegészíteni. Az ilyen információs táblák röviden bemutatják a túrázóknak a környék főbb nevezetességeit, látnivalóit, illetve a rajta lévő térkép segíti azok felkeresését is. Az információs táblákat célszerű kerékpáros pihenőhelyeken vagy a túraútvonalak szétválási, keresztezési pontjainál, esetleg településközpontokban elhelyezni.



114. ábra: Kerékpáros információs tábla a kézikönyv alapján

Javasoljuk az elavult és kopott táblák tervszerű, fokozatos cseréjét.

A kerékpáros útirányjelző táblák táblaképét és a szerepeltetendő útszámot kivitelezés előtt egyeztetni szükséges a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztályával.

5.3. KERÉKPÁROS PIHENŐHELYEK

Javasoljuk a kerékpáros turisztikai úthálózat mentén 10-15 km-ként a pihenőhelyek kialakítását úgy, hogy az adott pihenőhely a helyszíni adottsághoz igazodjon, viszont a környezetében a forgalmat ne akadályozza. A pihenőhelyek elhelyezésénél törekedni kell arra, hogy több útvonalon folyó kerékpáros forgalom számára elérhető legyen. A pihenőnek legalább négy főnek kell biztosítani ülőhelyet fedett kialakítású létesítményben. A kerékpáros pihenőhelyen a következő szolgáltatások kialakítása szükséges:

- esővédő/árnyékoló létesítmény,
- asztalok, padok,
- kerékpártároló hely (támaszok távolsága legalább 1,00 m)
- szeméttárolók,
- információs tábla:
- térkép,
- a közelben lévő WC és ivóvíz-vételező hely jelzése.

A kerékpáros pihenőhelyen a következő szolgáltatások kialakítása ajánlott:

- WC,
- ivóvíz-vételező hely,
- szerszámkészlet,
- ingyenes WiFi-kapcsolat,
- töltési lehetőség mobil eszközök számára.

115. ábra: Kerékpáros pihenőhely a Győr-Zirc útvonalon (Fotó: saját)

5.4. KERÉKPÁROSBARÁT SZOLGÁLTATÓI HÁLÓZAT

A **Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség** (MAKETUSZ) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program keretében pályázatot nyert a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség, kerékpáros turizmus fejlesztésére. A projekt keretében sor kerül a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség teljes területén a kerékpáros turizmus élénkítésére, amit a kerékpáros turisták igényeit kiszolgáló kerékpárosbarát szolgáltatásfejlesztések megvalósításával érnek el. A komplex módon megtervezett szolgáltatásfejlesztések turisztikai vonzerő képességét tovább erősíti, hogy a fejlesztési helyszínek több esetben a kiemelt örökséghelyszínek.

A projekt során megvalósítani tervezett elemek[2]:

1. Kerékpárutak fejlesztése

   Sopron-Fertőrákos kerékpárút felújítása;
   Fertőrákos, Patak sor útburkolat felújítás, kerékpáros infrastruktúra kialakítás;
   Fertőújlak, Fő utca útburkolat felújítás, kerékpáros infrastruktúra kialakítás.
2. Kerékpáros Információs és túraközpont kialakítása Fertődön, mely több funkció betöltésére is alkalmassá válik, családok és mozgásukban korlátozottak számára is elérhető eszközparkot biztosít.
3. Kerékpáros megállópontok létesítése összesen 17 helyszínen, az alábbi településeken: Sopron, Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőd, Sarród, Sopronhorpács, Zsira, Röjtökmuzsaj és Bük.
4. Forgalomszámlálók telepítése összesen 3 helyszínen: a rendszer egyik újításaként elhelyezésre kerül a területen 3 olyan új szenzorokkal felszerelt számláló, amelyek a kerékpárosok mellett információikkal szolgálják mindazokat, akik érdeklődnek a térség aktuális időjárási adatai iránt.
5. Kerékpárosbarát szolgáltatásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése:
   kerékpárok (gyermek és mozgáskorlátozott kerékpár is);
   logisztikai szállító eszközök;
   rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök;
   informatikai és hangtechnikai eszközök;
   kerékpáros szervizcsomagok.
6. Minősítési rendszer kialakítása: a MAKETUSZ és az MTÜ együttműködésével adaptálásra kerül a legismertebb, és az Európai Kerékpáros Szövetség által jó gyakorlatnak tekintett és promotált BikeFriendly nemzetközi kerékpáros turisztikai minősítési rendszer, ez egyben a program nemzetközi minőségbiztosítását is jelenti. A fejlesztés célja a nemzetközileg is reálisan promotálható szubregionális minősítési rendszer kialakítása, amely feltétele az Európai Kerékpáros Szövetség által kidolgozott térinformatikai és promóciós rendszeréhez való csatlakozásnak.
7. Látogatóbarát fejlesztések: reszponzív mobil applikáció és kerékpáros turisztikai portál fejlesztése.
8. Kapcsolódó szoft tevékenységek megvalósítása:
   turisztikai szemléletformáló rendezvények szervezése;
   garantált programok kidolgozása turisztikai szakértő közreműködésével;

[2]Forrás: A kerékpáros turizmus fejlesztése a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben – GINOP-7.1.9-17-2018-00020 - MAKETUSZ

bevezető marketingre irányuló marketingkommunikációs eszközök megvalósítása.

A MAKETUSZ jóvoltából elkészült kerékpárosbarát alkalmazás, amelyben kerékpárosbarát szolgáltatások és különböző alaptérképek útvonalak érhetők el. Jelenleg is jónéhány győri vállalkozás jelentkezett már be a rendszerbe, javasoljuk további kerékpárosbarát vállalkozások regisztrálását.

5.5. ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

Az első pontban az önkormányzatok utak és kerékpárutak tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai kerülnek ismertetésre, majd a kerékpáros fejlesztések intézményrendszere és az azok megvalósítására bevonható lehetséges források köre kerül bemutatásra, tekintettel a települések fejlesztési igényeire.

Magyarország önkormányzatairól a 2011. évi CLXXXIX. Törvény rendelkezik [14]. A törvény értelmében a helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését. A törvény II. fejezete rendelkezik az önkormányzati feladat- és hatáskörök szabályozásáról. Az önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköre adottságaik szerint kerül meghatározásra.

A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása az önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörébe tartozik. A helyi közutak kezelőjeként a törvény a települési önkormányzatokat nevezi meg. Az önkormányzatoknak lehetőségük van a helyi közutak és műtárgyaik működtetését a többségi tulajdonukban álló gazdasági társaságnak átadni, illetve a feladat ellátására koncessziós szerződést kötni.

A közutak építését, átadását, valamint elbontását a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezi. Ez alól kivételt képez a járdák, gyalogutak építésének, korszerűsítésének, elbontásának engedélyezése, ugyanis ez a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre.

A közútkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a helyi közút a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban legyen, környezete esztétikus és kulturált legyen, a közutat, annak forgalmi rendjét és a meghatározó jelzéseket, illetve az úttal kapcsolatos adatokat nyilvántartsa, kijavítsa a megrongálódott közutat, a biztonságot veszélyeztető helyzetet elhárítsa, gondoskodnia kell a helyi közút tisztántartásáról, a téli síkosság mentesítésről, hó takarításról.

A 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet szól az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről [15].

A Korm. rendelet értelmében a Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed az országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt: kerékpárútszakasz).

Az illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös vagy elválasztott gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak

a) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/6. mellékletében meghatározott országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó kerékpárutak, továbbá

b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak.

A kerékpárútszakaszokat a közlekedésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.

A kerékpárútszakaszok vonatkozásában a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés alapján. A közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési önkormányzat együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.

5.5. KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK

A szemléletformálás az egyik legfontosabb eleme a lakosság kerékpárra „szoktatására”. Nagyon sok rossz beidegződés, félinformáció él az emberek fejében a kerékpározás kapcsán. Sokak számára a kerékpár nem egy, a mindennapi közlekedésben használatos jármű, hanem sporteszköz, vagy csupán szabadidős eszköz.

Ezeket a gátakat kell átvágni ahhoz, hogy a kerékpár választása a többi közlekedési eszközzel szemben tudatos választás legyen. A döntést elősegítendő a mindenki számára ismert racionális érvek (olcsó, környezetkímélő, gyors, egészséges) mellett a pozitív üzeneteknek, az imázskampányoknak is ugyanakkora szerepet kell játszania (divatos, trendi).

Bringaakadémia

Bringaakadémia munkatársai (https://www.bringaakademia.hu/) a Bejárható Magyarország kerettantervbe való beillesztése miatt kidolgozták egy kerékpáros közlekedésbiztonsági és környezettudatosságra nevelő tantárgy kerettantervét, továbbá az ehhez illeszkedő akkreditált pedagógus-továbbképzési program létrehozását. Ennek eredményeként az általános iskolák 3-4. és 5-6. évfolyamán az intézmények által választható (az Európai Kerékpáros Szövetség, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet által ajánlott) BringaAkadémia tantárgy (és szakkör). A tantárgy kerettanterve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján itt érhető el. A BringaAkadémia egy komplex kerékpáros közlekedésre nevelési program, ami elsősorban a 9-12 éves gyerekeket és tanáraikat, szüleiket célozza

Bringázz a munkába kampány

Jó szemléletformáló eszközt kínálnak a kampányok, ahogy a Bringázz a munkába kampány (https://www.bringazzamunkaba.hu/), melynek célja, hogy megtapasztalja mindenki, mennyire egyszerű és természetes kerékpárral érkezni a munkába a hétköznapokon.

116. Bringázz a munkába kampány felhívása (Forrás: www.bringazzamunkaba.hu)

Bringabusz

Barcelonai gyermekek – alsósok, felsősök vegyesen – tucatjai indultak az előző tanévben, és indulnak a szeptemberben kezdődő új tanévben is úgy iskolába, hogy otthonuk ajtaján kilépve nem

a családi autóba ülnek be, és nem buszra vagy villamosra szállnak fel. Ehelyett saját erejükből, saját járművükön közelítik meg az iskolát, legalább heti egyszer: csatlakoznak ugyanis azokhoz a barátaikból és ezek szüleikből álló konvojhoz, amelynek tagjai kerékpárral tartanak az iskola felé.

A kezdeményezés célja többrétegű,

- boldogabbá, önállóbbá tenni a gyerekeket,
- hozzászoktatni őket a kerékpározáshoz és gyakorolni velük a közlekedést,
- javítani egészségükön és iskolai teljesítményükön,
- erősíteni a helyi közösségeket, és az együttműködést közöttük valamint az oktatási intézmények, hatóságok között, végül, de nem utolsó sorban
- a klímavészhelyzetre tekintettel népszerűsíteni a fenntartható közlekedési módokat, illetve
- az autók számának csökkentésével élhetőbbé tenni a településeket.

117. ábra Bringabusz, Barcelona

Mobilitási Hét és Autómentes Nap

A kormány célja a teljes klímasemlegesség elérése 2050-ig, aminek elérésében kiemelt szerepet játszik a közlekedés zöldítése, hiszen Magyarországon a károsanyag-kibocsátás ötödéért a közlekedés felel. Idén Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampánya szeptember 16. és 22. között zajlik, az ehhez kapcsolódó programokhoz a Technológiai és Ipari Minisztérium összesen 180 millió forint összegű támogatási lehetőséget hirdetett 2022-ben a települések számára.

A támogatást az önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló szervezetek igényelhetnek az Európai Mobilitási Hét, illetve az Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek (futóverseny, bicikli verseny és ügyességi verseny) szervezéséhez.

118. ábra Európai Mobilitási Hét plakát 2022

6. MEGVALÓSÍTÁS

6.1. ÜTEMEZÉS, TÖBB FÁZISÚ INTÉZKEDÉSI TERV

A jelen dokumentumban tervezett kerékpárúthálózati fejlesztéseket rövid- és középtávon javasoljuk megvalósítani.

6.1.1. ÚJ FEJLESZTÉSEK

Rövidtávú fejlesztések, I. ütem:

1) Pápai út melletti kerékpárút építése
2) Nagy Imre út kerékpárút építése (Vasvári P. u. és Szauter u. között)
3) Ipar úti kerékpárút (Puskás T. u. - Nagysándor J. u. között) építése
4) 1301. sz. út mellett kerékpárút építése Győr, Kalapács u. és a Fenyőszer u. között
5) Szabadhegy - Adyváros összekötő kerékpárút létesítése (Erfurti u. és Ifjúság körút között)
6) Martin út kerékpárút építése
7) Váczi Mihály kerékpárút építése (Déryné u. és teleüléshatár között, csatlakozva a Vonal úthoz)
8) Kör tér kerékpárút építése (Egressy u. és Déryné u. között)
9) Adyváros kelet-nyugati irányú kerékpárút építése (Ifjúság körút és Tihanyi Árpád út között)
10) Homoksori u. - Törökverő u. kerékpárút építése (Napos u. és Déryné u. között)
11) Szent Vendel utca kerékpárút építése a Fő utca - Diós utca között
12) Zöld úti kerékpárút építése (Somogyi Imre u. és Szőnyi Márton u. között)

13.a) Mosoni-Duna menti kerékpárút és rekrációs útvonal létesítése a Püspök erdő és a 813-as főút között

13.b) Mosoni-Duna menti kerékpárút és rekrációs útvonal létesítése a Belváros és Likócs között

14) Ménfőcsanakon a központban a Győri úton a Koroncói útig kerékpársáv építése

Középtávú fejlesztések, II. ütem:

15) A 14. sz. főút mentén az Írisz utcától északra Vámosszabadi és a szlovák országhatár irányába kerékpárút építése

17) Kisbajcs irányában elválasztott kerékpáros létesítmény építése (burkolt padka vagy kerékpárút)

18) Móricz Zs. rakparti út keleti irányú meghosszabbítása az Ipar, Mártírok, illetve a Pesti útig

19) A Baross hídtól délre a Külső-Baross úton déli irányban a Nagy Imre úton a Lajta útig nyitott kerékpársáv és kerékpársáv kialakítása

20) Belvárosi kelet-nyugat főtengelyben az Árpád úton ellenirányú kerékpársáv kialakítása

21) Aradi vértanúk útján az Arany János utca és az Árpád út közötti szakaszon kétirányú kerékpáros kapcsolat kialakítása

22) 1. sz. főút mentén a Kossuth L. utcai jelzőlámpától a Béke hídon át a Bakonyi úti felüljáró alatt az Amádé L. utcáig kerékpárút építése

23) Szabadhegy városrészben a 82. sz. főút és a Tatai között készülő új út mentén kerékpárút építése

24) A 81. sz. főút mentén a Sashegyi Hulladékudvartól délre Pér irányába kerékpárút építése

25) A Tatai úton délre Bőny irányába külterületi külterületi kerékpárút építése

26) A Szent Imre úttal párhuzamosan a Pándzsa patak partján, a 82. sz. főút elkerülő új nyomvonalán kerékpárút építése

27) Ménfőcsanakon a központban a Győri úton a Koroncói útig kerékpársáv építése

28) a 83. sz. főút mentén a Koroncói útig kerékpárút építése

29) illetve Tényő, Sokorópátka felé kerékpározható létesítmény építése

6.1.2. MEGLÉVŐ KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

A jelenleg hatályos műszaki előírásnak megfelelő infrastruktúra típusokat javasoljuk a meglévő hálózatra is alkalmazni, egyes szakaszait átalakítani.

A teljes gyalog- és kerékpárút-hálózat részletes megvizsgálását, és a geometriailag nem megfelelők fokozatos kiváltását, átalakítását más létesítménytípusra, elsősorban kerékpársávra vagy emelt kerékpársávra.

A kerékpáros nyom szakaszok részletes megvizsgálását, mely szakaszokat szükséges korszerűsíteni, átalakítani. illetve a megmaradókat tartós burkolatjelekkel javasoljuk felújítani, oly módon, hogy ne domborodjanak ki túlzottan a burkolat síkjából.

Az egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárutak átalakításának vizsgálatát a Rónay Jácint utcában, a Tihanyi Árpád úton, a Petőfi téren, és ahol lehetséges, kétoldali irányhelyes létesítmény kiépítését.

Balesethalmozódási helyek megszüntetése

Javasoljuk a 3.3.8. fejezetben felsorolt 17 baleseti gócpont megszüntetését az ott leírt javaslatok szerint. A balesetek csökkentése érdekében hálózat jövőbeli fejlesztésekor városi környezetben törekedni kell az irányhelyes kerékpáros létesítmények alkalmazására, továbbá lehetőség szerint, a forgalomnagyságot is figyelembe véve gépjárművektől elválasztott létesítmények helyett kerékpársávok, kiemelt kerékpársávok, nyitott kerékpársávok kialakítására. A meglévő, alárendelt csomóponti ágakat keresztező kerékpáros átvezetések elsőbbségének hangsúlyozása szükséges.

Rossz burkolatállapotú szakaszok felújítását javasoljuk a Nép utcában, a Galántai úton, a Bartók Béla úton és a Fehérvári úton. Ezeken kívül lokálisan előfordulnak burkolathibák folyamatos felújítását javasoljuk.

Hosszútávú fejlesztések, III. ütem:

A további tervezett hálózati elemeket a K-3 tervlap tartalmazza. A további szakaszok fejlesztését javasoljuk hosszútávon.

A rövid és középtávú fejlesztési javaslatok teljes vagy nagymértékű részleges megvalósulása után

javasoljuk a főhálózati terv felülvizsgálatát, aktualizálását, és felmerülő igények kielégítésére újabb útszakaszok önálló kerékpáros létesítménnyel való ellátását. Mindemellett javasoljuk a mellékúthálózat kerékpározhatóságának megteremtését azokon a szakaszokon is, ahol a kerékpáros közlekedés a burkolat minősége vagy szélessége miatt nem biztonságos.

A kerékpározás térnyerését nemcsak infrastrukturális beruházásokkal, hanem időtávtól függetlenül **szemléletformáló eszközök, kampányok** segítségével folyamatosan javasoljuk támogatni.

6.2. FORRÁSOK

Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027

A 2021-2027 közötti operatív programok pénzügyi kerete és a pályázati felhívások jelenleg még nem ismertek, de a PM tervezete szerint Magyarország 2030-ig szóló kiemelt célkitűzése a gazdasági és társadalmi versenyképesség növelése az alábbi alcélok teljesítésével:

- gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes népesség;
- csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a magyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése;
- energiafüggetlen Magyarország, tiszta és biztonságos környezet;
- gyors és kényelmes közlekedés, elérhetőség javítása az országban és a Kárpátmedencében;
- vonzó vidéki életmód;
- Kárpát-medencei régió nemzetközi versenyképességének növelése.

A **kerékpáros közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó célok** elérését és megvalósítását, a **kohéziós politikai programok 2021-2027** periódusában, az alábbi operatív programokon keresztül kívánja elérni a kormány:

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP plusz)

- Célja, a területi elmaradottság tompítása és a települések átfogó fejlesztése

TOP+ kerékpáros közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó részcélok:

- A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés keretében turisztikai célú kerékpárutak és kapcsolódó szolgáltatások (pl.: kerékpáros pihenők, szervízpontok, kerékpárkölcsönzők) fejlesztése.
- Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés keretében hivatásforgalmú kerékpáros közlekedési infrastruktúrafejlesztések és kapcsolódó szolgáltatások (pl.: kerékpár tárolás) megvalósítása.
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében, kerékpáros közlekedési infrastruktúrafejlesztések és kapcsolódó szolgáltatások (pl.: kerékpár támaszok, fedett és nyitott kerékpártárolók, kerékpárkölcsönző rendszerek) megvalósítása településen belül.

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP plusz)

- Célja, a gyors és kényelmes közlekedés elérése a kötött pályás és a közúti hálózatokon, továbbá a tiszta üzemű közlekedés részarányának növelése.

IKOP+ kerékpáros közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó részcélok:

- Fenntartható városi közlekedés fejlesztés keretében, települések közötti és településen belüli kerékpáros közlekedési infrastruktúrafejlesztések és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása, a fejlesztések vasúti közlekedéssel való összekapcsolása (pl.: kerékpár támaszok, fedett és nyitott kerékpártárolók, kerékpár-megőrzők létesítése a vasútállomásokon) megvalósítása településen belül.

Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP plusz)

- Célja, a klímaváltozás megelőzéséhez való hozzájárulás energiahatékonysági, vízgazdálkodási, környezeti, valamint a körforgásos gazdálkodásra való átállást célzó fejlesztésekkel.

KEHOP+ kerékpáros közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó részcélok:

- Árvízvédelmi fejlesztések keretében, töltés koronák szilárd burkolattal történő megerősítése, turisztikai és szabadidős célú kerékpározás lehetőségének biztosítása.

Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

- Célja, a széleskörű digitális megoldások bevezetése a közigazgatási munkába, valamint a közszolgáltatások rendszerébe (pl. korszerű adat-védelmi, adatelemzési, feldolgozási megoldások, mesterséges intelligencia stb.). A nyilvántartások közötti adatcsere, az összekapcsoltság fejlesztése révén új szolgáltatások bevezetése a gazdasági szereplők és az állampolgárok számára, valamint az elektronikus háttérinfrastruktúra, illetve az azokon futó alkalmazások fejlesztése a folyamatok egységesítése és egyszerűsítése érdekében.

DIMOP+ kerékpáros közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó részcélok:

- Széleskörű digitális megoldások megvalósítása a kerékpáros turizmus terén.

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési program

Az új időszak fejlesztési céljai és fejlesztési lehetőségei a kerékpáros közlekedésfejlesztés tekintetében:

- A fenntartható közlekedés (így a kerékpáros közlekedés) előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban (határon átnyúló kerékpáros közlekedésfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése)

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program

Az új időszak fejlesztési céljai és fejlesztési lehetőségei a kerékpáros közlekedésfejlesztés tekintetében:

- A fenntartható közlekedés (így a kerékpáros közlekedés) előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban (határon átnyúló kerékpáros közlekedésfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése)

Duna Transznacionális Program (DTP)

Az Európai Bizottság kezdeményezésére indult a Duna Transznacionális Program (2014-2020), melynek célja a Duna menti országok együttműködésének támogatása volt a gazdaság, valamint a természet- és környezetvédelem területén. A program kilenc uniós (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia és Szlovénia), továbbá öt közösségen kívüli (Bosznia Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna) ország régióit érint.

A Duna Transznacionális Program 2021–2027 fejlesztési céljai és fejlesztési lehetőségei a kerékpáros közlekedésfejlesztés tekintetében:

- Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió,
- Környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek, városok és vidéki települések kiegyensúlyozott megközelíthetőségének támogatása,
- Az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása (elektromos járműfejlesztések).

FELHASZNÁLT FORRÁSOK

[1] „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” című segédlet

[2] Magyarország kistájainak katasztere. Szerk.: Dövényi Z. Második átd., bőv. kiad. Bp. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010. alapján szerkesztette: Hardi Tamás, p. 876.

[3] A Kárpát-medence régiói 5: Nyugat-Dunántúl. Szerk.: Rechnitzer J. Dialóg Campus, 2007. p. 454.

[4] Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, 2016. június

[5] Európai Kerékpáros Barométer kutatás, https://kerekparosklub.hu/ecf-cycling-barometer

[6] [10] Kerékpártúra ajánlatok : Győr-Moson Sopron Megyei Önkormányzat (gymsmo.hu) Letöltve: 2021. 03. 21. https://www.gymsmo.hu/cikk/kerekpartura-ajanlatok.html

[7] SacraVelo Kerékpárút Letöltve: 2021. 03. 21. https://www.gymsmo.hu/article/sacravelo-dunamenti-kerekparos-zarandok-halozat-letrehozasa.html

[8] Danube Bike & Boat: határon átnyúló élménydesztináció alakult Letöltve: 2021. 03. 21. https://turizmus.com/desztinaciok/danube-bike-boat-hataron-atnyulo-elmenydesztinacio-alakult-1166307

[9] Aktív Magyarország Évértékelő 2020. Letöltve: 2021. 03. 23. \AMFKI-AOFK_Lenduletben_evertekelo_2020_mail-utm_final-1.pdf

[10] GyőrBike kerékpárkölcsönző rendszer Letöltve: 2021. 03. 23. https://www.gyorbike.hu/

[11] Barcza A. (2016) A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. desztináció és turizmusfejlesztési stratégiája 2016-2020. A desztináció és turizmusfejlesztési stratégia a "Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése" GINOP - 1.3.4 -15 pályázat mellékletét képezi. Letöltve: 2021. 03. 21. http://www.alpokalja-fertotaj.hu/upload/content/20/desztinaciofejlesztesi_strategia_2016_s9k7.pdf

[12] COWI Magyarország Kft. és EconoConsult Kft. (2010) A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégia 2010-2015

[13]https://tvi.kormany.hu/az-europai-bizottsag-konzultaciot-kezdemenyezett-a
- 2022-tol-alkalmazando-regionalis-iranymutatas-tervezterol

[14] Mötv. - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

[15] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700355.kor

További felhasznált források

Nemzeti Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, Stratégia dokumentum, 2014.08

Nemzeti Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati terv

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

e-ÚT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése" c. Útügyi Műszaki Előírás

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V. 5.) számú rendelete Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervéről

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési koncepció 2021-2027. 4.1. fejezet

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési koncepció 2021-2027. 4.4.3. fejezet

Desztinációfejlesztési Stratégia: Szigetköz-Győr-Pannonhalma

Belaton Riviéra Turisztikai Egyesület (2016) Desztináció Fejlesztési Stratégia 2016-2021 Készült a GINOP-1.3.4-15 számú pályázat kiíráshoz, Letöltve: 2021. 03. 21. http://www.archive.bakonyesbalaton.hu/media/upload/files/Desztinaciofejlesztesi_Strategia_Riviera.pdf

Kerékpártúrák Sopronból indulva a Fertő-tó környékére Letöltve: 2021. 03. 21. https://www.soproniseta.hu/

Kerékpárral a Fertő-tó körül Letöltve: 2021. 03. 21. https://www.programturizmus.hu

Fertő-tó kerékpárút térkép Letöltve: 2021. 03. 21. https://www.mozgasvilag.hu/ferto-to-kerekparut-terkep

K-4 TERVLAPOK:

Javasolt keresztmetszetek a Baross út - Nagy Imre úti kerékpáros létesítmény kialakítására






Baross Gábor 67
11-03 Meglévő állapot
2.00
1.65
.50
8.00
.60
3.20
2.00
3.80
2.50
Járda
Zöldterület
Aszfalt útburkolat 2x1 sáv
Járda
Zöldterület
11-03 Tervezett állapot
2.00
1.65
.50
8.00
.60
3.20
2.00
3.80
2.50
Járda
Zöldterület
1.25
5.50
1.25
Járda
Zöldterület
2.75
2.75
Nyitott kerékpársáv
Nyitott kerékpársáv


Nagy Imre utca 17
11-04 Meglévő állapot
2.40
1.00
.50
7.60
.50
1.70
2.00
Járda
Aszfalt útburkolat 2x1 sáv
Járda
Zöldterület
Zöldterület
11-04 Tervezett állapot
2.40
1.00
.50
7.60
.50
1.70
2.00
Járda
1.25
5.10
1.25
Járda
Zöldterület
2.55
2.55
Zöldterület
Nyitott kerékpársáv
Nyitott kerékpársáv


Nagy Imre utca 55
11-05 Meglévő állapot
.70
.70
.50
2.70
8.00
2.00
2.20
1.20
Járda
Aszfalt útburkolat 2x1 sáv
Járda
Zöldterület
Zöldterület
Zöldterület
11-05 Tervezett állapot
.70
.70
.50
8.00
2.00
2.20
1.20
Járda
1.25
5.50
1.25
Járda
Zöldterület
2.75
2.75
Zöldterület
Nyitott kerékpársáv
Nyitott kerékpársáv

Jelmagyarázat:

- Igazgatási intézmény
- Oktatási intézmény
- Művelődési intézmény
- Egyházi intézmény
- Egészségügyi intézmény
- Kórház
- Kereskedelmi intézmény
- Szabadidős terület
- Sport intézmény
- Strand
- Termál strand
- Kemping
- Temető
- Kegyeleti park
- Meglévő körforgalom
- Meglévő jelzőlámpás csomópont
- Hiányzó hálózati kapcsolat (mindkét irányban)
- Hiányzó hálózati kapcsolat (egy irányban)
- Forgalomnagysághoz nem illeszkedő létesítmény típus
- Rossz burkolat állapotú szakasz
- Baleseti halmozódási hely

Megbízó:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1.
Tervező:	UNIVERSITAS-Arrabona Kft. 9024 Győr, Egyetem tér 1.
Terv címe:	**GYŐR VÁROS KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE**
Tervlap:	Probléma térkép
Tervszám: K-2	Méretarány: M 1:12 500
Dátum:	2023. március
Szerkesztők:	Dr. Miletics Dániel és Szántóné Bence

PINNYÉD
Mosoni-Duna
Holt-Mosoni-Duna
Rába
SÁRÁS
NAGYBÁCSA
KISBÁCSA
ÚJVÁROS
SZIGET
RÉVFALU
RÁBA
GYÁRVÁROS
NÁDORVÁROS
JANCSIFALU
RABKERT
Holt-Marcal
ADYVÁROS
MARCALVÁROS
GÓRÉ-DŰLŐ
SZABADHEGY
GYIRMÓT
MÉNFŐCSANAK
KISMEGYER
SASHEGY
GYŐRSZENTIVÁN-KERTVÁROS
GYŐRSZENTIVÁN
M1
M19
1
14
82
821
83
81
813
8411 sz. út
8409 sz. út
8411 sz. út
IKRENY FELÉ
RÁBA KÖRÖSZTÓ FELÉ
BUDAPEST FELÉ
HEGYESHALOM FELÉ
TÉNYŐ, SOKOROPATKA FELÉ
HÍDVÉG FELÉ
PÁPA FELÉ
GYÖNGYÖSKÚT FELÉ
PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG IMLAUTÁN, BAKÓ FELÉ
PANNONHALMA FELÉ
SZENTGOTTHÁRD FELÉ
TATA FELÉ
BAKONY FELÉ

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

4. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozat módosítására

Győr, 2023. április 12.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Kunszigeti úti kerékpárút-, útépítés, csapadékvíz elvezetés és közmű beruházás" megnevezésű projekttel összefüggésben a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozatában döntött a győri 10167/3, 10167/5, 0354/55, 0354/57 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-ában, valamint az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján. A hivatkozott jogszabályhelyek alapján az alábbi feltételek szerint történik az önkormányzatok által benyújtott kérelmek elbírálása.

Az ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 36. § (3) bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. A döntés előkészítése során az MNV Zrt. dönt arról, hogy az ingyenes, vagy ellenérték fejében történő tulajdonba adást illetve az érintett vagyonelemek egyéb módon történő hasznosítását támogatja-e. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások javára ingyenesen átruházható vagyonelemek összesített bruttó forgalmi értéke a Vtv. 36. § (4) bekezdése szerint nem haladhatja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 51. § (7b) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó javaslatot a Kormány részére.

A „Kunszigeti úti kerékpárút-, útépítés, csapadékvíz elvezetés és közmű beruházás" annak megvalósítását követően már lezárásra került. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a projekt pénzügyi beszámolójának elfogadását követően 5 év áll rendelkezésére a beruházással érintett jelenleg állami tulajdont képező ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. Jelen előterjesztésben foglaltakon kívül az Önkormányzatnak további 12 darab ingatlan tulajdonjogát szükséges ingyenesen megszereznie, melyre egy másik, vélhetően biztosabb eredményt hozó és rövidebb időt igénylő eljárás keretében kerülne sor a későbbiekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. § (1) bekezdésére alapozva, mely szerint a helyi közúthálózat a települési önkormányzat tulajdonában van.

Az Nvt. 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyi közutak és műtárgyaik a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak.

A Kkt. 32. § (3a) bekezdése szerint ha a közlekedési hatóság állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá minősít vagy akként helyez forgalomba, az érintett ingatlan tulajdonosa és a helyi önkormányzat a közút tulajdonjogának átruházására köteles – az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre alkalmas – megállapodást kötni és köteles azt átadni és átvenni. Az átruházásra ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor, melynek ügymenete nem igényli a fentiekben bemutatott bonyolult és időigényes eljárást. Az önkormányzati kérelem jogalapjának módosítása esetén nem áll fenn a költségvetési törvényben meghatározott, az állam által tulajdonba adható ingatlanok értékére meghatározott korlát sem.

Mindezek alapján célszerű a jelölt ingatlanok térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem jogalapját tartalmazó közgyűlési döntés 1. pontjának módosítása, melynek értelmében az Nvt. 13. §-ára, valamint a Vtv. 36. § (2) bekezdésének c) pontjára történő hivatkozás a Kkt. 32. § (1) bekezdésére való hivatkozásra változik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja értelmében a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés.

A fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

   Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló
   a) győri 10167/3 hrsz. alatt felvett, kivett helyi önkormányzati közút megnevezésű, 5218 m^2 területű belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
   b) a győri 10167/5 hrsz. alatt felvett, erdő megnevezésű, 1260 m^2 területű belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
   c) a győri 0354/55 hrsz. alatt felvett, kivett helyi önkormányzati közút megnevezésű, 2484 m^2 területű külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
   d) győri 0354/57 hrsz. alatt felvett, kivett helyi önkormányzati közút megnevezésű, 465 m^2 területű, külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
   ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. A Közgyűlés a 21/2023. (II. 21.) Kgy. határozat jelen határozat 1. pontja szerint nem érintett további rendelkezéseit változatlan formában hatályában fenntartja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Győr, 2023. április 12.

Borsi Róbert
elnök

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

…….5……. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
ingatlan ajánlati árának módosítására
(győri 260/10 hrsz.)

Győr, 2023. április 12.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály / Vagyonhasznosítási Osztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
ingatlan ajánlati árának módosítására
(győri 260/10 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 150/2022. (IX. 20.) Kgy. határozatával jóváhagyta az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, természetben a Győr, Erfurti utcában található, győri 260/10 hrsz.-ú, 5580 m^2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, a forgalomképes üzleti vagyon részét képező, tehermentes ingatlan árverésen történő értékesítését. A kikiáltási ár 150.000.000,- Ft+ÁFA azaz Egyszázötvenmillió forint +ÁFA összegben került megállapításra.
Az ingatlan a hatályos építési szabályok alapján önállóan beépíthető építési telek. Az ingatlant vezetékjogok terhelik, egyebekben tehermentes.
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelettel jóváhagyott Győr város szabályozási terve (SZT) a győri 260/10 hrsz.-ú ingatlant a 00800 számú kereskedelmi szolgáltató terület-felhasználású építési övezetben tartalmazza. Beépítési módja szabadon álló beépítés, a használat intenzitása 0,7 a beépíthetőség legfeljebb 50%, az építménymagasság legfeljebb 16 m, az építhető szintszám legfeljebb 4, a zöldterület megengedett legkisebb aránya 20%.
A tulajdonosi döntés óta az ingatlan jogi, nyilvántartási és fizikai jellemzőiben, hasznosítási szabályozásában nem történt változás. A jelenlegi világgazdasági és világpolitikai helyzet – a bizonytalan gazdaság, az építőanyag árak folyamatos növekedése és az építőiparra jellemző munkaerőhiány – az értékesítés szempontjából negatív változásokat mutat, mely alapján szükséges az ingatlan ajánlati árának csökkentése. Az értékesítési összeg az ingatlanforgalmi szakértői véleményt alapul véve, valamint a fent említett ingatlanpiaccal kapcsolatos információk figyelembevételével került megállapításra 120.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Egyszázhúszmillió forint + ÁFA összegben.
Az ingatlan értékének változása miatt az értékesítésről új tulajdonosi döntést kell hozni. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a vagyon átruházásáról szóló döntést nettó 50.000.001,- Ft vagyonértéktől a Közgyűlés jogosult meghozni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr belterület 260/10 hrsz.-ú, 5580 m^2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Győr, Erfurti utcában található ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára 120.000.000,- Ft+ÁFA, azaz Egyszázhúszmillió forint+ÁFA, amely az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár költségekkel növelt összege.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Győr, 2023. április 12.

Borsi Róbert
elnök

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
ingatlan értékesítésére
(győri 6807 hrsz.)

Győr, 2023. április 12.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
ingatlan értékesítésére
(győri 6807 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 arányú tulajdonát képezi a Győr, Teleki L. utca 13. (tulajdoni lap szerint: Győr, Fürdő köz 1.) szám alatt található, győri 6807 hrsz.-ú, 349 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. Az ingatlan műemlék, műemléki törzsszáma: 2832. Az ingatlant az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog és a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság javára bejegyzett építési magassági korlátozás (mértéke: 25 méter) terheli. Az ingatlan egyebekben tehermentes.
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelettel jóváhagyott Győr város szabályozási terve (SZT) 23. §-ában meghatározottak szerint a Belváros területén a „T"-vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. §-ában meghatározott illeszkedési szabályok az irányadóak, az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás lefolytatása szükséges.
Az ingatlan Győr Belvárosában található. A telek szabálytalan alakú, minden irányból körbeépített, síkfelületű. A telken látható épület 1850 körül épült, jelentősebb felújítás az 1960-as években történt az épület homlokzatán. Öt lakóingatlan és egy iroda található az épületben. A vízszigetelés hiánya és a pince szellőzésének elégtelen működése miatt a falak áznak, vizesednek, sok helyen penészesek. Az ingatlan gyenge műszaki és esztétikai állapotú. Teljes, mindent átfogó felújítása szükséges. Védettsége és utcaképi jelentősége miatt, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében az ingatlan mielőbbi értékesítése indokolt. Az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár összesen 149.500.000,- Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint.
Az ingatlan – műemléki jellege miatt – az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozik. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján „A korlátozottan forgalomképes vagyon átruházásáról és annak feltételeiről értékhatárra való tekintet nélkül - a (2) és (4) bekezdésben írt feltételekre figyelemmel - a Közgyűlés dönt." A Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján műemlék a törzsvagyon köréből történő kivonás nélkül kizárólag törvényben meghatározott személy részére vagy törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén idegeníthető el.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 44. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a miniszter jóváhagyása szükséges az olyan jogügylethez, melynek alapján a nemzeti vagyon körébe tartozó műemlék tulajdonjoga átruházásra kerül. A Törvény 44. § (3) bekezdése szerint a miniszter jóváhagyását megtagadhatja, ha az (1) bekezdésben meghatározott jogügylet a védettséget megalapozó értéket veszélyezteti, vagy az a védett érték egységes tulajdonosi szerkezetének kialakítását, egységes hasznosítását nem szolgálja. A Törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr belterület 6807 hrsz.-ú, 349 m² területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű, Győr, Teleki L. utca 13. (tulajdoni lap szerint: Győr, Fürdő köz 1.) szám alatt található ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára 150.000.000,- Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint, amely az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár költségekkel növelt összege.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Győr, 2023. április 12.

Borsi Róbert
elnök

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

7. napirendi pont

Dr. Pergel Elza alpolgármester előterjesztése

Javaslat
háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Győr, 2023. március 27.

Előterjesztő:

Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Az előterjesztést véleményezte: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Dr. Pergel Elza alpolgármester előterjesztése
Javaslat háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

A települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatát az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § szabályozza, mely szerint a települési önkormányzat feladata gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

A Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 20. pontjában szereplő 080090165 ÁNTSZ kódszámú praxisra (Győr, Pálffy utca 8.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi feladatok ellátásra Dr. Tardos Károly kötött szerződés 2022. január 31. napjával megszűnt.

A praxis ingyenes vagy visszterhes elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés, hat hónapos felmondási idővel számított megszűnését követő 6 hónapon belül van lehetőség, mely eredménytelenül telt el.

A megüresedett praxis betöltésének érdekében az Önkormányzat több alkalommal - a „Háziorvosi praxis betöltésének pályázati kiírásáról" szóló 134/2022. (VIII. 16.), a 173/2022. (X. 25.), a 227/2022. (XII. 20.), valamint a 17/2023. (II. 21.) Kgy. határozat alapján - pályázati kiírást tett közzé.
A pályázati kiírásokban megadott beadási határidőig pályázat nem érkezett.

Az előzőek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 20. pontjában szereplő 080090165 ÁNTSZ kódszámú praxisnak (Győr, Pálffy utca 8.) pályázat útján történő betöltéséhez járuljon hozzá.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Pálffy utca 8. sz. alatti rendelőben működő 080090165 ágazati azonosító számú háziorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – szakmai elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

   A bíráló bizottság elnöke:
   Dr. Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

   A bíráló bizottság tagjai:
   - Dr. Pergel Elza alpolgármester,
   - Dr. Szakál Ildikó szolgálatvezető orvos,
   - Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatója,
   - Várszegi Mónika Intézményfenntartói osztály vezetője.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a bíráló bizottság a benyújtott pályázatok és a személyes meghallgatás alapján a pályázatot benyújtók között a feladat ellátására alkalmas pályázót talál, vele a 2. sz. melléklet szerinti előszerződést kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Győr, 2023. március 27.

Dr. Pergel Elza
alpolgármester

1. számú melléklet

A Győr Plusz hetilapban megjelenő felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.
A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthető az alábbi honlapokon: www.gyor.hu és www.eeszi.hu.

Az Önkormányzat, valamint az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr honlapján megjelenő felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Győr város 080090165 ÁNTSZ kódszámú háziorvosi alapellátási körzetének ellátása az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: Győr, Pálffy utca 8.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- háziorvosi képesítés,

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
2. egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
3. részletes szakmai önéletrajz,
4. Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett Működési Nyilvántartásba bejegyzett státusz
5. pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, valamint nyilatkozata arra nézve, hogy az adatvédelmi tájékoztatót kézhez kapta és megismerte.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. május 19.

A pályázat elbírálási határideje: 2023. június 9.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztály, Várszegi Mónika osztályvezető, 9021 Győr, Honvéd liget 1. 5. emelet 504. iroda címére történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni: Háziorvosi pályázat.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozattal együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan. A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja, azok érdemi elbírálása nélkül. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költséget a pályázó maga viseli, megtérítés nincs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az erre kijelölt bíráló bizottság a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül értékeli. Az értékelés után Győr Megyei Jogú Város, a területért felelős alpolgármestere javaslatot tesz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, a háziorvosi praxis 2023. augusztus 1. napjától történő betöltésére. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi az előterjesztést. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a soron következő rendes ülésén dönt.
A pályázat kiírója a pályázókat a Közgyűlés döntését követően írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy azok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor indoklás és kártérítés nélkül visszavonja vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete: 2023. augusztus 1.

A pályázati felhívás 1. melléklete

Adatvédelmi tájékoztató orvosi praxis betöltéséhez kapcsolódó pályázati eljáráshoz, praxisjog elidegenítését megelőző eljáráshoz, orvosi körzet betöltésére kötött előszerződéshez

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Adatkezelő képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: gyor@gyor-ph.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő

dr. E. Simon Katalin Ráhel

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

e-mail címe: adatvedelem@gyor-ph.hu

3. Orvosi körzet betöltésére pályázatot benyújtó orvos - mint érintett - adatainak kezelése során a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

Kezelt személyes adatok köre	Adatkezelés célja	Adatkezelés jogalapja
Név, lakcím/értesítési cím, telefonszám (vezetékes és/vagy mobiltelefonszám), e-mail cím, aláírás	Pályázó azonosítása, kapcsolattartás, nyilatkozattétel igazolása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**
Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, valamint szakmai gyakorlatot tanúsító okiratokban foglalt személyes adatok	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**
Szakmai önéletrajzban és motivációs levélben szereplő személyes adatok	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**
Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratban szereplő	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó**

személyes adatok		**hozzájárulása.**
Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló okiratban szereplő személyes adatok	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**
Érvényes működési nyilvántartás igazolásával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**
Erkölcsi bizonyítványban található személyes adatok	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**
A pályázat mellékleteként benyújtott iratban szereplő egyéb személyes adatok	A pályázat elbírálása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a **pályázó hozzájárulása.**

Az érintett adatkezeléshez történő **hozzájárulását bármikor visszavonhatja,** az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a 9.1. pontban található.

4. **A praxisjogot elidegenítés útján megszerezni kívánó orvos – mint érintett – adatainak kezelése során a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:**

Kezelt személyes adatok köre	**Adatkezelés célja**	**Adatkezelés jogalapja**
Név, lakcím/értesítési cím, telefonszám (vezetékes és/vagy mobiltelefonszám), e-mail cím, aláírás	Azonosítása, kapcsolattartás, nyilatkozattétel igazolása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az **érintett hozzájárulása**
Iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget, tanúsító okiratokban foglalt személyes adatok	A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének beszerzése	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére
Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratban szereplő személyes adatok	A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének beszerzése	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére

Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló okiratban szereplő személyes adatok	A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének beszerzése	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére
Működési nyilvántartásban található személyes adatok	A praxisjog engedélyezése során törvényi megfelelőség ellenőrzése	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110 §-ára

Az érintett adatkezeléshez történő **hozzájárulását bármikor visszavonhatja,** az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a 9.1. pontban található.

Működési nyilvántartásban található személyes adatokat Adatkezelő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110 §-ban foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében kéri le az Országos Kórházi Főigazgatóság interneten bárki számára elérhető nyilvántartásából (https://kereso.enkk.hu/index.php).

5. Az Adatkezelővel előszerződést kötő orvos – mint érintett – adatainak kezelése során a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

Kezelt személyes adatok köre	**Adatkezelés célja**	**Adatkezelés jogalapja**
Név, születési hely, születési idő, anyja neve, aláírás	azonosítás	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére
Név, értesítési cím, telefonszám (vezetékes és/vagy mobiltelefonszám), e-mail cím,	kapcsolattartás	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az

		adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére
Az előszerződésben található egyéb személyes adatok, aláírás	Előszerződés előkészítése, szerződéskötés	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére

6. **A praxisjogát elidegenítő orvos – mint érintett – adatainak kezelése során a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:**

Kezelt személyes adatok köre	Adatkezelés célja	Adatkezelés jogalapja
név	Az elidegenítendő orvosi praxis azonosítása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján **közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához** szükséges az adatkezelés, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdésére

7. **Az adatkezelésre vonatkozó alapvető rendelkezések, címzettek, adattovábbítás**

Az orvosi praxist érintő pályázati anyagot megismerik a pályázati eljárásban véleményezési joggal rendelkezők: az előterjesztés elkészítése során Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége (adatfeldolgozóként), Győr Megyei Jogú Város Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága, a polgármester, az illetékes alpolgármester, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntés céljából.

A pályázatról, illetve a praxisjog elidegenítési szándék esetén a praxisjogot megszerezni kívánó személyről Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése főszabályként nyílt ülésen határoz Ha az pályázó illeted a praxisjogot megszerezni kívánó érintett kifejezetten kéri, úgy a Közgyűlés zárt ülésen dönt. A közgyűlési előterjesztéshez nem kerül csatolásra a pályázati anyag, illetve egyéb benyújtott irat, de a Közgyűlés tagjai a pályázati anyagot, illetve a praxisjogot megszerezni kívánó személy által benyújtott iratokat teljes terjedelmében megtekinthetik Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetékes szervezeti egységénél. Más személy a pályázati anyagba nem tekinthet bele.

Adatkezelő a nyertes pályázó, illetve a praxisjogot megszerezni kívánó személy által benyújtott, Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratokat, továbbá az egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratot az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdése alapján továbbítja a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv, azaz az **Országos Kórházi Főigazgatóság** számára (1125 Budapest, Diós árok 3.).

A személyes adatok a fentieken túl harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.

8. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az orvosi körzet betöltésére kiírt pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálását követő értesítésig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A sikertelen pályázatot az erre vonatkozó döntést követően a pályázat kiírója a pályázónak 15 munkanapon belül visszajuttatja, ezen határidőn belül az érintettek írásbeli értesítést kapnak a döntésről.

A sikeres pályázó személyes adatait Adatkezelő az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (továbbiakban: MB rendelet) és az Iratkezelési Szabályzata alapján 5 évig kezeli.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

9.1. **Hozzájárulás visszavonása:** Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Érintett a hozzájárulását az adatvedelem@gyor-ph.hu e-mail címére (a pályázati kiírás tárgyára és dátumára hivatkozással), vagy az 1. pontban foglalt más elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozatával vonhatja vissza.

9.2. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban **tájékoztatást** kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

9.3. A **helyesbítéshez való jog**: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok **kiegészítését**.

9.4. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül **törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,** az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül indokolt esetben törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; illetve ha a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.5. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő **korlátozza a személyes adat kezelését**, ha az Érintett:

- vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
- azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,

– tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

9.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.7. A **tiltakozáshoz való jog:** Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) alapján történő adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a Rá vagy képviseltjére vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8. Adatkezelő az Érintett jogainak gyakorlása keretében benyújtott kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb **1 hónapon belül** értesíti. Adatkezelő a kérelmet az Érintett azonosítását követően tudja teljesíteni. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai helyiségben tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza). Az Adatkezelő az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet.

11. Jogorvoslat

Amennyiben Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg az Infotv. vagy a GDPR rendelkezéseinek, illetve azt sérelmesnek véli, javasoljuk, hogy először panaszával az Adatkezelőt keresse meg. Panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Panasztételhez való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint személyes adatainak/képviseltje személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogszabály szerinti jogokat, akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

2. számú melléklet

ELŐSZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseli Dr. Dézsi Csaba András polgármester - a továbbiakban: Önkormányzat -, másrészről: ..... között az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott és a területileg illetékes Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint együttműködnek.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 20. pontjában meghatározott 080090165 praxisszámú háziorvosi alapellátási körzetben ..... felnőtt háziorvosként foglalkoztatja az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott praxisjog megszerzése esetén, a háziorvosi feladatok ellátására megkötött ellátási szerződés keretében, melynek időbeli hatálya határozatlan idejű.
3. A szerződéskötés további feltétele az egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának legkorábbi kezdő időpontja a .../2023. (IV. 20.) Kgy. határozat szerinti 2023. augusztus 1.
5. Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.

Kelt:

Szolgáltatást végző

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről

Szakmai szempontból felülvizsgálva: Nagyné dr. László Edit
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem: .....

Szerződést kapja:
1. sz. példány Irattár – Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztály
2-3 sz. példány Szolgáltatást végző
4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

...8.... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására

Győr, 2023. április 3.

Előterjesztő:
Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztést látta:
Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
Nagyné Dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §-a meghatározza a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi elemeit, melyek körébe tartozik - többek között - az intézmény megnevezése, székhelyének, telephelyeinek felsorolása, közfeladatának, alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése, illetékességének, működési területének meghatározása. Az Ávr. 5. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának kötelező tartalmi elemeit érintő változás esetén szükséges az alapító okirat módosítása.
Az alapító okirat adataiban történt változásokat az irányítói jogok gyakorlója - a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartás módosításhoz - határozatba foglalt módosító okiratban és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban köteles rögzíteni.

A Család- és Gyermekjóléti Központ Győr egyik alapfeladata az adománykezelés, amely magában foglalja az adományok fogadását, osztását, az adományozó szervezetek felkutatását, koordinálását a rászoruló családok felé. Az évek során a jelenlegi adományközpont a sikeres működés következtében, a méretéből adódóan már nem tudja teljes körűen ellátni a lakossági igényekhez igazodó feladatokat. A célzottabb, hatékonyabb működtetéshez szüksége van az intézménynek egy a jelenleginél nagyobb, gépjárművel megközelíthető kiszolgáló helyiségre.

Az intézmény a fentiekre tekintettel - előzetes egyeztetést követően - kérelemben jelezte, hogy működésének hatékony biztosítása érdekében a 9023 Győr, 4778/182. helyrajzi számon található épületet kezelésbe szeretné vonni, amelyhez a Közgyűlés korábbi döntésében 2023. április 24. napjától hozzájárult.

A fenntartói és intézményi szándék megvalósíthatósága érdekében szükséges a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratát módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlás teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozat kiadására.

   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal,
   a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2023. május 5.

Győr, 2023. április 3.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. számú melléklet

Okirat száma: 1.-..../2023. (IV.20.)

Módosító okirat

A Család- és Gyermekjóléti Központ Győr Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2022. szeptember 26. napján kiadott, 2/A.-155/2022. (IX. 20.) számú alapító okirata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a..../2023. (IV. 20.) Kgy. határozatra figyelemmel – a következők szerint kerül módosításra:

1. Az alapító okirat 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9024 Győr, Lajta út 21.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1		9024 Győr, Mónus Illés utca 41.
2		9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
3		9021 Győr, Árpád út 38/B.
4		9024 Győr, Lajta út 18.
5		9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19.
6		9025 Győr, Kossuth Lajos utca 58.
7		9023 Győr, Kodály Zoltán utca 2/C.
8.		9021 Győr, Virágpiac tér 3.
9.		9023 Győr, 4778/182. helyrajzi szám

”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, 2023. április 20.

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1/A. számú melléklet

Okirat száma: 1/A.-..../2023. (IV. 20.)

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okirata a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Család- és Gyermekjóléti Központ Győr

1.1.2. rövidített neve: CSGYK

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9024 Győr, Lajta út 21.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1		9024 Győr, Mónus Illés utca 41.
2		9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
3		9021 Győr, Árpád út 38/B.
4		9024 Győr, Lajta út 18.
5		9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19.
6		9025 Győr, Kossuth Lajos utca 58.
7		9023 Győr, Kodály Zoltán utca 2/C.
8.		9021 Győr, Virágpiac tér 3.
9.		9023 Győr, 4778/182. helyrajzi szám

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. november 19.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális szolgáltatások és ellátások.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889900	M. n. s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Családsegítés szolgáltatás nyújtásával a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.
Gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásával, a gyermekjóléti központi feladatok ellátásával, a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek érdekében általános és speciális szolgáltatásokat nyújt.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2	104043	Család és gyermekjóléti központ
3	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A gyermekjóléti központ tekintetében a győri járás településeinek közigazgatási területe. A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység tekintetében Győr-Moson-Sopron megye területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat kiírásával, legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	közfoglalkoztatási jogviszony	a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
4	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

9. ..... napirendi pont

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése

Javaslat a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Győr, 2023. április 03.

Előterjesztő:

Dr. Szálasy László
elnök

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály / Környezetvédelmi Osztály

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése

Javaslat a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Tisztelt Közgyűlés!

Napjainkban egyre jobban érezhetőek a klímaváltozás hatásai az enyhe telek, a kevesebb csapadék és a forró nyarak. Ezek együttesen Győr város területén ültetett fiatal fák gondozását és életben maradását nehezítik.
Az újonnan telepített facsemetéknek különleges gondozásban kell részesülniük, hogy minél hamarabb meggyökeresedjenek és növekedésnek induljanak. Nem elég egy fát elültetni, életben is kell tudni tartani. Az éltető víznek és a törzs védelmének pedig a fiatal fák esetében nagy szerepe van. A fiatal egyedek gondozása sok munkát igényel minden esetben.
Az ültetést követő három esztendőben legalább áprilistól szeptemberig a kevés csapadék miatt öntözni kell. Az öntözőzsák segítségével rendszeresen és hosszútávon lehet vízzel ellátni a fákat, amelyek ezáltal sokkal erősebbek és ellenállóbbak lesznek. A talajt mélyen telíti vízzel, így a gyökérzetet is a mélyebb rétegekben tartja. Feltöltésük 5-7 naponta elégséges, de ez függ a talaj-, időjárás és fa fajtától is. Az eszköz tápoldatozásra is alkalmas.
Az öntözőzsák használata gyorsítja az öntözési folyamatot, a locsolást végző embernek nem kell megvárni míg az öntözővíz elszikkad a talajban. Ugyanakkor a zsák használata garantálja a szükséges vízmennyiség egyenletes kijuttatását a gyökerekhez elfolyás és párolgási veszteség nélkül. A fák megeredését követően az eszköz újra használható más fákon.
A fentiek miatt az öntözőzsákok használata a közterületi fák gondozását végző Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. dolgozóinak a munkáját is megkönnyíti és a gondozás költségeit is csökkentheti.

200 db öntözőzsák beszerzésére és logózására bruttó maximum 1.600.000 -, Ft, azaz bruttó egymillió-hatszázezer forint szükséges.

A fentiekre tekintettel kéri a Bizottság a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 200 db öntözőzsák beszerzésére és logózására maximum bruttó 1.600.000 -, Ft, azaz bruttó egymillió-hatszázezer forintot biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2023. június 30.

Dr. Szálasy László
elnök

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

10. .....napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat alapítványok támogatására

Győr, 2023. április 4.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést látta:

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat alapítványok támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek kezdeményezésére **500.000 Ft-tal** javasolom támogatni a 2023. évi polgármesteri keret terhére a **Gyárvárosi Iskoláért Alapítványt**, (9027 Győr, Vágóhíd u. 4. adószám: 18525034-1-08) a Csíkszeredai József Attila testvériskola látogatása céljából. A támogatás javaslattevők szerinti megbontása a következő:

Balla Jenő képviselő:	5.000 Ft
Dr. Fekete Dávid képviselő:	10.000 Ft
Fodor Roland képviselő:	50.000 Ft
Glázer Tímea képviselő:	10.000 Ft
Hajszán Gyula képviselő:	10.000 Ft
Hajtó Péter képviselő:	200.000 Ft
Harasztovics István képviselő:	10.000 Ft
Kovács László képviselő:	10.000 Ft
Kovács Tamás képviselő:	145.000 Ft
Pollreisz Balázs képviselő:	20.000 Ft
Szeles Szabolcs alpolgármester:	20.000 Ft
Takács Krisztián képviselő:	10.000 Ft
Összesen:	**500.000 Ft**

Rózsavölgyi László képviselő úr kezdeményezésére szintén a 2023. évi polgármesteri keret terhére **60.000 Ft-tal** javasolom támogatni a **Tehetséggondozásért Alapítványt**, (9023 Győr, Szabolcska M. u. 5. adószám: 19111768-1-08) hozzájárulva a Cziráki Lajos Megyei komplex tanulmányi verseny díjkiosztóján a jutalmak, ajándékok beszerzéséhez.

Papp Gyöngyi kuratóriumi elnök a **„Győr-Újvárosi Gyerekekért" Alapítvány** (cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 13., adószám: 18530014-1-08) képviseletében kéréssel fordult az Önkormányzathoz.

Alapítványuk évtizedek óta támogatja a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférését, valamint az iskolában folyó Pressley Ridge magatartásmódosító komplex személyiségfejlesztő programot.
Sajnos az elmúlt időszak gazdasági helyzete, a háború, az infláció, őket is elérte, így forrásaik elapadtak.
A diákok számára rendkívül fontos a színházélmény megtapasztalása. Jó lehetőségnek ítélte meg az Audi Arénában, 2023. május 20-án 14.30-kor bemutatásra kerülő Macskák című musicalt a Budapesti Madách Színház előadásában.
A Pressley Program keretében a legjobban teljesítő diákokat jutalmazni szokták, valamilyen kulturális előadáson való részvétellel.
Mivel a rendelkezésünkre álló források elég szűkösek, ezért tisztelettel kéri az Önkormányzat támogatását erre az eseményre!

Szeles Szabolcs alpolgármester úr kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére **150.000 Ft-tal** javaslom támogatni az Alapítványt, a 2023. május 20-án bemutatásra kerülő Macskák című musicalen való részvétel céljából.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítványok részére a javasolt támogatások a megjelölt forrásból átadásra kerüljenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret" kiadási jogcím terhére a **Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány** (9027 Győr, Vágóhíd u. 4. adószám: 18525034-1-08) **500.000 Ft-tal** kerüljön támogatásra a Csíkszeredai József Attila testvériskola látogatása céljából.
   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret" kiadási jogcím terhére a **Tehetséggondozásért Alapítvány** (9023 Győr, Szabolcska M. u. 5. adószám: 19111768-1-08) **60.000 Ft-tal** kerüljön támogatásra a Cziráki Lajos Megyei komplex tanulmányi versenyen jutalmazás (ajándékok vásárlása) finanszírozása céljából.
   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret" kiadási jogcím terhére a **„Győr-Újvárosi Gyermekekért" Alapítvány** (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 13., adószám: 18530014-1-08) **150.000 Ft-tal** kerüljön támogatásra a 2023. május 20-án bemutatásra kerülő Macskák című musicalen való részvétel céljából.
   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.
   Felelős: polgármester
   Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2023. április 28.
   az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2023. április 4.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

12. ..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató
a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Győr, 2023. április 12.

Előterjesztő: **Dr. Dézsi Csaba András**
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése
Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében - a polgármester feladat- és hatásköréről - meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

1/09/02/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a C.T. and Partner Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9025 Győr, Töltésszer utca 3. fsz. 4. sz. alatti székhelyű cég kizárólagos tulajdonát képező győri 8619 hrsz. alatt felvett beépítetlen terület megjelölésű, mindösszesen 1006 m² alapterületű, természetben 9025 Győr, Kispásztor utca 10. sz. alatti belterületi ingatlanból a 681718/2022. számú változási vázrajzon meghatározott 22 m^2 1/1 arányú tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata általi, út, egyéb közterület kialakítása céljára történő, per-, közcélból alapított terheken túl teher- és igénymentes ingyenes átvételéhez.

2/15/02/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 7.
A támogatási cél megjelölése: Napsugár Nyugdíjas Klub támogatása kulturális rendezvények nőnap, idősek világnapja szervezésében, múzeum és színház látogatásban.

3/15/02/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 7.

A támogatási cél megjelölése: Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja támogatása saját petangue bajnokság megrendezésében, történelmi évfordulókról való megemlékezésben, illetve hadisírok gondozásában.

1/20/02/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 7.
A támogatási cél megjelölése: Harmónia Nyugdíjas Klub támogatása kulturális rendezvények nőnap, idősek világnapja szervezésében, múzeum és színház látogatásban.

2/22/02/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére
308209 „Győr Város szépítésére közérdekű kötelezettség-vállalás 429/2008. (XII.18.) Kgy. határozat" c. kiadási jogcímről
Működési kiadások
Dologi kiadások - 1.259.332,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése javára
313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra" c. kiadási jogcímre
Felhalmozási kiadások
Beruházások + 1.259.332,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr- Szol Zrt. látja el. A 2023. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások" kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

	Munkák leírása	Összeg *(Br. HUF)*
1	Győr, Hecsei és Hűtőházi út menti faültetés	1.259.332,-
	Összesen:	**1.259.332,-**

1.) A Hecsei úton és a Hűtőház utcában 16 db vérjuhar (Acer platanoides 'Crimson King' 3xi, 12/14) és 16 db díszkörte (Pyrus 'Chanticleer' 3xi, 12/14) közterületi fa vásárlása, ültetése szükség esetén humuszolással, öntözőtányér kialakításával, 3 oldali karózással, beöntözéssel, 3 oldali támogatói szalag kihelyezéssel, fák utógondozása – öntözése két éven keresztül évi öt alkalommal, bruttó: 1.259.332,- Ft

Fenti feladatok a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetési szolgáltatások" témakörbe tartoznak, forrás viszont a kiadási jogcím 2023. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.
Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2022. február 21-én megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

4/27/02/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére 100.000.- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: Esély Közhasznú Nonprofit Kft.
Címe: 9024 Győr, Lajta u. 38.
A támogatási cél megjelölése: Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére működési támogatás nyújtása.

1/01/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztálya részére a működtetésében lévő győri 11718/6 hrsz.-ú „gyep" megnevezésű ingatlan területén álló 1 db száradó állapotú, ezért balesetveszélyes fehér fűzfa – vegetációs időszakon kívül, veszélymegelőzési szükségességből történő - eltávolításához. A fenti munkálatokat kizárólag a győri 11718/6 hrsz.-ú ingatlan területén fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel vagy személlyel lehet elvégeztetni.

A kivágott fa pótlását földlabdás, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) gömbmeggyfa oltvány telepítésével szükséges elvégezni, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.–vel egyeztetve, közterületen, a Győr, Csipkerózsa utcában fagymentes időszakban, legkésőbb 2023. október 31. napjáig.

Indokolás (szakértői vélemény alapján): „A Győr, Csipkerózsa u. 2. sz. ingatlan mellett a Győr, 11718/6 hrsz.-ú fásított terület művelési ingatlanon 1 db száradó koronarendszerű, sínylődő egészségi állapotú fehér fűzfa *(Salix alba)* áll. A fa a magáningatlan irányába erőteljesen megdőlt, jelen állapotában balesetveszélyt jelent a környezetére. A balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében a fás szú növény eltávolítása sürgősséggel indokolt. A pótlást a Győr, Csipkerózsa utcában, közterületen 1 db gömbmeggyfa oltvánnyal javaslom végrehajtani, ahol a pótlás feltételei adottak."

2/02/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt

jogkörében eljárva, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Ovifoci Klub működési támogatására 2.000.000,- Ft támogatásban részesüljön. A támogatás kifizetése a „Sporttámogatás" tervezési alapegység terhére történik.

1/03/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére 245.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: Győri Meteor Természetbarát Egyesület
Címe: 8431 Bakonyszentlászló, Ady Endre u. 16-18.
A támogatási cél megjelölése: Az Egyesület 2023. évi rendezvényeinek, kirándulásainak és működési költségeinek támogatása.

2/03/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 2847/1 hrsz.-ú, természetben 9024 Győr, Szauter u. 12. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú „kivett templom, épület, ravatalozó és kripta" megnevezésű ingatlan (Nádorvárosi Köztemető) V. parcellájában található Hilbert „fekete" kripta mellett álló 1 darab oszlopos nyugati tuja és 1 db száraz keleti tuja, a másik Hilbert „családi" kripta mellett álló 1 db boróka és 1 db száraz keleti tuja, valamint a keletkezett tuskók – vegetációs időszakon kívül, legkésőbb 2023. március 31. napjáig történő - eltávolításához.

A fenti munkálatokat kizárólag a győri 2847/1 hrsz.-ú ingatlan területén fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel vagy személlyel lehet elvégeztetni. A növények pótlását a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek földlabdás, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) 4 db csüngő japán díszcseresznyefa telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2023. november 30. napjáig. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növények nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést, meg kell ismételni.

Indokolás (szakértői vélemény alapján): „A Győr-nádorvárosi köztemető V. parcellájában a Hilbert "fekete" kripta mellett álló 1 db oszlopos nyugati tuja *(Thuja occidentalis "Fastigiata")* a síremlék fölé nőtt és a síremlék irányába megdőlt. A Győr-nádorvárosi köztemető V. parcellájában a Hilbert család másik kriptájára a kripta mellé telepített heverő boróka *(Jiuniperus sabina)* hajtásrendszere rátolódott. Mindkét síremléknél további 1-1 db száraz keleti tuja *(Thuja orientalis)* is található. A helytörténeti szempontból is értékes síremlékek környezetének méltó módon történő felújítása és a síremlékek védelme érdekében a 4 db örökzöld kivágása indokolt. A pótlást nagy díszítő értékű, de kis helyigényű növényekkel, 4 db csüngő japán díszcseresznyefával *(Prunus serrulata "Kiku Shidare Sakura")* javaslom elvégezni.

3/03/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.36. alpontjában meghatározott, a Közgyűlés által átruházott Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 26/A. § (4) bekezdés b) pontjára – a polgármester engedélyezte a Győri Filharmonikus Zenekar részére, hogy egyes zeneművek szimfonikus zenekari áthangszerelése miatt a SILVERGROSZ International Kft. előlegbekérő levele alapján 3.500.000,- Ft + áfa összegű díjat az intézmény 2023. évi költségvetési előirányzata terhére – külön forrás biztosítása nélkül – előlegként kifizessen.

1/06/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában és az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdés a) pont ah) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Ifjúságért Művészettel Egyesület a 2023. április 22. napján megrendezésre kerülő Magyar Drámapedagógiai Társaság által szervezett Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Győr-Moson-Sopron vármegyei fordulójának szervezési feladataira 80.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira" elnevezésű tervezési alapegység terhére.

2/06/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 2847/1 hrsz.-ú, természetben 9024 Győr, Szauter u. 12. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú „kivett templom, épület, ravatalozó és kripta" megnevezésű ingatlan (Nádorvárosi Köztemető) V. parcellájában álló nyugati tuják közül 17 db kiszáradt, ezért balesetveszélyes egyed, valamint a keletkezett tuskók eltávolításához.

A fenti munkálatokat kizárólag a győri 2847/1 hrsz.-ú ingatlan területén fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel vagy személlyel lehet elvégeztetni. A növények pótlását a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek földlabdás, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) 17 db oszlopos tiszafa telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2023. november 30. napjáig. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növények nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést, meg kell ismételni.

Indokolás (szakértői vélemény alapján): „A Győr-nádorvárosi köztemető V. parcellájában idős korú oszlopos nyugati tujákból kialakított élősövény található. A klímaváltozás eredményeképpen megjelenő gomba- és rovarkárosítók hatására az élősövény egyedei között pusztulás tapasztalható. A helyszíni szemle tapasztalatai alapján 17 db örökzöld növény száradt ki a fertőzés hatására. A száraz fák balesetveszélyt jelentenek a környezetükre,

ezért eltávolításuk sürgősséggel indokolt. A száraz örökzöldek a temetőlátogatókban elhanyagoltság érzését keltik emiatt is indokolt az eltávolításuk.
Az élősövény kipusztult egyedeinek pótlására 17 db oszlopos tiszafa (Taxus baccata "Fastigiata") beültetését javaslom. Az oszlopos tiszafa nem fogékony a tuják pusztulását okozó kártevőkre és a temető fásítására is alkalmas."

3/06/03/2023. PM. h.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklete 2. pontjának 2.13. alpontjában meghatározott, a Közgyűlés által átruházott hatáskörömben eljárva a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázatot az 1. számú melléklet szerint kiírta a polgármester.

2. Megbízta a polgármester Rózsavölgyi László Urat, a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnökét, valamint Hermann-né Gesztrich Nikoletta Asszonyt, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályának vezetőjét, hogy az Önkormányzat képviseletében a benyújtott pályázatokat véleményező, az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti Szakmai bizottság munkájában vegyen részt.

3. Egyidejűleg megbízta Rózsavölgyi László Elnök Urat a Szakmai bizottság vezetésével.

4. A Szakmai bizottság személyi összetételét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozta meg.

1/13/03/2023. PM. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pont 2.36. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az alábbi döntést hozta:

1. A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet Győr, Királyszék út, 00361* és 00362* számú övezet építési hely kijelölése és szabályozási vonal korrekció témájú településrendezési terv módosítására irányuló eljárás lefolytatásához hozzájárult a polgármester.
2. A módosítás kapcsán az új beépítésre szánt terület az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően nem kerül kijelölésre.
3. Jóváhagyta a polgármester a rendezési terv módosításához szükséges, a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó, a határozat 1. sz. mellékletét képező önkormányzati főépítészi feljegyzést.

Indokolás: Az eljárás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján a rendezési terv készítését az önkormányzat közgyűlésének döntése alapozza meg. A főépítészi feljegyzés a Korm. rendelet 7. §-a szerinti tartalommal elkészült. A döntésben a Korm. rendelet 59. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás nem szükséges.

1/16/03/2023. PM. h.

T. B.-t (a továbbiakban: Kötelezett) Csorna / Sole - Mizo Zrt. munkahelyi polgári védelmi szervezetébe, műszaki és kárfelszámoló egységbe, műszaki koordinátor feladatok ellátására beosztotta a polgármester.

Kötelezettet a fenti beosztás alapján
1. adatszolgáltatási - , továbbá
2. bejelentési kötelezettség terheli, amely alapján a fenti adataiban és munkahelyében történő változást, valamint
szakképzettség megszerzését, foglalkozás gyakorlásának megkezdését a változás, esemény napjától számított 15 napon belül Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a polgármester részére köteles bejelenteni;
3. külön határozatban elrendelt képzésen, gyakorlaton történő megjelenési és részvételi kötelezettség terheli;
4. külön határozatban elrendelt szolgálatadási kötelezettség terheli.
A határozattal szemben fellebbezésnek van helye a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a területileg illetékes területi védelmi bizottság elnöke bírálja el. A fellebbezést a területileg illetékes területi védelmi bizottság elnökének kell címezni és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani.
Az eljárás illeték- és költségmentes.
Felhívta a Kötelezett figyelmét, hogy akit szolgálatadásra kötelezneknek, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasításokat végrehajtani, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö) 70. § értelmében a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve, a területi védelmi bizottság elnöke, elnökhelyettese, a helyi védelmi bizottság elnöke, a polgármester, valamint az e törvény alapján védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó ágazati igazgatási szervek vezetője kezdeményezése alapján a fővárosi, vármegyei kormányhivatal - ha törvény súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem rendeli - közigazgatási hatósági eljárást folytat le azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalannyal szemben, aki
a) az e törvényben meghatározott polgári védelmi, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti,
b) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
c) az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben e törvény alapján bevezetett szabályokat megszegi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.
(3) A fővárosi, vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti eljárásban, kormányrendeletben meghatározottak szerint védelmi és biztonsági bírságot szabhat ki.
(4) A fővárosi, vármegyei kormányhivatal a védelmi és biztonsági bírság összegét kormányrendeletben meghatározottak szerint mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, megfizetésére részletfizetést engedélyezhet.
A határozat a döntés közlésével azonnal végrehajthatóvá válik.

Indokolás: Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5) bekezdése értelmében a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő.

A Vbö 9. § (1) bekezdése alapján a polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési és a szolgálatadási kötelezettséget foglalja magában.
A Vbö 9. § (2) bekezdése alapján a polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 72. §. (2) bekezdése alapján a polgármester a kijelöltek adatállománya alapján kiválasztja azokat a kötelezetteket, akiket a szervezetbe határozattal beoszt. A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt hatósági határozattal polgári védelmi szervezetbe kiképzésre, gyakorlatra, valamint szolgálatteljesítésre beosztja a Vbö 11. § (1) bekezdés értelmében.

Csorna településen – Sole – Mizo Zrt. / Műszaki és kárfelszámoló egység / Műszaki koordinátor katasztrófavédelmi feladatok ellátására munkahelyi polgári védelmi szervezet került megalakításra, melynek működőképessége érdekében, Kötelezett a polgári védelmi szervezetbe fentiek szerint beosztásra került.

A polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség szabályait a Vbö 10. § adja meg. A polgári védelmi kötelezettség megtagadásának szabályait a Vbö 12. § (4) bekezdése szabályozza.
A Kötelezett munkahelyének (Sole-Mizo Zrt. 9300 Csorna, Soproni út 1.) adatszolgáltatása alapján megállapításra került, hogy személyét illetően a kötelezettség alól a Vbö 10.§-a szerinti mentességgel nem rendelkezik, illetve kötelezettségét munkaköre ellátásával vagy közmegbízatásával nem teljesíti, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott a polgármester.
Hatáskörét a Vbö 58. § (2) bekezdés c) pontja, a Vbö 8. § (3) bekezdése, a Vbö 9. § (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 72. § (2) bekezdése alapján gyakorolta a polgármester.
A fellebbezés jogosultsága a 2021. évi XCIII. törvény 7.§ (4) bekezdésben meghatározottak szerint biztosított. A döntéssel szemben jogorvoslatnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § - 119. § - ában és a meghatározottak szerint van helye. A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján illetékmentes. A határozat azonnali végrehajthatósága az Ákr. 84. § b) pontján alapul. Az önkéntes teljesítéselmaradás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 2021. évi XCIII. törvény 70. § - ának rendelkezése alapján került megtételre.

1/17/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Szabadhegy Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9028 Győr, Verebes József utca 9. B. ép. A. lház. fsz. 1. sz. alatti székhelyű cég kizárólagos tulajdonát képező, a 682965/2022. számon záradékolt változási vázrajzzal és a 800.046/2023. számú telekalakítási engedéllyel kialakuló Győr belterületi 2068/5 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 6409 m^2 területű és a Győr belterületi 2068/10 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 1143 m^2 területű ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata általi, *út, egyéb közterület kialakítása céljára* történő, per-, közcélból alapított terheken túl teher- és igénymentes *ingyenes* átvételéhez.

2/17/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. évi költségvetés terhére az élősport támogatásra fordítandó előirányzatból 4.000.000,- Ft összeget a 22/2023. (II. 21.) Kgy. határozat II. pont a) alpontja alapján a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények támogatására különített el.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények támogatására szolgáló pályázati keretet a melléklet szerinti bontásban felosztotta a polgármester. A támogatás kifizetése a „Sporttámogatás" tervezési alapegység terhére történik.

3/17/03/2023. PM. h.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester pályázatot írt ki a Győrben működő öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására a jelen határozat 1. számú melléklet szerinti tartalommal, 15.000.000,- Ft összegben az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletének 5. számú mellékletében a „Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások" központilag kezelt kiadási előirányzatok között az „Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására" jogcím terhére.

A pályázati felhívásra beérkező támogatási kérelmek véleményezésére és a támogatási keretösszeg felosztására szóló javaslattételre felkérte a polgármester a jelen határozat 2. számú melléklet szerinti személyi összetételű munkacsoportot és egyidejűleg kinevezte Dr. Pergel Elza Győr Megyei Jogú Város kulturális ügyekért is felelős Alpolgármester Asszonyt a munkacsoport vezetésére.

4/17/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére	
203020 „Kisebb volumenű munkák" c. kiadási jogcímről	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	- 240.000,- Ft
Győri Nemzeti Színház 2023. évi költségvetése javára	
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	+ 240.000,- Ft
BEVÉTELEK	
Irányító szervtől kapott támogatás	+ 240.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Forrásbiztosítás az önkormányzat irányítása alatt álló intézmény részére, 2 alkalommal megvalósuló filmvetítés felmerülő költségeire.

1/20/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.36. pontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Győri Tankerület Központ fenntartása alá tartozó Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, valamint a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium átszervezését az alábbiak szerint támogatta a polgármester:

Intézmény	**Alapfeladat változása**
Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola	A feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám növelése; a szakmai alapdokumentumban szereplő SNI létszám 50 főről 60 főre növelése.
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	A feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám növelése; a szakmai alapdokumentumban szereplő SNI létszám 20 főről 30 főre növelése.
Kazinczy Ferenc Gimnázium	A feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám növelése 900 főről 950 főre.

2/20/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy 2023. március 21. napján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből legfeljebb 10.500.000.000,-Ft az OTP Bank Nyrt-nél, rövid lejáratú betétként, az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre:

1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
1.000.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
500.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
500.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.
500.000.000 Ft	lejárat: 2023.03.31.	kamat: 15,8 % p.a.

Indokolás: A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII.18.) GYMJVÖ rendelet 14. §-ában, valamint Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezet 5. cím A. pont 5. alpontjában foglaltak alapján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításáról a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének javaslatára a polgármester dönt. A Gazdálkodási Főosztály vezetője az Önkormányzat bevételeinek bővítési szándékával tett javaslatot az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek fentiek szerinti hasznosítására. Az Önkormányzat forrás lehetőségeinek kiegészítése érdekében - a javaslatot elfogadva - indokolt az átmenetileg szabad pénzeszközök fenti határozat szerinti hasznosítása.

1/21/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése terhére

305360 Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez c. jogcímről - 10.000.000,- Ft

501015 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület c. jogcímről - 1.214.312,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr 2023. évi költségvetése javára

Kiadás

Dologi kiadások + 11.214.312,- Ft

Bevétel

Központi, irányító szervi támogatás + 11.214.312,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr Mónus Illés utcai Tagbölcsődéjének belső felújításával kapcsolatos kiadások fedezetére.

2/21/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére

„2023. évi polgármesteri keret" c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások - 100.000,- Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2023. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A József Attila Művelődési Házban tartandó „Egészségpiac" rendezvény költségeinek támogatása.

3/21/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 20. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2023. május hó 01. napjától 2024. április hó 30. napjáig terjedő, 1 év határozott időre a polgármester hozzájárult az önkormányzat tulajdonát képező Győr külterület 0105/46 hrsz.-ú rét, 0105/47 hrsz.-ú szántó és rét, 0105/48 hrsz.-ú szántó és rét, 0105/49 hrsz.-ú szántó művelési ágú,

összesen 6 ha 662 m^2 nagyságú és 189,15 aranykorona értékű ingatlanok együttes versenyeztetési eljárással történő haszonbérbe adásához. A bérleti díj éves összegére vonatkozó kikiáltási ár a vagyonrendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak figyelembe vételével aranykoronánként nettó 1.000,- Ft.

4/21/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a győri 4123/35 hrsz-ú ingatlan (fejlesztési terület) ivóvízellátása érdekében a Czibik Mérnök Kft. által készített 108/2022. munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által 2022. november 22-én záradékolt hatályos változási vázrajz szerint a győri 4123/35 hrsz-ú ingatlan 154 m^2 nagyságú területére, határozatlan időre, ivóvízvezetési (vízvezetési) szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, az Önkormányzat – mint az ellátásért felelős – javára.

A szolgalmi jog alapításával és ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos mindennemű költség és díj a Fejlesztő Arrabona Bonum Építő és Beruházó Kft.-t terheli.

1/22/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 12. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező

- győri 6815/A/4 hrsz.-ú 24 m^2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan, valamint a hozzátartozó 90/1000 eszmei hányad – mely természetben a Győr, Fürdő köz 4. 1. emelet 1. ajtó alatt található – és a
- győri 6815/A/6 hrsz.-ú 11 m^2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan, valamint a hozzátartozó 40/1000 eszmei hányad – mely természetben a Győr, Fürdő köz 4. 1. emelet 3. ajtó alatt található –

a vagyonrendelet 46. § (1) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával együttesen értékesítésre kerüljön. A kikiáltási ár (ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított, költségekkel megnövelt forgalmi érték) 15.000.000,- Ft.

1/23/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Győr, külterület 01134/34 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan kisajátítási eljárás megindítása tárgyában hozott 18/24/05/2022.PM.h számú határozatát a polgármester visszavonta, tekintettel arra, hogy a kisajátítási eljárás megindítása okafogyottá vált azzal, hogy az ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát az Önkormányzat adásvétel jogcímén megszerezte.

2/23/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség – a Jövő Asztalitenisz Reménységei program megvalósítása érdekében – 3.000.000,- Ft támogatásban részesüljön. A támogatás kifizetése a „Sporttámogatás" tervezési alapegység terhére történik.

3/23/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a Győri Vízi Élménypark beruházás munkaterületén található, az Önkormányzat tulajdonában és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának működtetésében lévő ingatlanokon megvalósított, az A1 Építésiroda Kft. (generáltervező) és az s73 Tervezőiroda Kft. (tájépítész tervező) által készített, 2019. április 17. napján kelt „Győri Vízi Élménypark fejlesztés részeként vízi-élménypark és meglévő fürdőlétesítmény átalakítása és bővítése kiviteli terv, tájépítészet, műszaki leírás" megnevezésű dokumentum (a továbbiakban: tájépítészeti terv) szerint történt, műszaki szükségességből indokolt fakivágást tudomásul vette a polgármester.

A kivágott fák pótlását a tájépítészeti terv alapján szükséges elvégezni legkésőbb a beruházás megvalósításáig. Jelen határozat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. részére került kiadásra. A facsemeték ültetését fotókkal alátámasztott írásbeli tájékoztatással szükséges igazolni, melyet Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztálya részére szükséges megküldeni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növények nem erednének meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

Indokolás: A Győri Vízi Élménypark beruházás 50 db fa kivágását tette szükségessé a munkaterületen található nem közterületi önkormányzati ingatlanokon. A tájépítészeti terv szerint a beruházás területén – cserjék és évelők ültetésén túl – 98 db lombhullató fa telepítésére kerül sor.

4/23/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére
„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra" c. kiadási jogcímről
KIADÁSOK
dologi kiadások - 2.500.000,- Ft
„Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)" c. kiadási jogcímre
KIADÁSOK
dologi kiadások + 900.000,- Ft

beruházások + 1.600.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Agrárminisztérium által támogatott „Győri Értéktár népszerűsítése" című pályázatban meghatározott tevékenységgel kapcsolatban felmerülő kötelezettségvállalások fedezetének átmeneti biztosítása.

1/24/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a 2023. évi polgármesteri keret terhére 150.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve:	Ifjúságért Művészettel Egyesület
Címe:	9023 Győr, Kodály Zoltán u. 12. I/2.
A támogatási cél megjelölése:	Nyári diákszínjátszó tábor támogatása.

1/27/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – a Győr, Kispásztor utca 8619 hrsz. szabadvezeték kiváltás megnevezésű projekthez kapcsolódóan – a polgármester hozzájárult, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 8611 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 20,00 m²-es területét új vezeték létesítése céljából igénybe vegye az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., közcélú villamos vezetékhálózat és tartozékai létesítése érdekében, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának részére egyszeri, egyösszegű, összesen 29.440,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetése mellett.

2/27/03/2023. PM. h.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a 2023. január 18. napján kelt 1/18/01/2023. PM. határozattal módosított „Döntés a Győr – Révfalu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky Andor utca között elhelyezkedő *01847, 01848, 01851, 01852, 01910, 04506, 04507 és 04830* számú övezet településrendezési terv módosításáról" tárgyú, 2022.12.16. napján kelt 2/16/12/2022. PM. határozatot módosította a polgármester.

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet Győr – Révfalu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky Andor utca között elhelyezkedő 01847, 01848*, 01851*, 01852*, 01910*, 04506*, 04507* és 04830* számú övezeteket érintő tervezési területre vonatkozó településrendezési terv módosítására irányuló eljárás lefolytatásához hozzájárulok."*

2. A határozat 3. pontjában hivatkozott 1. sz. melléklet (főépítészi feljegyzés) helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete lép.
E határozat a 2/16/12/2022. PM. határozatom egyéb pontjait nem érinti, az jelen határozattal együtt érvényes.

Indokolás: Adminisztrációs korrekció miatt - a tervezési terület változása nélkül - az övezetszámok megjelenítése módosul, illetve a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodával 2023. március 9-én történt személyes konzultáció hatására a módosítási eljárás típusa egyszerűsített eljárásról általános eljárásra változik, azzal együtt, hogy a környezeti értékelés előzetes egyeztetését nem szükséges újra lefolytatni, a vélemények elfogadhatók az új eljárásban is. Ezen változások miatt a főépítészi feljegyzés módosítása szükséges.

1/28/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Vitál Judo Klub uKIDo programjának lebonyolításához 10.000.000,- Ft támogatásban részesüljön. A támogatás kifizetése a „Sporttámogatás" tervezési alapegység terhére történik.

2/28/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2023. évi polgármesteri keret terhére 40.000,- Ft-tal támogatta a polgármester az alábbi szervezetet:

Szervezet neve:	Arrabona Városvédő Egyesület
Címe:	9026 Győr, Tábor utca 5/a
A támogatási cél megjelölése:	Győr visszafoglalása a töröktől 425. évfordulója alkalmából szervezett Szentmisén és koszorúzáson részt vevő hagyományőrzők útiköltségének megtérítése

3/28/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére
203020 „Kisebb volumenű munkák" c. kiadási jogcímről
Működési kiadások
Dologi kiadások - 490.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2023. évi költségvetése javára
KIADÁSOK
Működési kiadások
Dologi kiadások + 490.000,- Ft
BEVÉTELEK
Irányító szervtől kapott támogatás + 490.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Forrásbiztosítás az önkormányzat irányítása alatt álló intézmény részére, 7 alkalommal megvalósuló filmvetítések és közönségtalálkozók felmerülő költségeire.

2/29/03/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére a működtetésében lévő győri 2847/1 hrsz.-ú, természetben a 9024 Győr, Szauter u. 12. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú „kivett templom, épület, ravatalozó és kripta" megnevezésű ingatlan (Nádorvárosi Köztemető) V. parcellájában található Dr. F. E. és L. K. sírhelye mögött álló 1 db száradó koronarendszerű keleti tujának és tuskójának – legkésőbb 2023. április 30. napjáig történő - eltávolításához.

A fenti munkálatokat kizárólag a győri 2847/1 hrsz.-ú ingatlan területén fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel vagy személlyel lehet elvégeztetni. A növény pótlását földlabdás, kétszer iskolázott, minimum 12/14-es méretű (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található) 1 db júdásfa telepítésével szükséges elvégezni, fagymentes időszakban, legkésőbb 2023. november 30. napjáig. A facsemete ültetésének megtörténtéről írásbeli tájékoztatást, fotókkal dokumentálva Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályára 2023. december 31. napjáig szükséges megküldeni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszakban a növény nem eredne meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

Indokolás (szakértői vélemény alapján): „A fás szárú növény gyökérzete a síremlék keretét megemelte és el is törte. Az örökzöld növény sínylődő egészségi állapotú, koronarendszere száradó. A fa hajtásrendszere és súlypontja a síremlék fölé tolódott. Eltávolítása és a köztemető V. parcellájában 1 db júdásfával *(Cercis siliquastrum)* történő pótlása indokolt."

1/03/04/2023. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva 2023. április 01. napjától 2028. március 31. napjáig terjedő 5 év határozott időre, de legfeljebb a rendezési terven jelölt tartalom végrehajtásáig a polgármester hozzájárult az Önkormányzat tulajdonát és a forgalomképes üzleti vagyon részét képező, Győr belterület 26123/1 hrsz.-ú, természetben Győr, Csanakhegyi u. 21/A. sz. alatti ingatlan mellett lévő kivett beépítetlen terület megnevezésű 1770 m^2 nagyságú, mezőgazdasági művelésre alkalmas belterületi ingatlannak a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdés i) pont ia) alpontja alapján versenyeztetési eljárás mellőzésével történő haszonbérbe adásához, F. S. részére, az ingatlanforgalmi vagyonértékelő által megállapított 30.000,- Ft+ÁFA/év haszonbér ellenében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2023. április 12.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

1/09/02/2023. PM. h.
2/15/02/2023. PM. h.
3/15/02/2023. PM. h.
1/20/02/2023. PM. h.
2/22/02/2023. PM. h.
4/27/02/2023. PM. h.
1/01/03/2023. PM. h.
2/02/03/2023. PM. h.
1/03/03/2023. PM. h.
2/03/03/2023. PM. h.
3/03/03/2023. PM. h.
1/06/03/2023. PM. h.
2/06/03/2023. PM. h.
3/06/03/2023. PM. h.
1/13/03/2023. PM. h.
1/16/03/2023. PM. h.
1/17/03/2023. PM. h.
2/17/03/2023. PM. h.
3/17/03/2023. PM. h.
4/17/03/2023. PM. h.
1/20/03/2023. PM. h.
2/20/03/2023. PM. h.
1/21/03/2023. PM. h.
2/21/03/2023. PM. h.
3/21/03/2023. PM. h.
4/21/03/2023. PM. h.
1/22/03/2023. PM. h.
1/23/03/2023. PM. h.
2/23/03/2023. PM. h.
3/23/03/2023. PM. h.
4/23/03/2023. PM. h.
1/24/03/2023. PM. h.
1/27/03/2023. PM. h.
2/27/03/2023. PM. h.
1/28/03/2023. PM. h.
2/28/03/2023. PM. h.
3/28/03/2023. PM. h.
2/29/03/2023. PM. h.
1/03/04/2023. PM. h.

3/06/03/2023 PM határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet az irányítói jogkörében és fenntartásában működő

Győri Filharmonikus Zenekar (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)
igazgatói munkakörének betöltésére.

A Győri Filharmonikus Zenekar az Emtv. 11. §-a szerinti, ESZ/30 számon nyilvántartásba vett nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezet. Szakmai tevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház).

A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.) látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján megkötött Munkamegosztási megállapodás szerint.

Az intézmény működési köre
Győr város közigazgatási területe, valamint külön szerződésekben meghatározott bel- és külföldi helységek.

Az intézmény közfeladata
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, valamint az Emtv. alapján ellátandó közfeladata és alaptevékenysége: zenei előadó-művészeti tevékenység végzése, amely ápolja és fejleszti a zeneművészeti kultúrát.
Ennek érdekében az intézmény feladata a zenei előadó-művészet értékeinek gyarapítása, az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékonnyá nevelésének előmozdítása, a hazai zenei előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása.

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya és időtartama:
A foglalkoztatás az Emtv. 39. §-a alapján az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései szerint, munkaszerződéssel létrejövő, teljes munkaidejű, kötetlen munkarendű munkaviszony keretében történik.
Az igazgatói feladatok ellátására szóló munkaviszony 2024. január 1. naptól 2028. december 31. napig terjedő határozott időtartamra jön létre.
Az igazgató munkába lépésének kezdő napja: 2024. január 1.

Az igazgató felett a munkáltatói jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján Győr város polgármestere, továbbá belső szabályzatban meghatározott kiadmányozási jog alapján az irányító szerv hivatalának illetékes szervezeti egységének vezetője gyakorolja.

A munkavégzés helye:
A Győri Filharmonikus Zenekar épülete (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.), Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő kül- és belföldi helységek.

Az igazgatónak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete" fejezetében előírtakon túli feladatai

Az igazgató egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének, az intézmény teljes körű képviselője. Feladata az intézményi munka koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a jog- és szakszerű működési feltételek folyamatos biztosítása, a költségvetési gazdálkodási rend betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az irányító szerv döntéseinek végrehajtása, a működési szabályzatok elkészítése és aktualizálása, melynek keretében:

- a zenekar társulatának és a költségvetési szerv munkájának teljes körű, az alapító okiratban és az igazgató munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése;
- a művészeti évadokra szólóan elkészített műsortervek által a győri zenei kultúra hagyományainak megőrzése, ápolása, a zeneművészet több műfajában értékes koncertek megvalósítása;
- a bemutatott művek által a zenei kultúra ápolása, különös tekintettel a magyar zeneirodalom, valamint annak részeként a gyermek és ifjúsági korosztályok zenei műveltségét fejlesztő művek bemutatására;
- az intézmény közönségkapcsolatainak gondozása, törekedve a koncertlátogatók számának növelésére;
- az együttes művészeti sikereivel hozzájárulás Győr kulturális ismertségének és elismertségének további növeléséhez;
- az irányítói jogokat gyakorló Önkormányzat felkérésére közreműködés a város kulturális életét reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek rendezvényeinek megvalósításában;
- a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel együttműködés;
- az Önkormányzattal közös, illetve egyeztetett együttműködés hazai és nemzetközi kulturális intézményekkel, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel;
- törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére;
- a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő gazdálkodással és létszámgazdálkodással, a költségvetési előirányzatok szigorú betartásával az intézmény finanszírozási egyensúlyának biztosítása.

A vezetővel szemben támasztott teljesítménymutatók
- az intézmény alaptevékenységi feladatainak és a Fenntartói megállapodásban foglaltaknak ellátásával teljesítse az Emtv. szerinti nemzeti előadó-művészeti szervezet minősítéshez előírt működési mutatókat;
- a repertoár gazdagításával, színvonalas művek bemutatásával őrizze meg az előadásszám, a bérletértékesítés és jegyeladás, valamint a működési bevételek elért szintjét, törekedjen azok növelésére;
- dolgozzon ki innovatív kezdeményezéseket a város zenei életének további gazdagítására;

- segítse elő külső források, szponzori és pályázati támogatások bevonását a zenekar működtetésébe, folytasson innovatív marketing tevékenységet.

A gazdálkodás főbb mutatói

2023. évi eredeti költségvetési előirányzat

Bevételek:	
Működési bevételek:	42.000.000 Ft
Irányító szervi támogatás:	793.375.211 Ft
Bevételek összesen:	**835.375.211 Ft**

Kiadások:	
Személyi juttatások:	442.548.114 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	62.245.842 Ft
Dologi kiadások:	250.581.255 Ft
Intézményi beruházások:	80.000.000 Ft
Kiadások összesen:	**835.375.211 Ft**

2023. évi 8 órára számított engedélyezett álláshelyek száma: 92,5 fő.

- ebből: vezető	1 fő
zenekari művész	79,5 fő
gazdasági, műszaki, üzemviteli dolgozó	12 fő

Az intézmény működési dokumentumai (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, törzskönyvi kivonat), repertoár, társulat stb. elérhető a https://gyfz.hu/, valamint működési teljesítési adatai a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagi-foosztaly/oktatasi-es-kulturalis-osztaly honlapon.

Pályázati feltételek

1./ A Korm. rendelet. 8. §-a alapján:

(1) A vezető munkakörének ellátásával

a) (2) bekezdés szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

b) legalább ötéves, a (4) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező személy bízható meg.

(2) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség.

(3) Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.

(4) Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól

a) a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített,

b) a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.

2./ Cselekvőképesség.

3./ Büntetlen előélet és nem áll előadó-művészeti intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

4./ Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

Az elbírálás során előnyt jelent:

- hivatásos zenekar működtetésében és vezetésében szerzett gyakorlat;
- angol vagy német nyelv államilag elismert vizsgája és az idegen nyelv levelező és tárgyalóképes használata.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a Győri Filharmonikus Zenekar irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére, fejlesztésére, menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programtervet;
- a művészeti munka 5 évre szóló koncepcióját (különös tekintettel a tervezett belföldi és külföldi megjelenésekre);
- a látogatottság növeléséről szóló vezetői tervet;
- az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát megőrző, illetve növelő vezetői elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot;
- a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatait;
- a szakirányú felsőfokú végzettséget, szakképzettséget és egyéb képzettséget tanúsító okiratok másolatait (az eredeti vagy hitelesített másolati példányt a pályázó a Szakmai bizottság ülésén köteles bemutatni);
- állami díj (aka)t, kitüntetés(eke)t igazoló irat(ok) másolatát;
- a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
  a) az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;
  b) a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános vagy zárt ülésükön tárgyalják;
  c) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  d) a pályázati eljárással kapcsolatban kezelt adatok tekintetében kiadott adatkezelési tájékoztatót megismerte;
  e) nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  f) a benyújtott dokumentumok hitelesek;
  g) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

h) vezetői megbízás időtartamára milyen összegű bérezésre, egyéb juttatásra tart igényt (bruttó havi munkabér, illetve igényelt egyéb juttatások).

Bérezés és személyi juttatások megállapítása
A bérezés a felek közötti megállapodással a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti, vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül megállapításra, figyelemmel az Emtv. 39/A. §-ában foglalt korlátozásra.

A pályázati felhívás közzététele
A közzététel a Kulturális és Innovációs Minisztérium (https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium) és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának internetes honlapján (www.gyor.hu) történik. A közzététel napja: 2023. március 20.

A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázat benyújtásának határideje a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján történő közzétételtől számított 30 munkanap, azaz 2023. május 4. napja.

A pályázat zárt borítékban *„Pályázat a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltésére"* megjelöléssel ***1 eredeti és 6 másolati példányban*** Győr Megyei Jogú Város polgármesteréhez nyújtható be személyesen vagy tértivevényes, elsőbbségi postai küldeményként (9021 Győr, Városház tér 1.).
A pályázat személyes leadására a Városháza I. emelet 130. számú irodájában (Polgármesteri Titkárság), kizárólag hivatali időben van lehetőség.
Tértivevényes, elsőbbségi postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.
Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja azok érdemi elbírálása nélkül.

Az elbírálás rendje:
A pályázatok elbírálása és az igazgató megbízása a Korm. rendelet 2-7. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.
A benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Szakmai bizottság megtartja ülését, melyet követően a bizottság ajánlásának ismeretében az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság véleményezi a pályázatokat.
A Szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívja.
Az igazgató megbízásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szakmai bizottság ülését követő első testületi ülésén dönt a véleményező bizottságok javaslatainak ismeretében, a polgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján.
A Pályázat kiírója a pályázókat a Közgyűlés döntéséről írásban értesíti.

A nem nyertes pályázatokat a döntést követő 30 napon belül a pályázat kiírója visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy azokat a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésére hivatkozással megsemmisíti, továbbá a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek.

A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot bármikor, indokolás, kártalanítás és kártérítési fizetési kötelezettség nélkül visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen

közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa és a Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 60 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal kulturális osztályvezetőjétől kérhető hivatali időben személyesen, illetve a (96) 500-175-ös telefonszámon. A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint azonos tartalmú tájékoztató dokumentációt biztosít. Minden pályázattal való költséget a pályázó maga visel a pályázat visszavonása vagy eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítása esetén is.

Győr, 2023. március 8.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

3/06/03/2023 PM határozat melléklete

A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói pályázatát véleményező Szakmai bizottság tagjai

1./ Rózsavölgyi László, Győr M. J. V. Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke, a Szakmai Bizottság vezetője

2./ Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának vezetője

3./ a kulturális és innovációs miniszter képviselője

4./ a Zeneművészeti Bizottság delegált tagja

5./ a Zeneművészeti Bizottság delegált tagja

6./ a Zeneművészeti Bizottság delegált tagja

7./ a Zeneművészeti Bizottság delegált tagja

8./ a munkavállalók és a Győri Filharmonikus Zenekarnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott egy képviselő

9./ a Győri Filharmonikus Zenekarnál legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet egy képviselője

1/13/03/2023. PM kat. melléklete

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 100 · E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI FŐOSZTÁLY · FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

Győr településrendezési tervének SZTM 2023-001 számú módosításához kapcsolódó 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés

FELJEGYZÉS

a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmának

meghatározáshoz Győr településrendezési tervének SZTM 2023-001 számú módosításához

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti **MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Győr készülő SZTM 2023-001 számú településrendezési tervmódosításához:**

1. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok
   Nem releváns, elhagyható
2. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
   A módosítás léptékében vizsgálandó
3. Területrendezési követelmények
   A módosítás léptékében vizsgálandó
4. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése
   A módosítás léptékében vizsgálandó
5. A település demográfiai helyzete
   Nem releváns, elhagyható
6. A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások
   Nem releváns, elhagyható
7. A település gazdasága
   Nem releváns, elhagyható
8. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
   A módosítás léptékében vizsgálandó
9. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata
   A módosítás léptékében vizsgálandó
10. Környezetiállapot-jellemzők
    A módosítás léptékében vizsgálandó
11. A táji és természeti adottságok és örökség, jellemző tájkarakter, zöldinfrastruktúra-hálózat
    Nem releváns, elhagyható
12. Közlekedés
    A módosítás léptékében vizsgálandó
13. Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás
    A módosítás léptékében vizsgálandó
14. Katasztrófavédelem, a területek használatát, építési tevékenységet befolyásoló vagy korlátozó tényezők
    A módosítás léptékében vizsgálandó

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 100 · E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI FŐOSZTÁLY · FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a 7 éven belül készült megalapozó vizsgálat - ideértve a nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített megalapozó vizsgálatot is – felhasználható a településterv készítésénél ill. módosításánál.

Győr településterv felülvizsgálatának részeként 2022 év decemberben elkészült a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat.

A megalapozó vizsgálat készítése óta eltelt rövid időre való tekintettel annak aktualizálása nem indokolt. **Az elkészült megalapozó vizsgálat jelen településrendezési terv módosítás készítéséhez is felhasználható.**

Egyéb vizsgálati munkarészek elkészítése szükségtelen, mert azok a módosítás léptékében nem meghatározó elemek. A módosítások nem érintik a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és a változások együttesen nem növelik a területfelhasználás intenzitását.

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMA és az ELHAGYHATÓ ELEMEK INDOKLÁSA

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI ELEMEI	ELKÉSZÍTENDŐ VAGY ELHAGYHATÓ-E A TARTALMI ELEM
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE	
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK	
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer	Elhagyható, a módosítás nem teljes településre készülő módosítás, a rendezési terv léptékében a településszerkezetet meghatározó elemek nem változnak.
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek	A módosítás nem teljes településre készülő módosítás, a rendezési terv léptékében irreleváns elem. A módosítással érintett terület beépítésre szánt terület a hatályos településszerkezeti tervben is.
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek	Elhagyható, a rendezési tervmódosítás tekintetében irreleváns elem.
1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek	Elhagyható, a módosítás nem teljes településre készülő módosítás, a rendezési terv léptékében irreleváns elem.
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek	Elhagyható, a módosítás a védelmi és korlátozó elemeket nem érinti
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI	Elkészítendő a tervmódosítás léptékében egy rövid összefoglaló

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 100 · E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása (az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása) - a terület a hatályos településszerkezeti tervben. - a javasolt módosítás és indoklása	A településszerkezeti terv nem módosul.
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása	Elhagyható, nem tervezett településszerkezeti változás
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem. A településfejlesztési koncepcióval összehangban van a módosítás.
2. SZAKÁGI JAVASLATOK	
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT	
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE	
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK	Elkészítendő a tervmódosítás léptékében egy rövid összefoglaló
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok	Elkészítendő a módosítás léptékében
3.2. Főbb közlekedési csomópontok	Elkészítendő a módosítás léptékében
3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)	Elkészítendő a módosítás léptékében
3.4. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)	Elhagyható
3.5. Kerékpáros közlekedés	Elkészítendő a módosítás léptékében
3.6. Főbb gyalogos közlekedés	Elkészítendő a módosítás léptékében
3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás	Elkészítendő a módosítás léptékében

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 100 · E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI FŐOSZTÁLY · FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK	
4.1. Víziközművek	Elkészítendő a módosítás léptékében
4.2. Energiaellátás	Elkészítendő a módosítás léptékében
4.3. Hírközlés	Elkészítendő a módosítás léptékében
4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók	Elkészítendő a módosítás léptékében
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ	Elkészítendő
8. BEÉPÍTÉSI TERV	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem
9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS	Elhagyható, a módosítás léptékében irreleváns elem

Az alátámasztó szakági javaslatok kizárólag a tervezési területre vonatkozóan készülnek, abban az esetben, ha a területfelhasználási változtatásból adódóan az adott szakági javaslat is módosul.

Az egyes tervek, illetve programok **környezeti vizsgálatáról** szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítészi Osztály 2.

Szaksz Vince
városi főépítész

Egészségkárosult pályázat		
ssz	Sportszervezet	javaslat
1	EBI Szelényi Imre Rudolf utcai Tagbölcsőde/Cuha Utcai Bölcsőde/	**250 000 Ft**
2	EBI Türr István Úti Bölcsőde	**250 000 Ft**
3	Staféta Diáksport Egyesület /Szabóky/	**700 000 Ft**
4	Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa	**1 000 000 Ft**
5	Győri Vízisport Egyesület	**200 000 Ft**
6	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	**300 000 Ft**
7	Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sport Egyesület	**400 000 Ft**
8	Szervátültetettek GY-M-S és Vas Megyei Sport és Édekvédelmi Egyesülete	**200 000 Ft**
9	SZESE	**700 000 Ft**
	összesen:	**4 000 000 Ft**

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 195 · Fax: +36 (96) 500 155
E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

3/17/03/2023. PM határozat 1. számú melléklete

PÁLYÁZAT FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet öntevékeny művészeti csoportok 2023. évi tevékenységének támogatására

A pályázat célja:

Győr városában magas színvonalon működő öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatása, működési költségeikhez kiegészítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásával, azok bemutatásával a város kulturális életének gazdagítását.

Pályázatot nyújthat be:

a) az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő, tevékenykedő jogi személy (pl. civil szervezet)

vagy

b) az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő, tevékenykedő jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny művészeti csoportot fenntartó költségvetési szerv, egyház, kulturális alaptevékenységű nonprofit gazdasági társaság, vagy kulturális alaptevékenységű egyéni vállalkozó.

A pályázati felhívás tekintetében az öntevékeny művészeti csoport olyan művelődési-művészeti közösség, amelynek tagjai valamelyik művészeti ágban egyéni (pl. festészet) vagy közösségi (pl. kórus, színjátszás) tanuló-önképző, önmegvalósító, reprodukáló és alkotó tevékenységet folytatnak, jellemzően nem megélhetésüket szolgáló jövedelemszerzés céljából, s melynek az adott művészeti ágban szakértő vezetője van. A művészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutatja.

Az a) pontban meghatározott pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A b) pontban meghatározott pályázó az általa fenntartott öntevékeny művészeti csoportok száma szerinti pályázatot nyújthat be.

Nem pályázhatnak:

- magánszemély egyéni alkotók,
- hivatásos művészeti együttesek,
- művészetoktatási intézmények csoportjai,
- nem kulturális alaptevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 195 · Fax: +36 (96) 500 155
E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

A támogatás formája és módja: vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás.

A támogatás kiutalásának feltétele a Pályázati adatlap megküldése és annak mellékleteit képező kötelező nyilatkozatok megtétele, valamint azok csatolása, továbbá jogszabályban meghatározott, ún. „külső szervi" támogatás esetén pénzeszköz-átadási megállapodás megkötése.

Az elszámoltatás rendje:

A kiutalt támogatás felhasználása elszámolás köteles, melynek részleteit a pénzeszköz átadási megállapodás tartalmazza.

A felosztható keretösszeg 15.000.000,- Ft, mely összeg az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) rendeletének 5. számú mellékletében a „Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások" központilag kezelt kiadási előirányzatok között az „Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására" előirányzat terhére rendelkezésre áll.

A felhívás közzététele: Győr Önkormányzatának hivatalos honlapján ***(www.gyor.hu),*** valamint a ***Győr+ ingyenes hetilapban*** történik.

Benyújtási határidő: 2023. április 20. 16:00

Támogatás igényelhető *(2023. évben megvalósított/megvalósítandó célokra)*: az öntevékeny művészeti csoport szakmai tevékenységének dologi kiadásaira, programok és rendezvények költségeire (pl. anyagköltség, fellépések csoportos utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díjai, szállítási költség, stb.), működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére.

Támogatás nem igényelhető: személyi költségekre, amelyek számlával vagy megbízási szerződéssel nem igazolhatóak, étkezési költségekre (ide értve az étel mellett az édességet, a sósat, snacket és az italt is), ösztöndíjra, rezsiköltségre, reklám és marketing költségekre, kommunikációs költségekre.

A pályázatok benyújtása:

Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott ***adatlap teljes körű kitöltésével*** lehet, mely ***1 (egy) eredeti példányban*** az előírt mellékletekkel együtt

- ***személyesen*** a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1., fsz. 54-es iroda) adható le hivatali időben, vagy
- postai úton ***ajánlott küldeményként*** juttatható el Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztály, 9021 Győr, Városház tér 1. címre. A feladás dátumbélyegzője legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A pályázati adatlappal együtt az alábbi mellékleteket kötelező csatolni:

- 1. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
- 2. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
- 3. sz. melléklet: Nyilatkozat csekély összegű támogatásokról
- 4. sz. melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről

- 5. sz. melléklet: Igazolás a 2022. évi beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről (amennyiben a támogatási döntés meghozatalára vagy a folyósítás megkezdésére az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napját megelőzően kerül sor, a letétbe helyezés és közzététel megtörténtéről átvevő átadót a letétbe helyezést és közzétételt követő 15 napon belül igazolja)

A ***Pályázati adatlap*** letölthető a www.gyor.hu című honlapról.

Érvénytelen az a pályázat, amely

- határidőt követően kerül benyújtásra,

- a kiírásban foglalt pályázati célok közül egyiknek sem felel meg.

Hiánypótlás:

A pályázat kiírója egy alkalommal, 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Polgármester által felkért munkacsoport véleményezi és tesz javaslatot a támogatási keret felosztására. A támogatások odaítéléséről a véleményező munkacsoport javaslatának ismeretében a polgármester határozatával dönt, alapítványi forrás átadásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

A támogatott öntevékeny művészeti csoportok listáját a pályázat kiírója internetes honlapján közzéteszi és a csoportokat értesíti.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a (96) 500-327-es telefonszámon kérhető.

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 195 · Fax: +36 (96) 500 155
E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

3/17/03/2023. 2. számú melléklete

A 2023. évi öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkező kérelmek véleményezésére és javaslattételre felkért munkacsoport személyi összetétele

1. Dr. Pergel Elza Győr Megyei Jogú Város kulturális ügyekért is felelős alpolgármestere

2. Rózsavölgyi László, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke

3. Glázer Tímea, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnöke

4. Hermann-né Gesztrich Nikoletta, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályának vezetője

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: +36 (96) 500 100 · E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI FŐOSZTÁLY – FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti főépítészi feljegyzés

Győr Megyei Jogú Város
1/2006. (01. 25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének

TSZTM, SZTM 2022-009

számú
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet **59. §** (2) bekezdése szerinti közgyűlési döntést megalapozó
főépítészi feljegyzése

Tisztelt Közgyűlés!

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet **59. §** (2) bekezdése szerint:

„(2) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének
a) a készítés vagy módosítás tényét,
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását
együttesen tartalmazó döntése alapozza meg."

A) A készítés vagy módosítás tényét:

- a **beruházás tényе**: a *„Győr – Révfalu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky Andor utca között elhelyezkedő 01847*, 01848*, 01851*, 01852*, 01910*, 04506*, 04507* és 04830* számú övezeteket érintő tervezési területre vonatkozó"* a fejlesztő és önkormányzat közötti településrendezési szerződésben rögzítettek.
- A tervezési terület nem kiemelt fejlesztési terület.
- a **beruházás helyszíne**: a Győr – Révfalu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky Andor utca között elhelyezkedő 01847*, 01848*, 01851*, 01852*, 01910*, 04506*, 04507* és 04830* számú övezetek

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint a településterv egyeztetése és módosítása **általános eljárásban** történik.

B)
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ban foglalt a településfejlesztés és a településrendezés célja és alapvető követelményeknek a TSZTM, SZTM 2022-009 településterv módosítása kapcsán való megfeleltetés:

A 7. § (1) bekezdéséhez:

A TSZTM, SZTM 2022-009 eljárás alapvető célja a lakosság életminőségének javítása
a) a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása,
b) a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési érdek és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával,
c) a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.
Az eljárás célja a fenti szempontoknak megfelelően kialakított lakókörnyezet.

A 7. § (2) bekezdéséhez:

A településfejlesztés és a településrendezés során, valamint a településrendezési sajátos jogintézmények alkalmazásával biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe vételre kerülnek az alábbiak:

a) a városrészben növekvő tendenciájú népesség demográfiai változást a lakó területfelhasználási célra kijelölt területen és fejlesztési területen keresztül tudja biztosítja,

b) a minőségi lakókörnyezet kialakítás lehetővé teszi a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeinek, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeinek javítását,

c) az állandó lakókörnyezetben a helyi népesség identitásának erősítésére, a kulturális örökség sokféleségének és gazdagság megőrzésének lehetősége biztosított,

d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a közlekedés, a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és –kezelés tekintetében a településrendezési szerződésben rögzített mértékig biztosítja,

e) a lakosság életminőség javításával a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek egyértelmű csökkentése várható,

f) a közlekedési kényszer csökkentése és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása szintén a tervezési területre kötött településrendezési szerződében rögzítettek mértékéig várható,

g) az egészséges lakókörülmények, a népesség biztonságának általános követelményei a tervezési területre kötött településrendezési szerződésen rögzítettek mértékéig várható,

h) a lakóterület fejlesztés nem megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészen található, a konkrét beruházásokhoz kapcsolódóan hatásvizsgálatok ismeretében lehetséges az építészeti és régészeti örökség védelme a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékéig,

i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjainak érvényesítésére a konkrét beruházások esetén az engedélyezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások alapján van mód,

j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére a konkrét beruházások esetén az engedélyezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások alapján van mód,

k) a tervezési területre vonatkozóan a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodás érdekében a termőföld alóli kivonási eljárás nem érinti a belterületi földrészleteket,

l) arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának lehetőségéről nincs tudomásunk jelen módosítással érintett területen,

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeinek érvényesítésére a konkrét beruházásokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján van mód,

n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeinek érvényesítésére a konkrét beruházások esetén az engedélyezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások alapján van mód,

o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználásának érvényesítésére a konkrét beruházások esetén az engedélyezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások alapján van mód, valamint

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatására, érvényesítésére a konkrét beruházások esetén az engedélyezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások alapján van mód.

A 7. § (3) bekezdéséhez:

A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:

a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, előnyben részesítve annak összegyűjtését és helyben tartását az adottságok és a lehetőségek figyelembevételével, ezt a tervezési területre készített közterület kialakítási terv tartalmazza.

b) új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik,

c) a települések összenövése jelen tervezési terület esetében nem áll fenn,

d) a tervezési területre vonatkozóan a termőföld igénybevételével járó, új beépítésre szánt területek kijelölése nem történik,

e) a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, a tervezési terület belterület, beépítésre szánt övezet, lakóterület céljára kijelölt terület jelenleg is, melynek fejlesztői igényekhez történő igazítása történik az eljárás keretében.

D) Megalapozó, alátámasztó javaslat:

A településterv módosítását megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. előírásai alapján készül, és a településtervet alátámasztó javaslat készíti elő. (lásd: főépítészi feljegyzés melléklete)

Szaksz Vince
városi főépítész

SZÍVÜGYÜNK GYŐR

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

13. ..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató
a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Győr, 2023. április 12.

Előterjesztő: **Dr. Dézsi Csaba András**
polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató
a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében - a bizottságok feladat- és hatásköréről - meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

13/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében elfogadja az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját a következők szerint:

Mérleg szerinti főösszeg:	323.349.000,- Ft
Adózás előtti eredmény:	3.452.000,- Ft
Adózott eredmény:	3.452.000,- Ft

2. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tudomásul veszi az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

14/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét.

19/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a győri 12894 hrsz.-ú, 909 m^2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítését. Az ingatlan kikiáltási ára 22.000.000,- Ft + áfa, azaz huszonkettőmillió forint + áfa, amely az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár költségekkel növelt összege.

20/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a győri 12895 hrsz.-ú, 961 m^2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítését. Az ingatlan kikiáltási ára 25.000.000,- Ft + áfa, azaz huszonötmillió forint + áfa, amely az ingatlanforgalmi szakértői véleményen alapuló vételár költségekkel növelt összege.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

14/2023. (III. 21.) KKB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsága *„A városban működő polgárőrségek támogatása”* c. előirányzatból 3.000.000,- Ft összeg erejéig meghívásos pályázatot hirdet az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

12/2023. (III. 21.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Generációk Művelődési Háza 2022. évi munkabeszámolóját és 2023. évi munkatervét jóváhagyja.

13/2023. (III. 21.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2022. évi munkabeszámolóját és 2023. évi munkatervét jóváhagyja.

14/2023. (III. 21.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.9. alpontjában kapott felhatalmazással az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Újvárosi Művelődési Ház 2022. évi munkabeszámolóját és 2023. évi munkatervét jóváhagyja.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

177/2023. (III. 20.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

7/2023. (III. 21.) VSTRB HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Győr – Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás közterület kialakítási terve" munkacímet viselő közterület kialakítási tervet jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatokban foglalt feltételekkel.

2. A Városstratégiai Bizottság további feltételként előírja, hogy a KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. által készített 394/2022. munkaszámú út-, közmű- és kerékpárút kiviteli tervek alapján a Szent Vendel út megépítéséből a fejlesztő kötelezettséget vállal a megkötendő településrendezési szerződés keretein belül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2023. április 12.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

13/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA
14/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA
19/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA
20/2023. (III. 22.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

14/2023. (III. 21.) KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

12/2023. (III. 21.) OKSTB HATÁROZATA
13/2023. (III. 21.) OKSTB HATÁROZATA
14/2023. (III. 21.) OKSTB HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

177/2023. (III. 20.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

7/2023. (III. 21.) VSTRB HATÁROZATA

14/2023. (III.21.) KKB hat. melléklet

1. számú melléklet

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT
GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ POLGÁRŐR SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győr városban működő polgárőr szervezetek részére meghívásos pályázatot hirdet.

A pályázaton az alábbi polgárőr szervezetek vehetnek részt:

Arrabona Polgárőr Egyesület
Bácsa Polgárőrség
Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület
Győrszentiváni Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
„Szent István" Polgárőr Egyesület

A rendelkezésre álló keretösszeg: 3.000.000.- Ft

A pályázat kírása (postázása): 2023. március 23.
A pályázat beérkezésének határideje: 2023. április 4. 12.00 óra.
Benyújtási hely: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi és Önkormányzati Osztály 9021 Győr, Városház tér 1. I/118. szoba – A borítékra feltétlenül írja rá: „Polgárőr pályázat". A pályázat postai úton nem nyújtható be!!!

A pályázatok elbírálása: 2023. április hónapban a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsági döntésével.

I. **A pályázatban az alábbiakra feltétlenül ki kell térni, bírálati szempontok:**

E feltételek kerülnek értékelésre bírálati szempontként az elbírálás során:

a) 2022. évben összesen hány óra szolgálatot teljesített ténylegesen? – *bírálat az óra száma szerint*
b) 2022. évben a szolgálat megkezdése előtt hány alkalommal jelentkezett be telefonon a rendőrségen – *bírálat a rendőrség által visszaigazolt tényleges bejelentkezések szerint*
c) 2022. évben hány fő aktív taggal látta el a szolgálatot? – *bírálat a tagok száma szerint*
d) 2023. évben összesen hány óra szolgálatot vállal? – *bírálat az óra száma szerint*
e) Hány fő aktív taggal vállalja a szolgálat ellátását 2023. évben? – *bírálat a tagok száma szerint*
f) Milyen eszközöket használ a szolgálati idő alatt? Ezek közül melyek vannak a szervezet tulajdonában? – *bírálat az autó, kerékpár, motor, kutya darabszáma szerint*
g) Mely közterületek, városrészek tartoznak a járőrözendő területhez, ott hány fő él? – *bírálat közterületek, városrészek ott élők száma szerint (Amennyiben többen is megjelölik ugyanazt a területet, az esetben annak területe megosztva kerül figyelembevételre.)*
h) Mely szervezetekkel vállal közös szolgálatot? – *bírálat szervezetek száma szerint*

Az I. pontban felsorolt szempontokon túl az elbírálás során figyelembevételre kerül a 2022. évi elszámolási kötelezettség, valamint a 2022. évi pályázatban vállalt feladatok teljesítése.

II. A pályázó az alábbi feltételeket vállalja:

Szolgálati napló: Szolgálati naplót vezet napi szinten, melyben minden egyes szolgálat adatai feltüntetésre kerülnek (a mellékelt formanyomtatványon 8. *sz. függelék*). A szolgálati naplót meg kell őrizni, helyszíni ellenőrzéskor be kell mutatni.

Rendőrségi bejelentkezés: A szolgálat megkezdése előtt bejelentkezik a rendőrségen (telefonon), majd szolgálati idő lejárta után ugyanezt megteszi. Tudomásul veszi, hogy a bejelentkezés elmulasztása a pályázati feltételek megszegésének minősülhet és a támogatás megszüntetését eredményezheti. A bejelentkezés megtörténtét a pályáztató a rendőrség bevonásával ellenőrzi a támogatás folyósítását megelőzően.

Adatszolgáltatás: A pályázati dokumentáció *2. sz. függelék* kitöltésével adatot szolgáltat a járőrözésre használandó autó(k), motor(ok) rendszámáról, típusáról, cm^3-éről, használt üzemanyag típusáról (benzin, gázolaj). Amennyiben a járőrözéshez használt autó, motor vagy annak rendszáma a támogatási időszak alatt megváltozik, a pályázó köteles a változást haladéktalanul a pályáztatónak írásban bejelenteni.

Együttműködési megállapodás: Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a polgárőrségről és a polgárőr tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (1) bekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezik a működési területén illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodással, és a pályázatához csatolja a megállapodás fénymásolt példányát. Vállalja, hogy haladéktalanul jelzi a Pályáztató felé az együttműködési megállapodás megszűnését.

Szövetségi tagság: Igazolja, hogy a szervezet az Országos Polgárőr Szövetség tagja. (Az igazolás történhet a Megyei Polgárőr Szövetség ez irányú nyilatkozatának csatolásával is.)

Szolgálatösszesítő: Vállalja, hogy a pályázat *7. sz. függelékében* szereplő szolgálatösszesítő igazolást havonta, a tárgyhót követő 5. napig e-mailen (szkennelt formátumban) eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályára, a kijelölt ügyintézőnek.

Gazdasági beszámoló: Vállalja, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) illetve 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 2022. évi gazdasági beszámolóját legkésőbb május 31-ig letétbe helyezi (postai úton, ajánlva vagy tértivevénnyel vagy személyes átvétellel) az Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest Pf.: 24.). A letétbe helyezést követően azonnal, de **legkésőbb a támogatás 2. ütemének folyósításáig hiteles dokumentummal igazolja a beszámoló elkészítését és letétbe helyezését.** Hiteles dokumentum: 2022. évi beszámoló, valamint az ajánlott küldemény feladó szelvényének vagy tértivevénynek másolata, vagy elektronikus megküldés esetén az átvétel igazolásáról szóló dokumentum másolata.

Szakmai beszámoló: A támogatási összeg elszámolásakor **részletes szakmai szöveges beszámolót (értékelést) készít** maximum 1 oldal terjedelemben az éves tevékenységéről.

Elszámolás: A támogatás felhasználásáról a megállapodásban rögzített módon, **határidőben elszámol. A pályázati elszámolás kizárólag a pályázati csomagban szereplő elszámolási összesítő (*9. sz. függelék*) csatolásával nyújtható be.** Az elszámolás során a számlamásolatokra, illetve a hiteles könyvelési bizonylatokra rá kell vezetni az elszámolási összesítő táblázatban szereplő sorszámot, továbbá a számlán szerepelnie kell a dátumnak, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásának, a szervezet hivatalos bélyegzőlenyomatának, valamint fel kell tüntetni „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik." mondatot. Az elszámoláshoz beadott számlákat a polgárőr szervezet nevére kell kiállítani.

Elszámolás egyéb feltételei: A számlák kibocsátója nem lehet bármely polgárőr szervezet vagy annak vezetője, tisztségviselője, illetve azok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója.

Az elszámolás bizonylatait más célra nem használhatja fel.
Változásbejelentés: Vállalja, hogy a támogatási időszak alatt a polgárőr szervezet adataiban bekövetkezett változásokat (különösen: székhely, számlavezető bank vagy bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, a szervezet által használt gépjármű vagy annak rendszáma stb.) haladéktalanul, írásos formában bejelenti pályáztatónak.

III. A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelező csatolni:

- a civil szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat
- a pályázó szervezet bemutatása maximum egy oldalon - A/4 lapon
- a szervezet nevén lévő bankszámlakivonat hitelesített másolata
- a megyei rendőr-főkapitánysággal kötött hatályos írásbeli együttműködési megállapodás fénymásolt példánya
- igazolás az Országos Polgárőr Szövetségben való tagság fennállásáról (Az igazolás történhet a Megyei Polgárőr Szövetség ez irányú nyilatkozatának csatolásával is.).
- pályázati adatlap (*1. számú függelék*)
- programűrlap (*2. számú függelék*)
- nyilatkozat a polgárőr szervezetek támogatására kiírt 2023. évi önkormányzati pályázat elbírálásához (*3. számú függelék*)
- nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás kedvezményezettjéről (*4. számú függelék*)
- nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról *(5. számú függelék)*
- nyilatkozat az átláthatóságról *(6. számú függelék)*

IV. A támogatási összeg felhasználásának szabályai:

A szervezet az alábbiakra **nem használhatja fel** a támogatási összeget:

- reprezentációs költségekre,
- minden egyéb, a polgárőr tevékenységgel közvetlenül nem összefüggő költségekre.

A szervezet elsősorban **az alábbiakra használhatja fel** a támogatási összeget:

- üzemanyag költség a pályázó nevére kiállított, a programűrlapon bejelentett rendszámot tartalmazó számla alapján, vagy útnyilvántartás és a NAV üzemanyag-átalány elszámolás alapján vehető figyelembe, a megtett km-re eső üzemanyag-felhasználás,
- polgárőr feladatok ellátásához kapcsolódó eszköz beszerzése,
- étkezési költségekre maximum 25.000.- Ft erejéig,
- a polgárőr szervezet által használt ingatlan közüzemi díjai (magántulajdonú ingatlan esetén a közüzemi díjak elszámolása csak külön mérőóra által kimutatott tényleges fogyasztás alapján történhet),
- a polgárőr szervezet által használt helyiség bérleti díja,
- banki költségek – csak és kizárólag a szervezet által nyitott, nevére szóló bankszámlán felmerült költségek, bankszámlakivonattal igazolt tényleges kiadások erejéig,

- irodahelyiség karbantartás, felújítás – csak akkor számolható el, ha az ingatlan nem a szervezet tagja, illetve közeli hozzátartozója tulajdonában van,
- telefonhasználatra vonatkozó költség csak abban az esetben számolható el, amennyiben a szervezet nyilvános, az állampolgárok számára elérhető telefonvonallal rendelkezik. Mobiltelefon-előfizetés és -kártya csak akkor számolható el, ha a készülék igazolhatóan a szervezet tulajdonában, az előfizetés pedig a szervezet nevén van,
- könyvelési költség,
- valamint minden egyéb, a polgárőr tevékenységgel közvetlenül összefüggő költségekre.

V. A pályázó nem részesíthető támogatásban:

- határidőn túl érkezett pályázat,
- hiányosan kitöltött pályázati adatlap, programűrlap, nyilatkozatok, függelékek,
- kötelezően csatolandó melléklet és függelék hiánya,
- valótlan adatszolgáltatás,
- 2022. évi polgárőr keretből nyújtott támogatásról szóló megfelelő elszámolás, illetve beszámoló hiánya,
- nem átlátható szervezet,
- a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennállása, valamint
- lejárt határidejű adó- és köztartozás esetén.

VI. Közzétételre vonatkozó szabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az Info. tv. 1. melléklete értelmében az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adat.

VII. Utalási rend:

A támogatási összeg a megállapodás megkötését követően kerül utalásra az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

- hitelt érdemlően igazolni kell, hogy a szervezetnek nincs köztartozása: 200.000,- Ft feletti támogatás esetén a megállapodás megkötése előtt, illetve minden 200.000,- Ft feletti utalás előtt 30 napnál nem régebbi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított

adóigazolás benyújtása szükséges, amennyiben az átvevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel,
- a támogatás 2. ütemének utalását megelőzően hitelt érdemlően igazolja 2022. évi egyszerűsített gazdasági beszámolójának letétbe helyezését és közzétételét, a közzététel megtörténtét támogató ellenőrzi a www.birosag.hu honlapon a civil szervezetek közhiteles névjegyzékében,
- a szolgálatok megkezdéséről történt bejelentkezés tényét a pályáztató a rendőrség bevonásával ellenőrzi a pályázat elbírálása, valamint a 2. és 3. ütem folyósítását megelőzően,
- a havi szolgálat-összesítő igazolások beérkezését a pályáztató a 2. és 3. ütem utalását megelőzően ellenőrzi,
- az elnyert összeg a megállapodás szerint kerül utalásra.

VIII. Visszatérítés:

A Rendelet 9. § (12) bekezdésének értelmében, ha a polgárőr egyesület az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról
„a) a (6) bekezdés esetén az eredeti elszámolási határidőig,
b) az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén a megjelölt új elszámolási határidőig,
c) a (8) bekezdés esetén a meghosszabbított elszámolási határidőig,
d) a (9) bekezdés esetén a tárgyévet követő év február utolsó napjáig, vagy
e) a (10) és (11) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, részére az új elszámolási határidő évében, valamint az azt követő két évben pénzeszköz semmilyen jogcímen nem folyósítható."
A Rendelet 9. § (13) bekezdésének alapján, ha a polgárőr egyesület
„a) a (6) bekezdés esetén az eredeti elszámolási határidőig,
b) az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén a megjelölt új elszámolási határidőig,
c) a (8) bekezdés esetén a meghosszabbított elszámolási határidőig,
d) a (9) bekezdés esetén a tárgyévet követő év február utolsó napjáig vagy
e) a (10) és (11) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, a pénzeszköz teljes vagy fel nem használt részét az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett az Önkormányzat számlájára a Rendelet 9 § (12) bekezdésének a)-e) pont szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül visszautalja."
A Rendelet 9. § (14) bekezdésének a) és b) pontja szerint, ..amennyiben a polgárőr egyesület az átadott pénzeszközt vagy annak egy részét
„a) nem célirányosan használja fel, a pénzeszköz teljes összegét - az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett -, vagy
b) nem használja fel, a pénzeszköz fel nem használt részét kamatfizetési kötelezettség nélkül az Önkormányzat számlájára a pénzeszköz felhasználásának elszámolásával egyidejűleg visszautalja."

IX. Adatvédelem:

A jelen támogatáshoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Pályázó a támogatás felhasználása során igénybe vesz más szervezetet és ennek keretében a támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolás során személyes adatokat ad át, a személyes adatok kezelésével érintett személyek tekintetében Pályázó köteles e személyekkel a pályázathoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatóját igazolható módon megismertetni.

A pályázattal, a pénzeszköz átadási megállapodással, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatban átadott, egyéb (pl. szolgálatot teljesítő polgárőr) személyes adatok átadására Pályázó kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben Pályázó az adatkezeléssel érintett személy tekintetében rendelkezik a személyes adatok kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulásával, vagy egyéb a személyes adatok átadása jogszerűségét biztosító jogalappal.

1. sz. függelék

PÁLYÁZATI ADATLAP

GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ POLGÁRŐR SZERVEZETEK RÉSZÉRE
2023. ÉV

A pályázó szervezet megnevezése:

A pályázó szervezet elérhetőségi adatai	
Település:	Irányítószám:
Utca, házszám:	Telefonszám:
A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének neve:	
A pályázó szervezet vezetőjének mobilszáma:	E-mail címe:

A pályázó szervezet bankszámla adatai
A pályázó szervezet bankszámlaszáma:
A pályázó szervezet számlavezető pénzintézetének a neve:

A pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételére vonatkozó adatok	
Bírósági nyilvántartási szám:	Bírósági bejegyzés időpontja:
Bíróság neve:	

A pályázó szervezet adószáma:		
A pályázó szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: (a megfelelő rész aláhúzandó)	igen	nem

A program megvalósításáért felelős személy neve:	
Telefonszáma:	E-mail címe:

Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül a pályázó szervezet neve, a támogatás célja, összege, a pályázat tárgyának megvalósulási helye, valamint az elszámolást követően a szöveges beszámoló másolata is.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Adatvédelem

□ Kijelentem, mint a pályázó képviseletére jogosult személy, hogy a személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, az abban foglaltakat megértettem.[1]

Kelt: Győr, ...

Aláírás: .....

Olvasható név: .....

Tisztség: .....

[1] A pályázó képviselője a négyzetbe elhelyezett X jellel nyilatkozik, e nyilatkozat nélkül a pályázat nem fogadható be.

2. sz. függelék

PROGRAMŰRLAP

GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ POLGÁRŐR SZERVEZETEK RÉSZÉRE
2023. ÉV

A szolgálati időre vonatkozó adatok:

A 2022. éviben ténylegesen hány óra szolgálatot teljesített?	2023-ben összesen hány óra szolgálatot vállal?
2022. évben hány alkalommal jelentkezett be a szolgálat megkezdése előtt telefonon a rendőrségen?	

A szervezet aktív tagjaira vonatkozó adatok:

A 2022. évben ténylegesen hány fő aktív taggal látta el a polgárőri szolgálatot?	2023-ben hány fő aktív taggal látja el a szolgálatot?

Kérjük, sorolja fel, milyen eszközöket használ a szolgálati idő alatt! Ezek közül melyek vannak a szervezet tulajdonában? (pl. autó, kerékpár, motor, stb.)

Eszköz megnevezése, összesen hány db:	Ebből nem a szervezet tulajdonában (db)	Ebből a szervezet tulajdonában van (db)
Autó .....db		
Kerékpár .....db		
Motor .....db		
Kutya .....db		

Kérjük, adja meg a járőrözésre használt autók/motorok rendszámát, típusát, hengerűrtartalmát és az üzemanyagra vonatkozó adatokat!

Autó/motor rendszáma:	Autó/motor típusa:	Autó/motor hengerűrtartalma:	Autó/motor üzemanyaga: benzin/gázolaj

Kérjük, sorolja fel, mely közterületek/városrészek tartoznak a járőrözendő területhez, és ott hány fő él. (Amennyiben többen is megjelölik ugyanazt a területet, az esetben annak területe megosztva kerül figyelembevételre.)

Közterület/városrész megnevezése:	Lakosság létszáma

Mely más szervezetekkel vállal közös szolgálatot?

Pályázati projekt költségvetése

KIADÁSOK	TÁMOGATÁSBÓL FEDEZETT KIADÁSOK
Eszközbeszerzés (anyag és kisértékű 100.000,- Ft alatti) tárgyi	
Eszközbeszerzés (100.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó) tárgyi	
Üzemanyag költség	
Közüzemi díjak	
Víz	
Villany	

Fűtés	
Banki költség	
Irodahelyiség karbantartás, felújítás	
Telefonköltség	
Étkezési költség (maximum 25.000,- Ft)	
Könyvelési költség	
Helyiség bérleti díj	
Egyéb költség	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati programűrlapban lévő adatok a valóságnak megfelelnek. A támogatás igénybevételével járó kötelezettségeket ismerem és vállalom azok teljesítését.

Kelt: Győr, ...

Aláírás: .....

Olvasható név: .....

Tisztség: .....

3. sz. függelék

NYILATKOZAT

A polgárőr szervezetek támogatására kiírt 2023. évi önkormányzati pályázat elbírálásához

Alulírott, ...(a.n.:.....
szül. hely, idő:.....), mint a
..... szervezet
(székhelye:.....) elnöke/képviselője* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása, illetve Győr Megyei Jogú Város felé fennálló tartozása.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-ába foglaltak alapján nyilatkozom arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

A pályázatban megjelölt tárgyban támogatási igényt 2023. évben ..... dátummal nyújtottam be/ nem nyújtottam be* a .....

(jelen pályázaton kívül, más pályázatot kiíró szerv megnevezése, ahova más, egyéb pályázat benyújtásra került).

A Polgárőr Szervezet megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. A Polgárőr Szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. A Polgárőr Szervezet a pályázatban megjelölt tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. Nyilatkozom tovább arról, hogy az államháztartásról szóló CXCV. törvény 48/B. és 50. §-ában foglalt követelményeknek személyem és az általam képviselt Polgárőr Szervezet megfelel.

Kelt: Győr. .....

Aláírás: .....

Olvasható név: .....

Tisztség: .....

* A megfelelő rész aláhúzandó

4. sz. függelék

NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás kedvezményezettjéről

A kedvezményezett (támogatott/kérelmező/pályázó) adatai

természetes személy esetén neve:

lakcíme:
születési helye, ideje:

gazdasági társaság esetén megnevezése:

székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
képviselőjének neve:

egyéb szervezet (pl.: egyesület, alapítvány) esetén megnevezése:

székhelye:
képviselőjének neve:
nyilvántartásba vételi okirat száma:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel/kedvezményezettként megjelölt szervezettel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn
2. fennáll a/z .... pont alapján*

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint:

Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, vármegyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével -, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó

közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Kelt:.....(székhely) 2023.....(hónap).....(nap)

.....

Aláírás/Cégszerű aláírás

PH

5. sz. függelék

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**
  1. nem áll fenn vagy ☐
  2. fennáll az ...pont alapján

– **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**
  1. nem áll fenn vagy ☐
  2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Győr, ...

.....
a pályázó szervezet
képviselőjének aláírása

6. sz. függelék

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint civil szervezet és vízitársulat által tett

NYILATKOZAT

visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési támogatás nyújtásához

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a nyilvántartásba vételről (bejegyzésről) szóló határozat és az aláírási címpéldány alapján):

Szervezet neve: _____

Székhelye: _____

Nyilvántartásba vételről szóló határozatszám: _____

Adószáma: _____

Adóilletősége (ha az nem Magyarország): _____

Statisztikai számjele: _____

Képviseletre jogosult képviselő(k) neve: _____

Képviselet módja: ÖNÁLLÓ EGYÜTTES

Vezető tisztségviselőjének családi és utóneve: _____

születési családi és utóneve: _____

születési helye és ideje: _____

anyja születési családi és utóneve: _____

A civil szervezet (vízitársulat) és a civil szervezet (vízitársulat) vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet neve: _____

a fennálló tulajdoni hányad mértéke: _____

tényleges tulajdonosának családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke: _____

átláthatóságának vizsgálatához a fentiekben meghatározottakon kívüli adatok: _____

Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) képviselt **civil szervezet (vízitársulat)** megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont c) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:

a) vezető tisztségviselői megismerhetők,

b) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kelt: _____

_____ aláírás

_____ aláírás

TÁJÉKOZTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek". A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

A **nemzeti vagyonról szóló** törvény **3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja határozza meg** az átlátható civil szervezetre és vízitársulatra vonatkozó kritériumokat a következőképpen:

„c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;"

A nemzeti vagyonról szóló 2011. év CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

7. sz. függelék

SZOLGÁLATÖSSZESÍTŐ

A polgárőr szervezet 2023. _____ hónapban teljesített tevékenységének óraszámairól.

Polgárőr szervezet neve:_____

Önkéntes munka fajtája	Tevékenység	Eset	Fő/eset	Fő össz.	Óra/fő/ alk.	Óra össz. /hó
Telefonos bejelentkezések száma rendőrségnél	..... alkalommal					
Ügyeleti szolgálat	telefonos ügyelet					
Járőrszolgálat	rendőrséggel közös					
	önálló polgárőr gépjárművel					
	önállóan saját gépjárművel					
	önálló gyalogos					
Működtetési feladatok	könyvelés, adminisztráció					
Elnökségi munka	- elnökségi ülés					
	- szolgálatok szervezése					
	- mozgósítás					
	- képzés, vizsga					
	- önvédelmi továbbképzés					
Együttműködő szervekkel	- értekezlet rendőrséggel					
	- egyeztetés önkormányzattal					
	- tűzszerészekkel biztosítás					
Karitatív tevékenység	biztonsági intézkedés					
Rendezvény biztosítása						
Környezetvédelmi tevékenység	szemétlerakások ellenőrzése					
Ifjúságnevelés	drogmegelőzés					
Szomszédok Egymás Mellett mozgalom	szórólapok kézbesítése					
Egyéb	gépjármű szerviz					
Mindösszesen végzett önkéntes munka/hónap						

Dátum:_____

_____

a szervezet képviselőjének aláírása

Jelen szolgálatösszesítő nyomatatvány havonta a tárgyhót követő 5. napig: a tibold.petra@gyor-ph.hu e-mail címen (szkennelt formátumban) beküldendő a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályára.

SZOLGÁLATINAPLÓ

8. számú függelék

Ssz.	Polgárőr Egyesület	Szolgálatba lépők neve elérhetősége	Szolgálatteljesítés kezdete, vége	Szolgálatteljesítés helye	Gépjármű rendszáma	Események

9. sz. függelék

ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ
2023.

Szervezet neve:
Megítélt pályázati forrás összege:

Ssz.	Számla sorszáma	Számla kelte	Termék/szolgáltatás értékesítőjének megnevezése	Termék/szolgáltatás megnevezése	Elszámolt összeg (Ft)
				Összesen:	(Ft)

A pályázati elszámolás kizárólag jelen elszámolási összesítő csatolásával nyújtható be. Az elszámolás során a számlamásolatokra, illetve a könyvelési bizonylatokra rá kell vezetni a táblázatban szereplő sorszámot, továbbá a számlán szerepelnie kell a dátumnak, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásának, a szervezet hivatalos bélyegző lenyomatának, valamint fel kell tüntetni „a másolat az eredeti számlával megegyezik" mondatot. A táblázat sorai szükség szerint tovább növelhetőek.

.....

Szervezet képviseletére jogosult személy aláírása

Adatkezelési tájékoztató államháztartáson kívüli forrás átadásához kapcsolódó pályázati eljárással összefüggésben kezelt adatok tekintetében

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint az önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelethez (a továbbiakban: Rendelet) kapcsolódó pályázati eljárással összefüggésben kezelt, személyes adatok adatkezelésére vonatkozik.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Adatkezelő képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: gyor@gyor-ph.hu

Honlap: www.gyor.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő

dr. E. Simon Katalin Ráhel

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A Rendelet 10/B. § értelmében Adatkezelő a pályázati eljárás lebonyolítása, illetve a pályázati eljárásban az érintettekkel történő kapcsolattartás érdekében; a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, a nyilatkozattételi jogosultság vizsgálata, továbbá az összeférhetetlenséggel, érintettséggel és átláthatósággal kapcsolatos nyilatkozatok vizsgálata és dokumentálása érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztató 4. pontjában meghatározott adatokat kezeli.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

Az érintettről kezelt személyes adat	Az adatkezelés célja
A pályázó képviseletére jogosult személy neve, beosztása vagy betöltött tisztsége, telefonszáma, faxszáma, postai levelezési címe, elektronikus levelezési címe	Pályázati eljárás lefolytatása során kapcsolattartás,

A pályázat megvalósításáért felelős személy neve, beosztása vagy betöltött tisztsége, telefonszáma, faxszáma, postai levelezési címe, elektronikus levelezési címe	Pályázati eljárás lefolytatása során kapcsolattartás,
A pályázatbak kapcsolattartóként megjelölt személy neve, beosztása vagy betöltött tisztsége, telefonszáma, faxszáma, postai levelezési címe, elektronikus levelezési címe	Pályázati eljárás lefolytatása során kapcsolattartás,
A pályázó képviseletére jogosult személy neve, betöltött tisztsége, aláírása, a képviseleti jog igazolására szolgáló dokumentumban szereplő személyes adat	A pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, a nyilatkozattételi jogosultság vizsgálata
A pályázó képviseletére jogosult személy neve, betöltött tisztsége, anyja neve, születési helye, születési ideje, aláírása; Összeférhetetlenség, érintettség ellenőrzésével érintett személy neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, összeférhetetlenséggel, érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata	A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozó rendelkezései betartásának vizsgálata és dokumentálása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ában foglalt személyes adatok	Pályázó átláthatóságának vizsgálata és dokumentálása
A sportszervezetek egyéni, eredményes versenyzőinek támogatására kiírt pályázat pályázati eljárásában a pályázattal érintett versenyző neve, születési neve, születési helye, születési ideje, a sporttevékenységével kapcsolatos adatok (a versenyző sportága, korosztálya, igazolása száma, versenyei, versenyeredményei, a versenynaptár szerinti versenyei)	A támogatási döntés meghozatala és annak dokumentálása
A sportszervezetek egyéni, eredményes versenyzőinek támogatására kiírt pályázati eljárásban a pályázattal érintett versenyző edzőjének neve	A támogatási döntés meghozatala és annak dokumentálása
Az egyházi szervezetek támogatására kiírt pályázat pályázati eljárásában a pályázó egyház szervezet jogi személyiségéről szóló igazoláson szereplő személyes adat	A támogatási döntés meghozatala és annak dokumentálása

A kezelt személyes adatokat Adatkezelő a pályázat iratanyagában őrzi, azok megismerésére kizárólag a pályázat elbírálásával kapcsolatban feladatot teljesítő munkatársai jogosultak.
A személyes adatok digitalizálására, többszörözésére nem kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

Az Érintett adatainak forrása az Érintett vagy a pályázatot benyújtó fél.

5. Adattovábbítás

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.

6. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a jelen tájékoztató 4. pontjában rögzített személyes adatokat az alábbi időtartamban kezeli:

- A pályázat elbírálásának időtartama alatt,
- Pénzeszköz átadási megállapodás aláírása esetén a megállapodás fennállásának időtartama alatt, ezt követően,
    - Adatkezelő gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egysége a személyes adatokat a számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig őrzi,
    - Adatkezelő pénzeszköz átadási megállapodást előkészítő szervezeti egysége az Adatkezelőnél hatályos iratkezelési szabályzat alapján, a megállapodás hatályának lejártát követően, az irattárba helyezés évének utolsó napját követő naptól számított 15 évig őrzi.
- Amennyiben a pályázat benyújtójával Adatkezelő nem köt pénzeszköz átadási megállapodást, abban az esetben a pályázati anyagot és az abban található személyes adatokat Adatkezelő az Adatkezelőnél hatályos iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint őrzi.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban **tájékoztatást kérhet** arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatait.

7.2. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok **helyesbítését (módosítását)**, az adatkezelés céljára tekintettel azok **kiegészítését, törlését**.

7.3. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő **korlátozza a személyes adatok kezelését**, ha az Érintett:

– vitatja azok pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
– vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
– azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.
– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7.4. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból **tiltakozhasson** a Rá vagy képviseltjére vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó **értesítési kötelezettség:** Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.6. Adatkezelő Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a megrendelés címzettjét legkésőbb **1 hónapon belül** értesíti. Érintett kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő részére. Amennyiben az Érintett szóbeli tájékoztatást kér, úgy *személyazonossága igazolását követően* az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok

részére rendelkezésre állnak. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a megrendelés címzettjét.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai helyiségben tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza). Az Adatkezelő az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet követelményei szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet.

9. Jogorvoslat

Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Panasztételhez való jog: amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben az érintett megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának időpontja: 2023. 03. 02.

177/2023.(III.20.) SZELBI hat. mell.

Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztály ✉ 9021 Győr, Honvéd liget 1. 9002 Győr, Pf. 56 🖳: www.gyor.hu ☎: 96/ 500-590

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT HIRDET

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓVAL MEGHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK HATÁROZOTT IDEJŰ BÉRLETI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE

Pályázati feltételek:

1. Pályázatot az a nagykorú, természetes személy nyújthat be, **akinek regisztrációs kérelmét a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jóváhagyta**.

2. A pályázatban meghirdetett lakásokra 1 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződés a lejártát követően az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 46-48. §-ában (a továbbiakban: lakásrendelet) foglaltak alapján meghosszabbítható.

3. A lakások bérleti díja az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV. 16.) GYMJVÖ rendelet alapján kerül megállapításra.

4. A bérlakásokat **karbantartási kötelezettség** is terhelheti, melyek költségét a pályázók kötelesek viselni. A bérbeadó Győr-Szol Zrt. által előírt munkálatokat a pályázat nyerteseinek két hónap alatt kell elvégezniük. A felújítás elvégzését a Győr-Szol Zrt. igazolja, bérleti szerződés csak az igazolás után köthető. A lakások karbantartási munkálataival kapcsolatos további részletes tájékoztatást a Győr-Szol Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoportja szolgáltat.

5. A pályázati formanyomtatványok letölthetőek a www.gyor.hu honlapról, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal Honvéd liget 1. sz. alatti épületének portáján.

6. A pályázat csak a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtható be a lakásrendelet 2. függelék 4. pontja szerinti formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz mellékelni kell a jóváhagyott előzetes regisztrációs lakáskérelem adataiban esetlegesen bekövetkezett változásokat igazoló dokumentumokat.

7. **A pályázat elbírálását** a Népjóléti Osztály Lakásügyi Csoportjának előkészítése után a Bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázók írásban, postai úton kapnak értesítést. A Bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és ne hirdessen nyertest, ha a pályázati szempontok figyelembe vételével megalapozott döntés nem hozható.

8. **A pályázat elbírálásának szempontjai különösen:**
   - a pályázatot, kérelmet benyújtó család bármely tagja:
     - ugyanazon típusú, érvényesen benyújtott kérelmeinek vagy pályázatainak száma,
     - jövedelmi viszonya,
     - lakhatási körülménye,
     - által a saját háztartásban nevelt gyermek, valamint ellátott tartós beteg, súlyos fogyatékos és mozgáskorlátozott személy száma,
     - nagykorúságát közvetlenül megelőzően állami gondoskodás alatt álló, tartós nevelt volt,
     - lakhatási körülményeire tekintettel védelembe vett gyermek él,
     - hajléktalanság ténye,
     - megszakítás nélküli, életvitelszerű győri tartózkodásának kezdete és
     - a pályázó által a bérbeadótól átvállalt munkálatok tartalma.

Előzetes regisztrációs pályázat keretében megpályázható lakások					
Cím	**Szoba-szám**	**Alap-terület (m^2)**	**Bérleti díj**	**Bérlőre tartozó karbantartási munkálatok**	**Megtekintés időpontja**
Kossuth L. u. 36. fszt/3.	2	67,10	46.970,- Ft	-	2023. március 27. 09:00-09:20
Kossuth L. u. 36. fszt/4.	2	64,18	44.926,- Ft	-	2023. március 27. 09:25-09:45
Kossuth L. u. 36. I/10.	1	64,42	45.094,- Ft	-	2023. március 27. 09:50-10:10
Kossuth L. u. 36. II/13.	1	37,38	26.166,- Ft	-	2023. március 27. 10:15-10:35
Kossuth L. u. 36. II/14.	1	28,61	20.027,- Ft	-	2023. március 27. 10:40-11:00

A pályázat benyújtási határideje:

2023. március 30. csütörtök

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Győr, 2023. március 20.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea s. k.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Bizt. az.	Induló áramkörök
250A gG	BHTR - E.4 felé
250A gG	BHTR - E.8 felé
250AgG	BHTR - E.11 felé



E.8

E.7

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.8 szekrény
között: 163,3 m

E.6

E.5

250A gG
250A gG
250A gG
23984

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.11 szekrény
között: 245,2 m

E.1

E.9

E.2

E.10

E.3

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.4
szekrény között: 162,3 m

E.4

E.11

9987/2
9916/2
9987/4
9987/3
9916/1
9853/11
(9917/16)
9855/34
9855/34
9853/14
(9853/10)
9853/13
9917/107
9917/106
9863/18
9863/33
9917/20
9854
9853/8
(9853/7)
9852
(9852)
9829
9830/2
9821

Ge-LK

Jelmagyarázat:

- Meglévő 22kV–os szabadvezeték
- Bontandó 22kV–os szabadvezeték
- Tervezett 22kV–os földkábel
- Meglévő 0,4kV–os szabadvezeték
- Tervezett 0,4kV–os földkábel
- Tervezett közvilágítási földkábel
- Földrészlethatár
- Szabályozási vonal
- Aszfalt burkolat
- Kerítés
- Árok
- Rézsü
- Növényzet
- Gázvezeték
- Vízvezeték
- Szennyvíz vezeték
- Telekom légvezeték
- Telekom földkábel
- Hírközlési földkábel

6 áramkörös szabadtéri elosztószekrény
Mérete (mm): Mag.xSzél.xMély. 1080x1115x320

Tervezett
STK 76/70/3P kandelláber
V1T–10–76 lámpakar
TWEET 32W LED lámpatest

Tervezett
STK 76/60/3P kandelláber
V1T–10–76 lámpakar
TWEET 20W LED lámpatest

temet”

Meglévő
Pinnyéd III. Újsor
3x50mm² AASC
22 kV–os légvezeték

Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
TR állomás – K11
között: 229,7 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.8
szekrény között: 163,3 m

Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
K7 – K7/1 között: 36,1 m

Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
TR – K14 között: 86,3 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.11
szekrény között: 245,2 m

Tervezett
22kV–os földkábel
3x1x240mm2 NA2XS(F)2Y
M.5 oszlop–É.5/1 oszlop
között: 89,4 m

Tervezett
22kV–os földkábel
3x1x240mm2 NA2XS(F)2Y
M.5 oszlop–TR állomás között: 37,3 m

Tervezett
22kV–os földkábel
3x1x240mm2 NA2XS(F)2Y
TR állomás – É.4 oszlop
között: 179,9 m

Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
K2 kandelláber – K2/1
között: 31,2 m

Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
TR állomás – K4
között: 162,6 m

Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
K3 – K3/3 között: 74,9 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.4
szekrény között: 162,3 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.10
szekrény között: 245,2 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.9
szekrény között: 163,3 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY–J
0,4kV–os földkábel
TR állomás – E.5
szekrény között: 163,3 m

Tervezett
É.5/1 számú
B12/1300 oszlop
Tervezett feszítő fejszerk.
VÁT–H 21–1–052
Tervezett leágazó fejszerk.
VÁT–H 21–1–071
Befogott alap
VÁT–H 21–3–007/A
OK–2/f–F
Rf<5Ω

Tervezett
É.4 számú
B12/2800 oszlop
Tervezett feszítő fejszerk.
VÁT–H 21–1–052
Tervezett leágazó fejszerk.
VÁT–H 21–1–071
Befogott alap
VÁT–H 21–3–004/A
OK–2/f–F
Rf<5Ω

Tervezett
Cserélendő
CS.5 számú
BB12/1350 oszlopról
V12/4550 oszlopra
Tervezett feszítő fejszerk.
VÁT–H 21–1–352
Tervezett leágazó fejszerk.
VÁT–H 21–1–366
Tervezett befogott alap
VÁT–H 21–3–030
OK–2/f–F
Rf<5Ω

Meglévő
Győr DÉLI–Célgépgyár
3x120 mm² AASC
22 kV–os légvezeték

Meglévő
PINNYÉD I.
20/0,4 kV TR állomás
tr.: 400 kVA
inis: 20566

Meglévő
Pinnyéd III. Újsor
3x50mm² AASC
22 kV–os légvezeték

Meglévő
Pinnyéd 4.
23069

Tervezett
Győr, Pinnyéd 6. elnevezésű
20/0,650 kV-OT állomás
KTW 630S
tr.: 400 kVA tr.
Rf<0,5Ω
Telemechanizált cella CS.5
felé!

Tervezett
KE.1 jelű
Csatári Plast
KZV
mérőszekrény

Bontandó
3x95 mm2 AASC
22kV–os szabadvezeték
B.4 – É.5/1 között: 88,7m

Bontandó
B.1 számú
B12/400 oszlop

Bontandó
3x120 mm2 AASC
22kV–os szabadvezeték
M.5 – É.4 között: 106,6m

Bontandó
B.4 számú
B12/400 oszlop

Bontandó
csatlakozó
légvezeték

Áthelyezendő
katasztrófavédelmi
sziréna!

Áthelyezett
katasztrófavédelmi
sziréna!

Átforgatandó
Győr DÉLI–Célgépgyár
3x120 mm² AASC
22 kV–os légvezeték
É.4 számú oszlopra

Tervezett
4x25 mm2 NFA2X
csatlakozó légvezeték
12 sz. oszlop – sziréna
között: 12,7m

Tervezett
4x25 mm2 NFA2X
csatlakozó légvezeték
12 sz. oszlop – sziréna
között: 12,7m

Cserélendő
CS.5 számú
BB12/1350 oszlopról
V12/4550 oszlopra
Tervezett feszítő fejszerk.
VÁT–H 21–1–352
Tervezett leágazó fejszerk.
VÁT–H 21–1–366
Tervezett befogott alap
VÁT–H 21–3–030
OK–2/f–F
Rf<5Ω

Tervezett
É.4 számú
B12/2800 oszlop
Tervezett feszítő fejszerk.
VÁT–H 21–1–052
Tervezett leágazó fejszerk.
VÁT–H 21–1–071
Befogott alap
VÁT–H 21–3–004/A
OK–2/f–F
Rf<5Ω

Tervezett
É.5/1 számú
B12/1300 oszlop
Tervezett feszítő fejszerk.
VÁT–H 21–1–052
Tervezett leágazó fejszerk.
VÁT–H 21–1–071
Befogott alap
VÁT–H 21–3–007/A
OK–2/f–F
Rf<5Ω

GT–VILL Kft. 9241 Jánossomorja, Dózsa György u. 3.	Beruházó: Inforeklám Kft. 9300 Csorna, Kismartoni u. 2/A.	Tervfajta: K.T.
	Munka megnevezése: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás	Dátum: 2022.10.
	Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz Tervezett	Rajzszám: Ge-1
Tel.: 06 96/ 702-003 Mobil: 06 20/ 33 71 450 E-mail: galazkatibor@satelit-kft.hu	Tervező: Galazka Tibor Engedély szám: EN-HŐ, EN-VI, EN-ME, V-08-0884	Rajzoló: Jakus Eszter / Méretarány: 1:500 / Rajzterület: 610x850mm

IVED0424: GYRD_Célgépgyár



2022.09.04 - 07:50

IVED0424: GYRD_Célgépgyár



2022.09.04 - 07:50


(9917/16)
K11
K10
K9
9987/2
9916/2
9987/4
K8
Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
TR állomás – K11
között: 229,7 m
K7/1
9987/3
Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
K7 – K7/1 között: 36,1 m
K7
9916/1
K6
9914
K5
25A gG
25A gG
25A gG
23984
(9917/16)
9853/11
Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
TR – K14 között: 86,3 m
K12
K13
K1
K14
9855/34
9855/34
9855/33
9853/14
(9853/10)
9853/13
K2/1
Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
K2 kandelábер – K2/1
között: 31,2 m
K2
9917/107
K3/1
0335/166
Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
K3 – K3/3 között: 74,9 m
K3
Tervezett
4x25 mm2 NAYY–J
közvilágítási földkábel
TR állomás – K4 között: 162,6 m
K3/2
K3/3
9917/106
9863/18
9863/33
9853/8
9854
9863/17
9917/20
K4
Ge-LK_KZV

GYŐRSZOL
GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.
9024 Győr, Orgona u. 10. • Telefon: 96/505-000
E-mail: info@gyorszol.hu • Web: www.gyorszol.hu

T: Véleményezés
Ügyintéző: Bagó László
Iktatószám: K235100195

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály
Nits Mária Julianna
részére

Győr
Városház tér 1.
9021

Tisztelt Nits Mária Julianna Asszony!

A GYŐR-SZOL Zrt.-hez megküldött Győr-Pinnyéd Kápolna környékének közterület kialakítási terv dokumentációjához a városi zöldterületek technikai kezelőjeként, kiadott 225102154 iktatószámú kezelői hozzájárulásunkban véleményezéshez a következő nyilatkozatot tesszük:

A 2022. november 29-én kiadott 225102154 iktatószámú kezelői hozzájárulásunkban szereplő észrevételünk szerint módosított terveket áttekintettük kérnénk a javított észrevételeket az engedélytervi szakaszban is szerepeltetni.

Győr, 2023. február 8.

Tisztelettel:

Dr. Gutay Zoltán
vagyonkezelési igazgató

Nagy Dávid
vagyonkezelési üzletágvezető

P:\5100 Vagyonkezelés\5130 Ingatlan nyilvántartás\4.Szabó György\KKT\Győr-Pinnyéd Kápolna környékének közterület kialakítási terv dokumentációjához vélemény.doc

Csatlakozás más tervben tervezett NA60 beton csapadékvíz vezetékre tervezett beton aknára

Tervezett olajfogó műtárgy

Tervezett ivóvíz hálózat csatlakozik meglévő kommunális vízhálózatra

Tervezett szennyvíz hálózat csatlakozik meglévő gerincvezetékre

Csatlakozás meglévő árokba

Csapadékvíz bevezetés áttervezett árokba

Meglévő áteresz átfordítása tervezett árokba

Jelmagyarázat

Meglévő közművek
- Földrészlet határ:
- Ivóvíz vezeték: V
- Gravitációs egyesített vezeték:
- Gázvezeték védősávval: G
- Elektromos földkábel 20kV: 20kV
- Elektromos földkábel 0.4kV: 04kV
- Távközlési légvezeték (MTelekom): KTV
- Távközlési földkábel (MTelekom): KTV
- Távközlési alépítmény (MTelekom): Ta
- Földfeletti tűzcsap:

Tervezett közművek:
- Tűzcsap hatósugár: Vt
- Ivóvíz vezeték: V
- Gravitációs szennyvíz vezeték:
- Gravitációs csapadékvíz vezeték:
- Beton akna:
- KG akna:
- Földfeletti tűzcsap:

Más tervben tervezett közművek:
- Elektromos földkábel 0.4kV: 04kV
- Elektromos földkábel 20kV: 20kV
- Csapadékvíz vezeték: Cs

PENTA-KÖR Mérnökszolgálati Kft. Iroda: 9023 Győr, Körkemence utca 8. Telefon: +3620-239-7002 E-mail: info@penta-kor.hu		Vezető tervező: Dobos Szabolcs	Aláírás:
		Tervező: Dobos Szabolcs	Tervszám: 22/115
		Szerkesztő: Pákozdi Ádám	
Megrendelő: NYÉK SOFT Tervező Kft. 9023 Győr Fehérvári út 28/A.		Építtető: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.	
Projekt:	Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás		
Szakterv:	Külső vízi közmű	Tervfázis:	Kiviteli
Részművelet:	Részletes helyszínrajz	Település:	Győr
Dátum: 2022.10.17.	Rajzméret: 841x841 mm	Méretarány: M = 1:500	Azonosító: -
			Rajzszám: II.1.

Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.


erdő
9987/3
9987/4
9987/2
9916/2
9916/1
9853/13
9853/10
9853/8
9853/14
9854
9830/2
9829
9821
fás-bokros terület
L1 lakóutca
Kunszigeti út felé
Szent Vendel utca
Dűlő utca
Fő utca
Nádfalu utca
kápolna
mart aszfalt
Jókai Mór utca
(9917/16)
(0852/7)
(0852/2)
(0852/1)
(0852/3)
(0852/4)
(0852/5)
(0852/6)
(0852/8)
(0852/9)
(0852/10)
(0852/11)
(0852/12)
(0852/13)
(0852/14)
(0852/15)
(0852/16)
(0852/17)
(0852/18)
(0852/19)
(0852/20)
(0852/21)
(0852/22)
(0852/23)
(0852/24)
(0852/25)
(0852/26)
(0852/27)
(0852/28)
(0852/29)
(0852/30)
(0852/31)
(0852/32)
(0852/33)
(0852/34)
(0852/35)
(0852/36)
(0852/37)
(0852/38)
(0852/39)
(0852/40)
(0852/41)
(0852/42)
(0852/43)
(0852/44)
(0852/45)
(0852/46)
(0852/47)



Megjegyzés:

- A tervezett telekosztás villamos szakági terveit a GT-VILL Kft. készítette, vízközmű szakági terveit a Penta-Kör Kft. készítette.
- A tervlapon jelzett elektromos műtárgyak (közvilágítási oszlop, elektromos szekrény) közterületen kerülnek kiépítésre. A tervlapokon történt (telken belüli) ábrázolásuk tájékoztató jellegű.
- A csomópontok kialakításakor, illetve az új telkek út alatti csatlakozásához védőcsövek beépítése szükséges. Ezek geodéziai bemérése a kivitelezés során szükséges.

NYÉK Soft Tervező Kft.	*Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.* *Mobil: +36-70/3000-418* *Email: soft@nyekgroup.hu*
Megrendelő neve: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.	Dátum: 2022. 09. / Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás.	Tervfajta: KKT. / Rajzszám: MK-1
Rajz megnevezése: EGYESÍTETT KÖZMŰ HELYSZÍNRAJZ	Lépték: M 1:250 / Rajzméret: 1.07 m2
A TERV A TERVEZŐI SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA.	Tervező: Pintér Attila KÉ-K-08-0978 / Szerkesztő:

KÖZTERÜLET KIALAKÍTÁSI TERV

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Győr, Pinnyéd 60 db telek kialakítását akadályozó 22kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása, az építési telkek villamosenergia ellátása és feltáró útjainak mesterséges megvilágítása

GT-VILL Kft.
9241 Jánossomorja
Dózsa György utca 3.
Asz.: 22729011-2-08
B.sz.: 58600290-11187127

Tervező cég: **GT-VILL Kft.**
9241 Jánossomorja,
Dózsa György u. 3.
Tel: 0696/702-003
Mobil: 0620/20 46 320

GT–VILL Kft.

Tartalomjegyzék

1 Aláírólap ____ 3
2 Tervezői nyilatkozat ____ 4
3 Előzmény ____ 5
3.1 Létesítés célja ____ 5
3.2 Létesítés oka ____ 5
3.3 Előzetes nyilatkozatok ____ 6
4 Műszaki leírás ____ 6
4.1 Tervezés terjedelme ____ 6
5 Műszaki adatok ____ 6
5.1 22 kV-os szabadvezeték bontása ____ 6
5.1.1 Elvégzendő munkák ____ 7
5.1 22 kV-os szabadvezeték hálózat oszlopok beépítése ____ 8
5.1.1 Elvégzendő munkák leírása ____ 8
5.1.2 Földelés ____ 9
5.2 Tervezett kompakt transzformátorállomás ____ 10
5.2.1 Elvégzendő munkák ____ 10
5.2.2 VIP védelmi relé beállítása ____ 12
5.2.3 KIF oldali megszakító védelmi beállítása ____ 12
5.3 22 kV-os földkábel építés ____ 13
5.3.1 Elvégzendő munkák ____ 13
5.3.2 Földelés ____ 15
5.4 0,4 kV-os földkábel hálózat ____ 16
5.4.1 Elvégzendő munkák leírása ____ 16
5.5 Közvilágítási földkábel hálózat ____ 18
5.5.1 Kábelek fektetése ____ 18
5.5.2 Kandeláber állítása, lámpatest felszerelése ____ 19
5.5.3 Közvilágítási berendezések megtáplálása, vezérlése ____ 20
5.6 Fogyasztásmérés ____ 20
5.7 0,4 kV-os csatlakozó légvezeték bontás ____ 21
5.7.1 Elvégzendő munkák ____ 21
5.8 0,4 kV-os csatlakozó szabadvezeték hálózat építése ____ 21
5.8.1 Elvégzendő munkák leírása ____ 22
6 Gázvezeték megközelítése ____ 23
7 Kábelek vezetése kábelárokban ____ 23
8 Elkorlátozás, földmunkák végzésekor ____ 23
9 Rézsű kialakítása kábelárok állékonysága miatt ____ 24
10 A munkákkal kapcsolatos általános előírások ____ 25
11 Organizációs fejezet ____ 26
12 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet ____ 27
13 Környezetvédelmi fejezet ____ 28
14 Technológiai előírások ____ 29
15 Erősáramú kábel és közmű vezeték párhuzamos vezetése belterületen ____ 31
16 Közművek keresztezése földbe fektetett 1-35 kV-os erősáramú kábellel ____ 32
17 Rajzok ____ 33

1 Aláírólap

Győr, Pinnyéd 60 db telek kialakítását akadályozó 22kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása, az építési telkek villamosenergia ellátása és feltáró útjainak mesterséges megvilágítása

Megrendelő: P PARK Kft.
9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.
Képviseli: Takács János Attila
E-mail: p-park@gmail.com
Tel.: 0620/944-1833

Tervező cég: **GT-VILL Kft.**
9241 Jánossomorja,
Dózsa György utca 3.
Mobil 0620/ 20 46 320
Tel: 06/96/702-003
E-mail: galazkatibor@satelit-kft.hu

Felelős tervező: Galazka Tibor
Mobil 0620/ 20 46 320
engedély száma:
EN-HŐ, EN-VI, EN-ME, V-08-0884

GT-VILL Kft.
9241 Jánossomorja
Dózsa György utca 3.
Asz.: 22729011-2-08
B.szl.: 58600290-11187127

.....
Galazka Tibor
eng. szám:
EN-HŐ, EN-VI, EN-ME, V-08-0884

Jánossomorja, 2022. október

2 Tervezői nyilatkozat

Alulírott Galazka Tibor a

Győr, Pinnyéd 60 db telek kialakítását akadályozó 22kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása, az építési telkek villamosenergia ellátása és feltáró útjainak mesterséges megvilágítása

tárgyú terv felelős tervezője
a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében,
továbbá
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alapján az alábbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett új villamos berendezésnek a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.

A terv megfelel az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről
- OTSZ. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.
- 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról,

valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt.

A terv biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.

Kijelentem továbbá, hogy:

- a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat, tudomásunk szerint, nem érint,
- a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza.
- A terv biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.

Kelt:

Jánossomorja, 2022. október

GT-VILL kft.
9241 Jánossomorja
Dózsa György utca 3.
Asz.: 22729011-2-08
B.sz.: 58600290-11187127

.....

Galazka Tibor
eng. szám:
EN-HŐ, EN-VI, EN-ME, V-08-0884

3 Előzmény

3.1 Létesítés célja

Győr, Pinnyéd közigazgatási területén a létesülő 60 db telek kialakítását akadályozó 22kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása, az építési telkek villamos energia ellátása és feltáró útjainak mesterséges megvilágítása.

3.2 Létesítés oka

A P PARK Kft. (9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.) Győr, Pinnyéd közigazgatási területén a Szent Vendel utca mellett lakópark kialakítását és annak villamosenergia ellátását tervezi.
A lakópark villamosenergia ellátásához 3600A szükséges az előzetes tervek és számítások alapján.
A terület energiaellátásának biztosításához 1db új 630kVA-es, 22/0,4kV-os transzformátor állomás építése szükséges, 400kVA-es géppel.
A transzformátor állomás megtáplálásához, a terület felett futó 22 kV-os légvezeték helyett létesülő földkábelre fel kell fűzni az új BHTR állomást.
Az CS.5 sz. oszlop – B.4 számú oszlopok és a B.4 sz. oszlop – É.5/1 számú oszlopok között meglévő 22kV-os szabadvezetéket el kell bontani. A légvezeték szakaszokkal egyidejűleg a B.4 és B.1 számú oszlopok is elbontásra kerülnek.
Az elbontott légvezeték helyett az CS.5 oszlop – TR állomás, TR állomás – É.5/1 oszlop és a TR állomás – É.4 oszlopok között 22kV-os földkábel kell lefektetni.
A KÖF hálózat kiváltási munkálatait, a lakópark energiaellátási munkálataival össze kell hangolni!
A kialakításra kerülő családi házas és egyéb épületek villamosenergia ellátásához az új BHTR állomás KIF elosztójából 3 db új, 0,4kV-os földkábel hálózatot kell indítani (4x240 mm^2 keresztmetszetű földkábel fektetésével) az ellátandó telkek irányába.
A 0,4 kV-os földkábel hálózaton szabadon álló 4, ill. 6 áramkörös elosztószekrényeket kell létesíteni.
A létesítendő kisfeszültségű földkábeles hálózat elosztószekrényeiből az igényelt villamos teljesítmények, csatlakozó földkábelek létesítésével biztosíthatók.

A létesülő lakópark utcáinak mesterséges megvilágításáról is gondoskodni kell.
A közvilágítás biztosítására 0,4 kV-os NAYY-J típusú 4x25 mm^2 keresztmetszetű földkábel hálózatokat kell létesíteni. A közvilágítási földkábel hálózatokat a tervezett BHTR állomásból kell indítani.
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a tervezési terület felett futó 22 kV-os légvezetéket ki kell váltani!

3.3 Előzetes nyilatkozatok

A 22 kV-os és 0,4 kV-os erőátviteli, valamint a közvilágítási földkábel hálózatok létesítésével kapcsolatban megkerestem érintett közművek tulajdonosait ill. üzemeltetőit. Az e-közmű felületen keresztül kapott nyomvonalakat a terv hiánytalanul tartalmazza.

A lakások számára szükséges csatlakozó kábelek jelen terveben nem szerepelnek! Az elosztószekrények vagy a tervezett kábelek nyomvonalán, vagy a társasházi ingatlanok területén kerülnek elhelyezésre, a pontos lakásszámok (energiaigények) kialakulása után. A közművek kiépítését jelentősen nem befolyásolják!

A tervezett 0,4kV-os erőátviteli földkábel hálózat tulajdonosa és üzemeltetője az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt.
A létesülő közvilágítási földkábel hálózatot, kandelábereket és lámpatesteket Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdon jogilag és üzemeltetésre az P PARK Kft. átadja.

4 Műszaki leírás

4.1 Tervezés terjedelme

A közterület kialakítási tervben a kialakításra kerülő út elvi közvilágítási hálózatának és a lakóingatlanok elvi erőátviteli földkábelek villamosenergia ellátására ad koncepciót. A terv kivitelezésre nem alkalmas!
Jelen terv költségkalkulációt nem tartalmaz.

5 Műszaki adatok

5.1 22 kV-os szabadvezeték bontása

Azonosító adatok:

megnevezése:	22 kV-os szabadvezetékek
létesítés célja:	Győr, Pinnyéden létesülő lakópark tehermentesítése
helye:	Győr közigazgatási területén
tulajdonosa, üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr

Technikai adatok:

feszültsége:	22 kV
áramneme:	3 f, váltakozó
frekvenciája:	50 Hz

KÖF légvezetékek:

nyomvonal hossza:	CS.5 – B.4 sz. oszlopok között: 106,6 m B.4 – É.5/1. között: 88,7 m
feszültsége:	22 kV
áramneme:	3 f, váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
vezetékek száma:	3
vezeték típusa:	AASC
keresztmetszete:	3x95 mm^2, 3x120 mm^2
anyaga:	alumínium
kötőelemek:	E.ON standard szerint

földelések:	ϕ 16 mm horganyzott köracél, szúrt, keret, fektetett
földelő bekötések:	ϕ 12 mm tűzi horganyzott köracél
érintésvédelem:	IT rendszer (védőföldelés)
bontandó támszerkezetek:	BB12/1350, B12/400 ismeretlen típusú vasoszlop
vezetékelrendezés:	háromszög, sík
bontandó szigetelők:	porcelán tartó, kompozit feszítő és terelő szigetelők

5.1.1 Elvégzendő munkák

A vonatkozó szabványokban és jogszabályokban foglaltakat be kell tartani a kivitelezés során! A meglévő légvezeték hálózat műszaki adatait az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Nyilvántartási Osztályának adatszolgáltatására támaszkodva vettem figyelembe.

A 22kV-os légvezetéket az CS.5 – B.4, ill. B.4 – É.5/1 sz. oszlopok között el kell bontani. Az elbontásra kerülő légvezetékekkel egy időben a támszerkezetek (CS.5, B.4, B.1) is elbontásra kerülnek.
Az elbontásra kerülő oszlopok alapozása és földelése is elbontásra kerül. Az elbontott oszlopok helyén a talajt fel kell tölteni, helyre kell állítani. A hulladék anyagok tárolásáról, majd a munkák befejeztével elszállításukról is gondoskodnia kell a kivitelezőnek.
Az elbontott anyagokat (oszlopok, szigetelők, vezetéket, védőcsövek stb.) a közeli hulladéklerakó telepre kell szállítani.
A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a kiváltásból adódó áramszünet a lehető legrövidebb legyen. A társközművek épségét a hálózatépítési munkálatok során meg kell óvni.
A szántóföldeket a lehető legkisebb mértékben szabad igénybe venni.
A szükséges áramszünet minimalizálása érdekében, a bontási munkálatok során, a Szent Vendel utcában a zavartalan közlekedést biztosítani kell. Az új oszlopokat (CS.5, É.4 és É.5/1) és az új BHTR állomást a bontás megkezdése előtt be kell építeni, kábeleket le kell fektetni!

5.1 22 kV-os szabadvezeték hálózat oszlopok beépítése

Azonosító adatok:

megnevezése:	22 kV-os szabadvezetékek
létesítés célja:	Győr, Pinnyéden létesülő lakópark tehermentesítése
helye:	Győr közigazgatási területén
tulajdonosa, üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr

Technikai adatok:

Megmaradó légvezeték:

üzemi feszültsége:	12/22 kV
áramneme:	3 f, váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
vezetékek száma:	3
vezeték típusa:	AASC (csupasz)
keresztmetszete:	3x95 mm^2, 3x120 mm^2
anyaga:	alumínium
igénybevétele:	90 N/mm^2
kötőelemek:	E.ON standard szerint
földelések:	ϕ 16 mm horganyzott köracél, szúrt, keret, fektetett
földelő bekötések:	ϕ 12 mm tűzi horganyzott köracél
földelések értéke:	<5 Ω (É.4, É.5/1, CS.5 sz. oszlopoknál)
érintésvédelem:	IT rendszer (védőföldelés)
tervezett támszerkezetek:	B12/1300, B12/2800, V12/4550 (É.4, É.5/1, CS.5)
tervezett alapozás:	befogott alap VÁT-H 21-3-004/A szerint (É.4) befogott alap VÁT-H 21-3-007/A szerint (É.5/1) befogott alap VÁT-H 21-3-030 szerint (CS.5)
tervezett fejszerkezetek:	VÁT-H 21-1-052 szerint (É.4, É.5/1) VÁT-H 21-1-071 szerint (É.4, É.5/1) VÁT-H 21-1-352 szerint (CS.5) VÁT-H 21-1-366 szerint (CS.5)
vezetékelrendezés:	egysíkú
szigetelők:	SBSI-35. 780 mm-es feszítő szigetelők, SMT 24/BSZV/EON terelőszigetelők
madárvédelem:	madárvédő papucs, burkolt áramkötések, madárkiülő
áramkötések:	3x95 mm^2 AASC-XLPE burkolt vezeték
tervezett oszlopkapcsolók:	OK2-f/F (EON – OK6) (CS.5, É.4, É.5/1) 1 – 1 db

5.1.1 Elvégzendő munkák leírása

A vonatkozó szabványokban és jogszabályokban foglaltakat be kell tartani a kivitelezés során!

Alapozások és fejszerkezetek:

Az oszlopállítási munkálatok során a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése előtt talajmechanikai vizsgálatot, szükség esetén mérést kell végezni. Amennyiben a munkagödör feltárása után megállapítható, hogy az oszlopok

alapozására vonatkozó típustervben meghatározott teherbírású talajnál kedvezőtlenebb a talaj teherbírása, nagyobb teherbírású alapozást kell választani. A talaj teherbírására szemrevételezés alapján történő következtetés, közelítő jellegű. A talaj teherbíró képességének pontos meghatározása talajvizsgálat alapján történik, ezért ha az alapgödör feltárásakor a munkahely vezetője nem tud dönteni a talaj teherbíró képességét illetően, úgy szaktervező véleményét kell kikérni.
Az oszlopok alapozásánál, valamint a fejszerkezeteket felszerelésénél, a nyomvonalrajzon feltüntetett típustervek szerint kell eljárni. Az oszlopokat a nyomvonalrajz szerint kell beállítani.

Szabadvezeték felszerelése:
A kiváltandó légvezetékek megmaradó szakaszain a jelenleg is meglévő húzóerőket kell alkalmazni.
A szabadvezetékek befeszítését a feszítőoszlopokon úgy kell elvégezni, hogy az oszlopok túlterhelésére ne kerüljön sor.

5.1.2 Földelés

Azon a helyen, ahol a meglévő szabadvezetékre a tervezett földkábel csatlakozik (É.4, É.5/1 sz. oszlop) túlfeszültség korlátozót kell beépíteni. A korlátozó földelésének szétterjedési ellenállása nem lehet nagyobb 5 Ohm-nál!
Érintésvédelmi módként védőföldelést kell alkalmazni. A kábelen található fémköpenynek vagy árnyékolásnak érintésvédelmi rendeltetése is van. A kábelek fémes külső rétege e feladatnak csak akkor tud megfelelni, ha ez a réteg folytonos és földelt. A kábelvonal hossza mentén a beépített szerelvényekben (karmantyú) gondoskodni kell az árnyékolás folytonosságának biztosításáról. A középfeszültségű kábelek végelzáróinál gondoskodni kell az árnyékolás földeléséről.

A KÖF oszlopok földelés méretezése a MSZ EN 50522:2011 szabvány alapján tervezendő. A vonatkozó típustervek alapján az oszlop földelő rendszere: $Rf \leq 10\ \Omega$ kell legyen. Amennyiben túlfeszültség korlátozó is beépítésre kerül, ez az érték: $Rf \leq 5\ \Omega$ kell legyen.

A lehetséges kikapcsolásokat az E.ON Győri Régióval a munkaterület átadásakor egyeztetni kell.

Egyéb munkálatok:
Az oszlopokra a szabványban előirt figyelmeztető és tájékoztató feliratokat, oszlopszámozást fel kell helyezni! Az oszlopok számozását a Ge-1 sz. rajz alapján kell kivitelezni!
Az oszlopkapcsolók földelő működtető karokat zöld-sárga színjelöléssel kell ellátni!
A kiviteli munkáknál az MSZ 151-1 és MSZE 50341-2 szabvány előírásait be kell tartani.
A felbontott gyep, növényzet helyreállításáról a munkák befejeztével gondoskodni kell.
A 22 kV-os szabadvezeték hálózat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe kerül.
A meglévő 22 kV-os szabadvezeték biztonsági övezetének terjedelme a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő vezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért távolság, a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet szerint 2,5 – 2,5 m.

5.2 Tervezett kompakt transzformátorállomás

Azonosító adatok:

megnevezése:	BHTR állomás
célja:	Győr, Pinnyéden létesülő lakópark tehermentesítése
helye:	Győr közigazgatási területén
üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr

Technikai adatok:

állomás típusa:	KTW-630S külső kezelőterű 22/0,4kV-os betonházas standard transzformátor állomás
névl. áram:	1000 A (0,4 kV)
névl. teljesítmény:	630 kVA
transzformátor állomás típusa:	KTW-630S
transzformátor teljesítménye:	**400 kVA**
transzformátor védelem:	hőfokvédelem VIP védelmi relé
tekercselés:	Al/Al
földelések típusa:	szúrt, kábelárokba fektetett, keret értéke: < 0,5 Ω bekötései: min. Ø 12 mm horganyzott köracél
érintésvédelmi mód:	IT védőföldelés (KÖF) / TN nullázás (KIF)
alapozás:	10 cm kavicsréteg, majd 5 cm homokrétegen elhelyezett betonház

SF6 szigetelésű KÖF berendezés

típusa:	KKKL 3 db szakaszkapcsolós kábelfogadó cella 1 db megszakítós tr. leágazó cella
üzemi feszültsége:	22 kV ± 2x2,5%
áramneme:	váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
névl. átmenő áram:	vonali mező: 630 A (22 kV) tr. leágazás mező: 200 A (22 kV)
névl. termikus határáram (1 sec):	20 kA
névl. dinamikus határáram:	40 kA

KIF elosztó

betáp. kapcsoló berendezés:	Bontható sínszakasz
névl. feszültség:	400 V
névl. áram:	1000 A (0,4 kV)
leágazások:	4 db NH2 (400A) szakaszkapcsolós biztosító

Segédüzem, belső világítások az egyes terekben

5.2.1 Elvégzendő munkák

A tr. állomás beépítése előtt a tervezett járdák, utak, árok, illetve a tervezett tr. állomás mind a négy sarkát ki kell tűzni. A tervezés során a KVGY gyártmányú KTW-630 TR-állomás méreteit

és műszaki paramétereit vettük figyelembe. A transzformátor állomás telepítése előtt a tereprendezési munkákat el kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani.
A transzformátor állomás tervezett helyén és annak közelében lévő közművezetékeket óvatos kézi földmunkával fel kell tárni, majd a közművek ismeretében, a szükséges védőtávolságok betartása mellett, kell a transzformátor állomás pontos helyét kijelölni.
A földmunkák végzésekor, ill. a munkák befejezésekor a felesleges földet el kell szállítani.
A transzformátor állomás helyének és környékének területét vízszintes, sík területté kell alakítani.
A tr. állomás környékén a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell.
A KTW-630 TR-állomás telepítése a transzformátor állomáshoz adott üzemeltetési dokumentációban részletesen megtalálható. A tr. állomás teljesen előre szerelt állapotban kerül leszállításra, így az alapgödör, kavicságy, homokágy, valamint a földelések elkészítése után a tr. állomás a kábelek bevezetése után üzemkészre szerelhető.
A földmunkák végzésekor, ill. a munkák befejezésekor a felesleges földet el kell szállítani.
A tr. állomást a tereprendezési munkák után 1 m széles, 0,1 m mély szilárd burkolatú kezelőjárdával kell körül venni. A kezelő járda beton, vagy aszfalt burkolattal is elkészíthető. A kábelek hozzávezetését védőcsőben kell végezni. Az állomást a Ge-1 sz. rajz iránymutatása szerint kell elhelyezni.
A TR-állomásba 400 kVA-es gépet kell szerelni.
A tr. védelmét kombinált DGTP2 típusú hőfok, gáz és nyomásvédelmi berendezés biztosítja.

A CS.5 oszlopon lévő 11-89 számú TMOK-t el kell bontani, és a TR állomásba a CS.5 felől bejövő 22kV-os földkábelt egy telemechanizált cellába kell bekötni.

A TR-állomáshoz lépésfeszültség csökkentő keretföldelőt is kell telepíteni úgy, hogy a földelési ellenállás értéke itt legfeljebb 0,5 Ω lehet. A TR-állomás minden, üzemszerűen feszültség alatt nem álló fémszerkezetét össze kell kötni, és be kell kötni a földelő hálózatba.
Az egymástól 20 m-nél kisebb távolságra kerülő földeléseket egyesíteni kell.
A tervezett tr. állomásnál földelési ellenállást kell mérni és a mérés eredményétől függően a földeléseket javítani kell. Az eredő földelési ellenállás értékének 0,5 Ω-nál kisebbnek kell lenni. A földelési ellenállás-mérését az MSZ 4851 szabvány szerint kell elvégezni. A mért földelési ellenállások értékét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5.2.2 VIP védelmi relé beállítása

A transzformátorok biztosítására a kapcsoló berendezések transzformátoros cellájába VIP 45-ös reléket kell elhelyezni.

VIP 45-ös védelmi relék beállítása:

- A védelmi relé beállítását az 400kVA-es géphez a következőképpen kell elvégezni:
  I > (Is) javasolt normál beállítás: **25 A**.
  I0 > beállítás: 25 A,
  I0> késleltetés: 0,25 sec.
  Kapcsoló állása: OFF

Megkülönböztetés a KIF megszakítóval

Ez a funkció használata akkor szükséges, ha hozzá akarjuk illeszteni a VIP túláramvédelmének a kioldási görbéjét, amikor a KÖF/KIF transzformátor szekunder oldala megszakítóval védett.

Kettő lehetséges beállítás lehetséges:

Beállítás	Leírás
ON	Egy további késleltetés kerül bele, ami a megkülönböztetést biztosítja a megszakító rövid idejű beállításánál.
OFF	Amikor a transzformátor szekunder oldala KIF olvadóbiztosítékkal védett, érdemes OFF-ba rakni a funkciót.

Földzárlatvédelem a bekapcsolási áramerősség késleltetésével

Ez a funkció csak a VIP 45-ben található meg, az elülső panelen az EF jelzés.

Beállítás	Leírás
ON	A késleltetés a VIP45 indításakor aktiválódik. Ez a késleltetés csak a földzárlatvédelemnél lehetséges, a túláramvédelemnél nem.
OFF	Nincs további késleltetés.

5.2.3 KIF oldali megszakító védelmi beállítása

In = 1000A
Ir = 0,4 (400A)
tr = 2s
Isd = 5 (2000A)

5.3 22 kV-os földkábel épités

Azonosító adatok:

megnevezése:	22 kV-os földkábel
létesítés célja:	Győr, Pinnyéden létesülő lakópark tehermentesítése
helye:	Győr közigazgatási területén
tulajdonosa, üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr

Technikai adatok:

nyomvonal hossza:	CS.5 sz. oszlop – BHTR állomás között: 37,3 m BHTR állomás – É.5/1 sz. oszlop között: 89,4 m BHTR állomás – É.4 sz. oszlop között: 179,8 m **összesen: 306,5 m**
feszültsége:	12/24 kV
áramneme:	3 f, váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
vezetékek száma:	3
típusa:	NA2XS(F)2Y
keresztmetszete:	3×1×240 mm²
anyaga:	Alumínium
kábelfejek típusa:	meleg-zsugor
kábelösszekötő típusa:	meleg-zsugor
földelések:	ϕ 16 mm horganyzott köracél, szúrt, keret, fektetett
földelő bekötések:	ϕ 12 mm tűzi horganyzott köracél
földelések értéke:	<5 Ω (É.4, É.5/1, CS.5 sz. oszlopoknál)
érintésvédelem:	IT rendszer (védőföldelés)
védőcsövek:	ϕ 160 mm KG-PVC, KPE
tervezett oszlopkapcsolók:	OK6-f/F (É.4, É.5/1, CS.5)
túlfeszültség-levezetés:	POLIM-D24N (É.4, É.5/1, CS.5)

5.3.1 Elvégzendő munkák

A kábelek tervezett nyomvonalát a kábelfektetési munkákat megelőzően geodétával ki kell tűzetni. **A közműkezelők, szakhatóságok, és területtulajdonosok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.**

Kábel fektetés:

Az CS.5 sz. oszlop – BHTR állomás, BHTR állomás – É.5/1 sz. oszlop, BHTR állomás – É.4 sz. oszlop közötti szakaszokon új, NA2XS(F)2Y típusú, 22 kV-os, 3x1x240 mm^2 keresztmetszetű földkábelt kell lefektetni.

A tervezett 3x1x240 mm^2 keresztmetszetű 22 kV-os földkábeleket az CS.5, É.4, É.5/1 oszlopokon elhelyezésre kerülő túlfeszültség levezetőtől indítani. A feszültségmentesítésről a „GYRD-Célgépgyár" elnevezésű 20/0 jelzőszámú, szabadvezetékes E.ON hálózatokon gondoskodni kell.

A területet a kábelfektetésre elő kell készíteni. A kábelfektetés előtt, a területen a szükséges tereprendezéseket el kell végezni; a végleges terepszinteket ki kell alakítani!

A területen létesülő burkolatok kivitelezését a tervezett KÖF kábelek fektetésével össze kell hangolni. **A kábelek, védőcsövek fektetését a tervezett burkolatok kialakítása előtt el kell végezni. A kivitelezési munkákat (védőcsövek, földkábelek fektetése) a tervezett burkolatok kitűzése után lehet elkezdeni!** Amennyiben a burkolatok kivitelezése a kábelek fektekése előtt valósul meg, a burkolatok alá a védőcsöveket előre le kell fektetni. A védőcsövek átjárhatóságát biztosítani kell!

A kábel tervezett nyomvonalát a kábelfektetési munkákat megelőzően geodétával ki kell tűzetni. A kábel biztonsági övezetébe eső közművek nyomvonalát fel kell tárni, illetve a közműkezelőkkel ki kell tűzetni. **A nyomvonalrajzon feltüntetett közművektől eltérő nyomvonalon is számítani lehet közművek, közműbekötések előfordulására.**
A földkábel fektetése előtt kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunkával meg kell határozni a nyomvonal közelében lévő közművek pontos helyét. A földmunkák megkezdése előtt, a társközműveket szakfelügyelet jelenlétében fel kell tárni, majd azok ismeretében kell a tervezett kábelek pontos helyét meghatározni. A nyomvonalrajzon feltűntetett közművek helye tájékoztató jellegű. A teljes nyomvonalon kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető!
A keresztezések során a MSZ 13207 szabvány előírásait és a közműkezelők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani. A tervezett 22 kV-os földkábelt a teljes nyomvonalon védőcsőben kell vezetni. A védőcsövek végeit beiszapolódás ellen tömíteni kell.

A kábelárok ásásakor a nyomvonalon lévő törmelék elszállításáról gondoskodni kell. A kiásott kábelárok alján darabos és éles tárgyak kő, beton-, téglatörmelék, üveg- és porceláncserepek, amelyek a kábel sérülését okozhatják, ne maradjanak. A kábelfektetés megkezdése előtt a végleges terepszinteket ki kell alakítani! A 22 kV-os kábeleket a teljes nyomvonalon legalább 0,8 m mélyen mélyen kell vezetni.
A 22 kV-os kábelek háromszögben való elrendezése javasolt, mivel ennek villamos jellemzői (veszteség, köpenyfeszültség, aszimmetria) a legkedvezőbbek és termikus tulajdonsága (terhelhetősége) is csak kis mértékben rosszabb a sík elrendezésnél.
A felbontott gyep, növényzet helyreállításáról a munkák befejeztével gondoskodni kell. A hulladék anyagok, tárolásáról, majd a munka befejeztével elszállításáról gondoskodni kell.

A 22 kV-os kábel mellé, a kábelárokba a kábel elején és végén 12 – 12 m nyomvonalhosszon legalább Ø 16 mm átmérőjű horganyzott földelő-vasat kell lefektetni. A földelések hegesztéseit korrózióálló bevonattal kell ellátni. Az árokba fektetett földelést, az oszlopoknál össze kell kötni az ott lévő földelésekkel. Az egymástól 20 m-nél kisebb távolságra kerülő földeléseket egyesíteni kell. A lefektetett kábelekről geodéziai bemérést kell készíteni. A földkábel nyomvonalát biztonsági övezetét a földhivatalba be kell jegyeztetni. A 22 kV-os földkábelek biztonsági övezete azokon a szakaszokon ahol magánterületet nem érint, a kábelektől 1 – 1 m-re terjed ki.

A hulladék anyagok, tárolásáról, majd a munka befejeztével elszállításáról gondoskodni kell.
A felbontott burkolat, gyep, növényzet helyreállításáról a munkák befejeztével gondoskodni kell.
A lefektetett kábeleken el kell végezni a szükséges méréseket (ér folytonosság, fázissorrend, szigetelési ellenállás stb.). A lefektetett kábelekről geodéziai bemérést kell készíteni.
Az CS.5, É.4 és É.5/1 sz. oszlopokra POLIM-D24N típusú túlfeszültség levezetőt is kell szerelni, mivel az oszlopokról indul a 22 kV-os földkábel.
A kábeleket a betonoszlopokra a VÁT-H 21-1-071 típusterv iránymutatása szerint kell felvezetni.
A létesülő földkábel az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe kerül.

5.3.2 Földelés

A földelés méretezése a MSZ EN 50522:2011 szabvány alapján tervezendő. Azon a helyen, ahol a meglévő szabadvezetékre a tervezett földkábel csatlakozik (CS.5, É.4 és É.5/1 túlfeszültség korlátozót kell beépíteni. A korlátozó földelésének szétterjedési ellenállása nem lehet nagyobb 5 Ohm-nál!

Érintésvédelmi módként védőföldelést kell alkalmazni. A kábelen található fémköpenynek vagy árnyékolásnak érintésvédelmi rendeltetése is van. A kábelek fémes külső rétege e feladatnak csak akkor tud megfelelni, ha ez a réteg folytonos és földelt. A kábelvonal hossza mentén a beépített szerelvényekben (karmantyú) gondoskodni kell az árnyékolás folytonosságának biztosításáról. A középfeszültségű kábelek végelzáróinál gondoskodni kell az árnyékolás földeléséről. A lefektetett kábeleken el kell végezni a szükséges méréseket (ér folytonosság, fázissorrend, szigetelési ellenállás stb.). Az egymástól 20 m-nél kisebb távolságra kerülő földeléseket egyesíteni kell, az CS.5, É.4 és É.5/1 sz. oszlopok földeléseivel is össze kell kötni. A lehetséges kikapcsolásokat az E.ON Győri Régióval a munkaterület átadásakor egyeztetni kell.

5.4 0,4 kV-os földkábel hálózat

Azonosító adatok:

célja:	Győr, Pinnyéden létesülő lakópark energiaellátása
helye:	Győr közigazgatási területén
üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr

Technikai adatok:

nyomvonal hossza:	BHTR állomás – E.4 szekrény között: 162,3 m BHTR állomás – E.8 szekrény között: 163,3 m BHTR állomás – E.11 szekrény között: 245,2 m
összesen:	**570,8 m**
üzemi feszültsége:	400 V
áram neme:	váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
típusa:	NAYY-J
keresztmetszete:	4x240mm²
kábelfejek típusa:	meleg zsugor
földelések típusa:	min. ϕ 16 mm horg. szúrt, kábelárokba fektetett
	-eredő ellenállás értéke: szekrényeknél: önállóan is számottevő Σ trk. < 0,5 Ω
	-bekötései: ϕ 12 mm horganyzott köracél
érintésvédelmi mód:	nullázás (TN)
védőcsövek:	ϕ160 mm KG-PVC
elosztószekrény:	6 áramkörös szabadtéri (11 db)

5.4.1 Elvégzendő munkák leírása

A közműkezelők, szakhatóságok és területtulajdonosok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani. A nyomvonalrajzon feltüntetett közművektől eltérő nyomvonalon is számítani kell közművek, közműbekötések előfordulására. A keresztezések során a MSZ 13207 szabvány, valamint az E.ON Zrt. előírásait és a közműkezelők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani. Földmunka a teljes nyomvonalon kézi erővel, a vezetékek közelében csak nagyon óvatosan végezhető.
A földkábel fektetése előtt kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunkával meg kell határozni a nyomvonal közelében lévő közművek pontos helyét. A tervezett földkábelek nyomvonala több helyen megközelíti, keresztezi a tervezett víz, szennyvízhálózat nyomvonalát. Ezen helyeket kellő gondossággal kell megközelíteni, megőrizve a társközművek épségét. A földmunkák megkezdése előtt, szakfelügyelet jelenlétében fel kell tárni, majd azok ismeretében kell a tervezett kábelek pontos helyét meghatározni. A nyomvonalrajzon feltűntetett közművek helye tájékoztató jellegű.

Az azonos feszültségű földkábelek közé legalább 6 m-enként távtartót kell elhelyezni a kábelárokban. A különböző feszültségű kábelek közé átlapolt választótéglázást kell elhelyezni.
A földkábelek fektetése előtt szakfelügyelet mellett, kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunkával meg kell határozni a nyomvonal közelében lévő közművek pontos helyét. A társközművek épségét a hálózatépítési munkálatok során meg kell óvni. A földkábelek fektetése előtt a társközműveket fel kell tárni. A teljes nyomvonalon óvatos kézi földmunka

végezhető. A földkábel hálózatok nyomvonalát a munkák megkezdése előtt geodétával ki kell tűzetni. A területen utak, járdák, árkok kialakítása, valamint az ingatlanok közművesítése várható. A 0,4 kV-os földkábel hálózatok létesítése előtt a társközművek, utak kivitelezőivel egyeztetni kell. A kábelfektetési munkákat megelőzően a tervezett járda, tervezett út, tervezett szilárd burkolatok határát ki kell tűzni, a tereprendezési munkákat el kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani.
A területen létesülő burkolatok kivitelezését a tervezett KIF kábelek fektetésével össze kell hangolni. **A kábelek, védőcsövek fektetését a tervezett burkolatok kialakítása előtt el kell végezni. A kivitelezési munkákat (védőcsövek, földkábelek fektetése) a tervezett burkolatok kitűzése után lehet elkezdeni!**
A 0,4 kV-os erőátviteli és közvilágítási földkábeleket azokon a szakaszokon ahol közös nyomvonalon haladnak, közös kábelárokba kell fektetni.

A 0,4 kV-os földkábel hálózat a tervezett BHTR állomás KIF elosztószekrényéből indul. A mellékelt Ge-1 számú nyomvonalrajzoknak megfelelően, 4x240 mm^2 keresztmetszetű, NAYY-J típusú földkábelet kell lefektetni a telepítésre kerülő elosztószekrények felfűzésével.

A 0,4 kV-os kábelt a 0,8 m mélyen, a meglévő és tervezett útburkolatok, illetve árkok alatt a kábeleket legalább 1,3 m mélyen kell fektetni. A kábeleket a teljes nyomvonalon védőcsőben kell vezetni. A kábelfektetési munkákat megelőzően a szükséges tereprendezési munkálatokat el kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani. A végleges terepszintek ismeretében lehet a kábelfektetés mélységét meghatározni!

E.1 –E.11 jelöléssel 11 db új 6 áramkörös szabadon álló műanyag szekrényt kell telepíteni. **Az elosztószekrényeket, úgy kell telepíteni, hogy azok a tervezett járdák felől legyenek kezelhetők.**
A szabadtéren elhelyezendő szekrényekhez önállóan is számottevő földelést kell telepíteni.
A véletlen érintés elleni védelemről gondoskodni kell a tervezett elosztószekrényekben. A szabadon maradó gyűjtősín szakaszokat burkolni kell, a kábelcsatlakozásokat műanyag védőelemmel burkolni kell.

Az eredő földelés ellenállása tr. körzetenként: Rf < 0,5 Ω. Az elosztószekrényekhez önállóan is számottevő értékű földelést kell telepíteni. A földelési ellenállás-mérését az MSZ 4851 szabvány szerint kell elvégezni. A mért földelési ellenállások értékét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A kábelek biztonsági övezete a nyomvonaltól számított 1 – 1 m-re terjed ki. A teljes nyomvonalon ∅ 160 mm KG-PVC / KPE védőcsőben kell vezetni a földkábelt. A védőcsövek végeit beiszapolódás ellen tömíteni kell. A kiásott kábelárok alján darabos és éles tárgyak kő, beton-, téglatörmelék, üveg- és porceláncserepek, amelyek az új kábel sérülését okozhatják, ne maradjanak. A kábelfektetés előtt tereprendezést kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani, a tervezett burkolatok határait, magassági szintjeit ki kell tűzni, majd a végleges szintnek megfelelően kell a kábeleket lefektetni. A felbontott gyep, növényzet, burkolatok helyreállításáról a munkák befejeztével gondoskodni kell.
A kábeleken el kell végezni a szükséges méréseket (ér folytonosság, fázissorrend, szigetelési ellenállás stb.). A kábelek végeit végelzáróval kell ellátni.
A lehetséges kikapcsolásokat az E.ON Zrt. Győri Áramhálózati Üzemében a munkaterület átadásakor egyeztetni kell.

5.5 Közvilágítási földkábel hálózat

A berendezés azonosító adatai:

célja:	Győr, Pinnyéden létesülő lakópark útjainak megvilágítása
helye:	Győr közigazgatási területén
üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr

Műszaki adatok:

berendezések	
feszültsége:	230 V
áramneme:	3 fázis, váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
kábelek típusa:	NAYY-J
nyomvonal hossza:	
	BHTR állomás – K4 kandeláber között: 162,6 m K2 kandeláber – K2/1 kandeláber között: 31,2 m K3 kandeláber – K3/3 kandeláber között: 74,9 m BHTR állomás – K11 kandeláber között: 229,7 m K7 kandeláber – K7/1 kandeláber között: 36,1 m BHTR állomás– K14 kandeláber között: 86,3 m
összesen:	**620,8 m**
keresztmetszete:	4x25 mm²
anyaga:	Al (alumínium)
bekötő vezeték:	3x2,5 mm² MT (Cu)
védőcső:	Ø 63 mm^2 KPE
kapcsoló berendezés:	TR állomás főelosztójában
földelések típusa:	szúrt, árokba fektetett eredő ellenállás értéke: kandelábernél: önállóan is számottevő értéke: tr. körzetben < 0,5 Ω
érintésvédelem:	TN rendszer (nullázás)

5.5.1 Kábelek fektetése

A közvilágítási kábelek fektetésénél az erőátviteli kábeleknél leírtakat be kell tartani!
A közműkezelők, szakhatóságok és területtulajdonosok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani. A közös nyomvonalon haladó 0,4 kV-os erőátviteli, közvilágítási földkábeleket közös kábelárokba kell fektetni. A nyomvonalrajzon feltüntetett közművektől eltérő nyomvonalon is számítani kell közművek, közműbekötések előfordulására. A keresztezések során a MSZ 13207 szabvány, valamint az E.ON Zrt. előírásait és a közműkezelők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani. Földmunka a teljes nyomvonalon kézi erővel, a vezetékek közelében csak nagyon óvatosan végezhető.
A földkábel fektetése előtt szakfelügyelet mellett, kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunkával meg kell határozni a nyomvonal közelében lévő közművek pontos helyét. A társközművek épségét a hálózatépítési munkálatok során meg kell óvni. A területen utak, járdák, árkok kialakítása, valamint a lakópark közművesítése várható. A közvilágítási hálózat létesítése előtt a társközművek, utak kivitelezőivel egyeztetni kell. A kábelfektetési munkákat megelőzően a tervezett járda, tervezett út, tervezett szilárd burkolatok határát ki kell tűzni, a tereprendezési munkákat el kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani. A területen létesülő burkolatok kivitelezését a tervezett közvilágítási kábelek fektetésével össze kell hangolni. **A kábelek, védőcsövek fektetését a tervezett burkolatok kialakítása előtt el**

kell végezni. A kivitelezési munkákat (védőcsövek, földkábelek fektetése) a tervezett burkolatok kitűzése után lehet elkezdeni!
A tervezett közvilágítási földkábelek nyomvonala több helyen megközelíti, keresztezi a tervezett víz-, szennyvízhálózat nyomvonalát is. Ezen helyeket kellő gondossággal kell megközelíteni, megőrizve a társközművek épségét. A földmunkák megkezdése előtt, szakfelügyelet jelenlétében fel kell tárni, majd azok ismeretében kell a tervezett kábelek pontos helyét meghatározni. A nyomvonalrajzon feltűntetett közművek helye tájékoztató jellegű.
A kábelárok ásásakor a nyomvonalon lévő törmelék elszállításáról gondoskodni kell. A nyomvonalon, az agresszív vegyi anyagokkal, szerves hulladékkal fertőzött talajt ki kell kerülni vagy talajcserét kell végezni. A kiásott kábelárok alján darabos és éles tárgyak kő, beton-, téglatörmelék, üveg- és porceláncserepek, amelyek a kábel sérülését okozhatják, ne maradjanak.
A 0,4 kV-os kábelt a 0,8 m mélyen, a meglévő és tervezett útburkolatok, illetve árkok alatt a kábeleket legalább 1,3 m mélyen kell fektetni. A kábelfektetési munkákat megelőzően a szükséges tereprendezési munkálatokat el kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani. A végleges terepszintek ismeretében lehet a kábelfektetés mélységét meghatározni!
A 0,4 kV-os közvilágítási kábeleket a teljes nyomvonalon, valamint a kandeláberek alatt is Ø 63 mm KPE védőcsőben kell vezetni. A védőcsövek végeit beiszapolódás ellen tömíteni kell. A kábelek fektetése során az MSZ 13207 szabvány előírásait be kell tartani. A Ge-1.1, Ge-1.2, Ge-1.3 nyomvonalrajz szerint új 4x25 mm^2 NAYY-J típusú, alumínium vezetőjű földkábel hálózatokat kell létesíteni. A kábeleket műanyag végelzáróval kell ellátni. A kábel biztonsági övezete a kábeltől 1 – 1 m-re terjed ki.
A felbontott burkolat, gyep, növényzet helyreállításáról a munkák befejeztével gondoskodni kell. A közvilágítási földkábel hálózatokat a lakópark területén létesülő Győr, Pinnyéd 6. (23984) BHTR állomás KIF elosztójából kell indítani.

5.5.2 Kandeláber állítása, lámpatest felszerelése

A létesülő út megvilágítására szolgáló kandeláberek a burkolatok szegélyvonalától 1,5 – 1,5 m távolságban kerülnek felállításra.
A nyomvonalrajzon feltüntetett közművektől eltérő nyomvonalon is számítani kell közművek, közműbekötések előfordulására. A kandeláberek állítása előtt kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunkával meg kell határozni a kandeláberek közelében lévő közművek pontos helyét. A teljes nyomvonalon csak óvatos kézi földmunka alkalmazható. A megközelítések során a MSZ 13207 szabvány előírásait és a közműkezelők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.
A kialakításra kerülő út és járda megvilágítására kúpos, talpas, acél kandeláberek kerülnek beépítésre.
A tervezett út megvilágítására K1-K11 jelöléssel 11 db új STK/76/70/3P típusú 7 m fénypontmagasságú acél kandelábert kell telepíteni. A kandeláberek a tervezett út burkolatának szélétől legalább 4 m-re kerülnek, a Ge-1 számú rajz szerint. A K1-K11 kandeláberekre V1T-10-76, 5° típusú 1 m felnyúlású lámpakart kell szerelni, a lámpakarra TWEET 32W LED lámpatestek kerülnek felszerelésre.
A gyalogos járdák megvilágítására K3/1-K3/3, K7/1 és K12-K14 jelöléssel 7 db új STK/76/60/3P típusú 6 m fénypontmagasságú acél kandelábert kell telepíteni. A K3/1-K3/3, K7/1 és K12-K14 kandeláberekre V1T-10-76, 5° típusú 1 m felnyúlású lámpakart kell szerelni, a lámpakarra TWEET 20W LED lámpatestek kerülnek felszerelésre.

A 6 m magasságú talpas acél kandelábert M20x650 típusú acél alapkosárra kell állítani.
Az alapkosarat betonba kell ágyazni. A kábelek bevezetése végett védőcsövet kell elhelyezni a kandeláber alapozásában. Az alapra 4 db M20-as csavar segítségével kell a kandelábert felerősíteni. Az alapkosár rajzát a melléklet tartalmazza.

A 7 m magasságú talpas acél kandeláberhez M20x1000 típusú alapkosár tartozik.
Az alapkosarat betonba kell ágyazni. A kábelek bevezetése végett védőcsövet kell elhelyezni a kandeláber alapozásában. Az alapra 4 db M20-as csavar segítségével kell a kandelábert felerősíteni. Az alapkosár rajzát a melléklet tartalmazza.

A kábelek fogadására, és a lámpatest zárlatvédelmére kandeláberekbe GURO EKM2050 típusú 2 kábel fogadására és 3 kábel fogadására alkalmas GURO EKM2035 típusú szerelőlapokat kell beépíteni.

A szerelőlapok alkalmasak a bejövő 4x25 mm2 NAYY-J kábelek fogadására. A lámpatest védelmére 4A-es olvasóbiztosító szolgál.

A GURO EKM2050, GURO EKM2035 szerelvények II. érintésvédelmi osztályúak, ezért ezeket nullázni nem kell.

A tervezett közvilágítási hálózat építésénél különös gondossággal kell eljárni, mivel a közelben 20 kV-os szabadvezeték hálózat húzódik. A kandeláberek állításánál az MSZ151-8 előírásain túl a MSZ151-1 és az MSZ1585 előírásait is be kell tartani.

A kandeláberek állítása előtt a meglévő 20 kV-os hálózat feszültség mentesítéséről gondoskodni kell.

A felszerelendő berendezések és a megvilágítás paraméterei a mellékletben olvashatóak.
A kandeláberekre a szabványban előírt jelölő, tiltó és figyelmezető feliratokat fel kell helyezni. A kandeláber ajtóra a „Vigyázz 400 V!” feliratot fel kell helyezni. A kandeláberekre az azonosító jelüket, fel kell festeni.

5.5.3 Közvilágítási berendezések megtáplálása, vezérlése

A földkábeles közvilágítási hálózat megtáplálása az új BHTR állomás 0,4 kV-os KIF elosztójából történik. A közvilágítási berendezések vezérlése és fogyasztásmérése, az új BHTR állomások mellé telepített közvilágítási szekrényben történik.

5.6 Fogyasztásmérés

A lakóparkban kialakításra kerülő építési telkekre a fogyasztásmérő szekrényeket az E.ON Zrt által minősített villanyszerelő fogja telepíteni. A telepített fogyasztásmérő szekrényekbe az E.ON Zrt. szakemberei kötik be a csatlakozó földkábelt és szerelik fel a mérőórát.
Az E.ON Zrt. által minősített villanyszerelőt a telkek későbbi tulajdonosának kell felkérni.
A fogyasztásmérő szekrények az E.ON Zrt. által minősített kivitelűek legyenek. Telepítésük az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szakmai követelményeinek megfelelően történjen. Szabvány szerint a mérőhelyekhez önállóan is számottevő értékű földelést kell telepíteni és azt be kell kötni az érintésvédelemi rendszerbe (nullázás).
A fogyasztásmérő szekrények műszaki paramétereire, telepítésére jelen tervdokumentáció nem tér ki!

5.7 0,4 kV-os csatlakozó légvezeték bontás

A berendezés azonosító adatai

helye:	Győr, Pinnyéd közigazgatási területén
üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Üzem

A földkábel adatai

nyomvonal hossza:	12 sz. oszlop – katasztrófavédelmi sziréna között: **12,1 m**
üzemi feszültsége:	230/400 V
áram neme:	váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
típusa:	NFA2X
keresztmetszete:	4x25 mm²
anyaga:	alumínium
kötőelemek:	E.ON standard szerint
földelési ellenállás:	önállóan is számottevő
földelések:	ϕ 16 mm horganyzott köracél, szúrt, keret, fektetett
földelő vezetők:	ϕ 12 mm tűzi horganyzott köracél
érintésvédelem:	TN rendszer (nullázás)

5.7.1 Elvégzendő munkák

A közműkezelők, szakhatóságok és területtulajdonosok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A Szent Vendel utcában a meglévő 12 sz. oszlop és a Katasztrófavédelmi sziréna között a meglévő szabadvezetéket el kell bontani.

A katasztrófavédelmi szirénát a közművek, utak, ingatlanok stb. figyelembevételével, az eredeti nyomvonal mellett kell elhelyezni, úgy, hogy a meglévő állapoton felüli ingatlanok ne kerüljenek érintésre.

Az elbontott vezetékeket, oszlopokat, szerelvényeket az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. központi raktárába be kell szállítani. A hulladék anyagok, beton törmelék tárolásáról, a munkák végeztével elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni.

5.8 0,4 kV-os csatlakozó szabadvezeték hálózat építése

Azonosító adatok:

helye:	Győr, Pinnyéd közigazgatási területén
üzemben tartója:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Üzem

Technikai adatok:

nyomvonal hossza:	12 sz. oszlop – katasztrófavédelmi sziréna között:**12,7 m**
feszültsége:	0,4 kV
áram neme:	3f, váltakozó
frekvenciája:	50 Hz
vezetékek száma:	4 (erőátvitel)
típusa:	NFA2X
keresztmetszete	4x25mm^2
anyaga:	alumínium
kötőelemek:	E.ON standard szerint
földelési ellenállás:	oszlopokhoz önállóan is számottevő földelés

	Tr. körzetben ∑Rf<0,5Ω
földelések:	ϕ 16 mm szúrt horganyzott köracél
földelő vezetők:	ϕ 12mm tűzi horganyzott köracél
érintésvédelem:	TN rendszer (nullázás)
vezetékelrendezés:	kötegelt, szigetelt szabadvezeték

5.8.1 Elvégzendő munkák leírása

A vonatkozó szabványokban és jogszabályokban foglaltakat be kell tartani a kivitelezés során!
A közműkezelők, szakhatóságok és területtulajdonosok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A Szent Vendel utcában a meglévő 12 sz. oszlop és a Katasztrófavédelmi sziréna között új, 4x25 mm^2 NFA2X típusú csatlakozó légvezetéket kell létesíteni.
A Ge-1 számú nyomvonalrajz szerint kell felszerelni a tervezett csatlakozó szabadvezetéket.
A katasztrófavédelmi szirénát a közművek, utak, ingatlanok stb. figyelembevételével, az eredeti nyomvonal mellett kell elhelyezni, úgy, hogy a meglévő állapoton felüli ingatlanok ne kerüljenek érintésre.
A szigetelt szabadvezeték biztonsági övezete a vezetéktől számított 0,5 – 0,5 m-re terjed ki.
A szigetelt légvezeték feszítése ékes végfeszítővel történik.
A csatlakozó vezetéket az eredeti fázissorrendnek megfelelően, átszúrós áramkötésekkel kell a szigetelt szabadvezeték hálózathoz csatlakoztatni.
A légvezetékek végeit csapadékbeszivárgás ellen véglezáró sapkával kell ellátni.
Az oszlopokra a szabványban előirt figyelmeztető és tájékoztató feliratokat, oszlopszámozást fel kell helyezni.
A társközművek épségét a hálózatépítési munkálatok során meg kell óvni.
A felbontott gyep, növényzet helyreállításáról a munkák befejeztével gondoskodni kell.
Az oszlopok állítása előtt kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunkával meg kell határozni a nyomvonal közelében lévő közművek pontos helyét majd azok ismeretében kell az oszlopok helyét meghatározni. A teljes nyomvonalon óvatos kézi földmunka végezhető!

6 Gázvezeték megközelítése

A gáz közművek megközelítésénél keresztezésénél különös gondossággal kell eljárni. A MSZ 13207 szabvány előírásait be kell tartani. **Az E-közműről letöltött nyomvonalakat a terv hiánytalanul tartalmazza.** A nyomvonalakat EOV koordinátahelyesen átemeletük a saját rajzunkra. **Nyomatékosan felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a gázvezeték bizonytalan nyomvonalon halad.** A földkábelek fektetése előtt kutatóárkok ásásával, óvatos kézi földmunka mellett meg kell határozni a nyomvonal közelében lévő közművek pontos helyét, majd azok figyelembe vételével kel elhelyezni a tervezett kábeleket. A kábel árok ásása előtt, **szakfelügyelet jelenléte mellett**, a közműveket, közműbekötéseket fel kell tárni, majd azok ismeretében kell a kábelek pontos helyét meghatározni. **Szakfelügyelet jelenléte nélkül a kivitelezési munkálatok nem kezdhetők meg!** A tárközművek épségét a hálózatépítési munkálatok során meg kell óvni.
Gázvezeték keresztezése esetén a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény 19/A. és 19/B. §-t és az é19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásáról szóló 2008. évi XL. törvény 166.§-t figyelembe kell venni.
A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1 – 1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.
Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezésekor vagy megközelítésekor gondoskodni kell az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.

……
Jakus Eszter

7 Kábelek vezetése kábelárokban

A kábelárok ásásakor a teljes nyomvonalon csak óvatos kézi földmunka végezhető! A földkábeleket 0,8 m mélyen kell fektetni. A tervezett és meglévő útburkolatok, árkok alatt a kábelt legalább 1,3 m mélyen, védőcsőben kell vezetni. A tervezett 22 és 0,4 kV-os erőátviteli földkábeleket a teljes nyomvonalon KG-PVC/KPE Ø 160 mm védőcsövekben, a tervezett közvilágítási és csatlakozó földkábeleket a teljes nyomvonalon KPE Ø 63 mm védőcsövekben kell fektetni. A kábeleknek a kábelárok oldalfalától legalább 10 cm távolságot kell megtartani. A kábeleket 10 m-enként (ahol 5-nél több kábel halad egymás mellett ott 5 m-ként), a védőcsövek végeinél 0,5 m-en belül kábeljelző felirattal kell ellátni. A kábelek leterítése után a kábelárkot félig vissza kell tölteni, meg kell döngölni, majd a kábelek fölé kábeljelző szalagot kell teríteni. A kábelárok teljes visszatöltése után a talajt ismét meg kell döngölni.
A kábelek elhelyezkedését 3 dimenziós geodéziai beméréssel kell dokumentálni. A kábelek fektetése után az előírt vizsgálatokat (méréseket) el kell végezni és a mérések eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A kivitelezési munkálatok befejezését követően a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. A későbbi talajsüllyedés elkerülése véget talajtömörítést kell végezni. A kábel fektetési munkálatok befejezését követően a talaj visszatöltését a területen meglévő állapotnak megfelelően kell elvégezni. A felesleges talajt el kell szállítani! A kábelfektetési területet helyre kell állítani! A közművezeték nyomvonalának helyreállítása, a felbontott terület visszatöltése után a kábelárok helyét TRy.=96%-os mértékűre kell tömöríteni.

8 Elkorlátozás, földmunkák végzésekor

Munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között **jelzőkorlátot**, 1,25 m-t meghaladó mélységnél **védőkorlátot** kell létesíteni.

Vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között **jelzőkorlátot**, 1,25 m-t meghaladó mélységnél **védőkorlátot,** lakott területen kívül 0,25m mélység alatt **jelzőkorlátot** kell létesíteni.

9 Rézsű kialakítása kábelárok állékonysága miatt

A 4/2002(II.20) SzCsM-EÜM együttes rendelet szerint az építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. A rendelet kimondja, hogy nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.

Rézsűhajlások (dúcolatlan munkagödör esetén):

A talaj		Függőleges fal esetén	Földkitermelés megengedett mélysége (m)					
megnevezése	kitermelésének módja		2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4
Laza, szemcsés talaj	**Szárazon**	**0,8**	**1**	**1,2**	**1,5**	**3**	**3**	
	Nyíltvíz tartás mellett	0,8	1	1,2	2,5			
Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap	Szárazon	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3,5
	Nyíltvíz tartás mellett	0,8	1	1,5	2	3		
Kemény iszap és sodorható sovány anyag	Szárazon	1	1,2	1,5	2	2,5	3,3	4
	Nyíltvíz tartás mellett	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3
Sodorható kövér anyag	Szárazon	1,5	2	2,5	3,5	5	7	7
	Nyíltvíz tartás mellett	1	1,5	2	3	4	4	4
Kemény anyag	Szárazon	1,7	3	4	5	7	7	7
	Nyíltvíz tartás mellett	1	1,5	2	3	4	4	4

A fenti táblázat szerint 1,3 m mély munkagödör esetén a legkedvezőtlenebb talaj állékonyságot figyelembe véve „3/4” (szélesség/mélység) arányú rézsűhajlítást kell alkalmazni:



10 A munkákkal kapcsolatos általános előírások

- A véletlen érintés elleni védelemről gondoskodni kell az elosztószekrényekben. A szabadon maradó gyűjtősín szakaszokat burkolni kell, a kábelcsatlakozásokat műanyag védőelemmel burkolni kell.
- A munkavégzéssel kapcsolatos feszültség-mentesítéseket az áramszolgáltatóval egyeztetni kell.
- A kábeltoldás, a kábelfejek, a kötések a földelések készítésénél az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. standard anyagokat kell használni.
- A kábelek üzembe helyezése előtt az előírt vizsgálatokat (vezető folytonossági, ér- és köpenyszigetelési stb) és a földelési ellenállások mérését el kell végezni, és a vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- Közmű keresztezésénél a kábelt akkor is védőcsőben kell vezetni, ha azt a mellékelt nyomvonal rajz külön nem jelöli. A kábelvégekre műanyag kábelfejeket kell szerelni.
- A kábelvégeket és fektetéskor a kábeleket 10 m-enként, a védőcsövek elején, végén, kábelösszekötő előtt, után azonosító felirattal kell ellátni. A felirat tartalmazza a kábel végeinek feltalálási helyét, típusát, keresztmetszetét, a fektetés évét.
- Az elosztószekrényben és a tr. állomásban el kell helyezni a lokációs rajzot. Az elosztószekrénynél a fázisazonosságot ellenőrizni kell.
- A szekrényekre a szabványban előírt figyelmeztető táblákat el kell helyezni.
- A földmunka megkezdése előtt kutatóárkok ásásával meg kell állapítani a közművek helyét és mélységét. A keresztezéseknél ügyelni kell arra, hogy ha a keresztezés helyén a 0,2 m (vagy a közmű által előírt) távolság nem tartható, akkor a kábeleket védőcsőben kell vezetni, a földkitermelést ennek figyelembe vételével kell végezni.
- A teljes nyomvonalon csak kézi földmunka végezhető.
- A meglévő aszfalt burkolatot átvágással kell keresztezni.
- Az egymás mellett futó kábeleket (és földeléseket) úgy kell elhelyezni, hogy azok egymást ne keresztezzék. Azonos feszültség szintű, 0,4 kV-os kábelek között legalább 7 cm, a kábelárok falától legalább 10 cm távolságot kell tartani.
- A közművek üzemeltetőinek –amennyiben igénylik– a keresztezések szabályos kivitelezését nyitott kábelárok mellett be kell mutatni. Ugyancsak nyitott kábelárok mellett kell elvégeztetni a kábelek háromdimenziós geodéziai bemérését.
- A lefektetett kábeleket 0,2 m vastag homokágyba kell fektetni. A kábelárkot folyamatos döngölés mellett félig vissza kell temetni. A kábel fölé teljes hosszában kábeljelző szalagot kell teríteni és a visszatöltést-döngölést be kell fejezni.
- Zöld területek visszatöltésénél a füvet vissza kell telepíteni (pld. fűmag, gyeptégla stb.).
- A felbontott szilárd burkolat alatt a visszatöltést kaviccsal kell elvégezni, így később annak megsüllyedésére kevésbé kell számítani.
- A vállalkozó feladata az alábbi jegyzőkönyvek elkészítése majd átadása a megrendelőnek:
  - Szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv
  - Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv
  - Szabványossági nyilatkozat
  - Beüzemelési jegyzőkönyv
- Az anyagkiírásban felsorolt anyagok engedélyezését és felhasználhatóságát a vállalkozó köteles a kivitelezés előtt saját felelősségre ellenőrizni.
- Csak terméktanúsítvánnyal rendelkező elektromos szerelvény, vezeték, alkatrész stb. építhető be, amelyről a bizonylatokat a műszaki átadás során át kell nyújtani a megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció részeként, a mérési jegyzőkönyvekkel és az előírt nyilatkozatokkal együtt.
- A kivitelező köteles a terveket átvizsgálni, azok mennyiségbeli, tartalmi ellenőrzését elvégezni.

11 Organizációs fejezet

- A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan a jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat.
- A meglévő és a terv szerint kialakítandó körzethatárok és szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel egyeztetni kell.
- A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az engedélyt *Győrújbarát Polgármesteri Hivatalától* meg kell kérni.
- **A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket előírásokat be kell tartani.** (*Lásd: Címlista*)
- A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni.
- A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt üzemeltetőktől, keresztezés miatt a kitűzetést kell megrendelni.
- A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A tervezett területen utak, járdák, parkoló, árkok és közművezetékek kialakítása várható! A kiviteli munkáknál a közművek, burkolatok, árkok kialakításának munkáit össze kell hangolni.
- A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú kábel nyomvonalát ki kell tűzetni.
- A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait.
- Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.
- A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramszolgáltatói egységgel kell egyeztetni, majd megkérni.
- A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.
- A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális legyen.
- A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések darabszáma a következő:
  KIF hálózaton: **-** db.
  TR állomáson: **-** db.
  KÖF hálózaton: ***3*** db.
- A kábelek tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és keresztező közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, ha szükséges, a nyomvonalon kutatógödröket kell kiásni, és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét.
- Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell.
- A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát.
- **Utak mellett végzett hálózatépítés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell az érintett szakaszon a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni kell.**
- A kommunális hálózat érintésvédelmét a nullázási vázlatok szerint kell kialakítani.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket.
- A 22 és 0,4 kV-os erőátviteli földkábelt ∅ 160 mm KG-PVC / KPE védőcsőben, a közvilágítási és csatlakozó földkábeleket ∅ 63 mm KPE védőcsőben kell vezetni a teljes nyomvonalon.
- A kábelek fektetésénél és bekötésénél a szabványos hajlítási sugárra és fázissorrendre ügyelni kell.
- A területen utak, járdák, árkok kialakítása, valamint a lakópark közművesítése várható. A 0,4 kV-os erőátviteli, valamint közvilágítási és csatlakozó földkábel hálózatok létesítése előtt a társközművek, utak kivitelezőivel egyeztetni kell.
- A kábelfektetési munkákat megelőzően a tervezett járda, tervezett út, tervezett szilárd burkolatok határát ki kell tűzni, a tereprendezési munkákat el kell végezni, a végleges terepszinteket ki kell alakítani.
- A 22 és 0,4 kV-os erőátviteli, valamint közvilágítási és csatlakozóföldkábeleket a közös nyomvonalszakaszokon, közös kábelárokba kell fektetni.
- Az azonos feszültségű kábelek közötti távolság térköztartók 1 – 1,5 m távolságban való biztosítható, a különböző feszültségű kábelek közé elválasztó téglázást kell telepíteni.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket.
- A kábelfektetés után el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kábelároknál.
- A kivitelezés folyamatában a hálózat építését kizárólag érvényes engedélyek birtokában szabad megkezdeni!
- Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.
- A munkaterület megközelítése **Győr Pinnyéd Szent Vendel u.** irányából lehetséges.
- A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

12 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

- Az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Zrt. területén a tűz elleni védekezés feladatait az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
- A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Zrt. telephelyein, az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Zrt. által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell rögzíteni.
- Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani.
- A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
- A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról

Kábel létesítése gázvezeték közelében

Általános szabály a dohányzási és tűzgyújtási tilalom!

A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő típustervek, technológiai utasítások előírásait. A hegesztés környezetében az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. Fentiek a hivatkozott területeken általában nem megoldhatók. Vagy más kötési technológiát kell előírni (pld. csavaros kötőelem alkalmazása, stb.) , vagy a tűzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tűzveszélyes létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet műszaki előírások tekintetében, a munka megkezdése előtt!

Ha mégis elkerülhetetlen:
Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. A hegesztés időtartamára 2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétben tartani. A gázfogadó és -szállító létesítmények közelében végzett hegesztésnél meg kell győződni a környék gázkoncentrációjáról. A kábelmasszát csak talajfelszínen szabad melegíteni, a veszélyességi övezet, a szélerősség és szélirány figyelembevételével. A munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni.

Kábelszerelvények készítése, melegítése

A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, az érvényben lévő technológiai utasítások előírásait. A hegesztés helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-es körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell készenlétben tartani. A melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a munkaterületet el kell keríteni.

A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek:
földelések hegesztése, végelzárók melegítése

A tárgyi munkával érintett tűzveszélyes helyek, közművek és üzemeltetőjük:
22 kV-os légvezeték) – E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
0,4 kV-os légvezeték) – E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Az általános előírásokon túl betartandó egyedi előírások:

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról

261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól,

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

4/2008. (VIII.1.) ÖM. rendelet az erdők tűz elleni védelméről

44/2011. (XII.5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabványokról

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

8/2001.(III.30) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított szabványok:

MSZ 151 szabványsorozat	Erősáramú szabadvezeték
MSZ HD 60364 szabványsorozat	Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 62305 szabványsorozat	Villámvédelem
MSZ 1585 szabványsorozat	Villamos berendezések üzemeltetése
MSZ 1600 szabványsorozat	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1610 szabványsorozat	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 6292:2009	Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése
MSZ 9904:1984	Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 l-ig
MSZ 9943:2009	Üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) előírásai
MSZ 13207:2000	Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kV-tól 40/69 kV-ig terjedő névleges feszültségre
MSZ 15633 szabványsorozat	Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
MSZ 15688:2009	Villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme

Fontosabb utasítások:

E.ON Hungária Rt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon.
Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni.

13 Környezetvédelmi fejezet

- Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására.
- Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával.
- Be kell tartani a Földhivatal hatósági előírásait az időleges földterület kivonási engedélye szerint, a Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági hozzájárulásában tett előírásokat az ideiglenesen más célra igénybevett földterületek újrahasznosítására vonatkozóan.
- Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.
- Az MSZ 15688 sz. szabvány értelmében 800 kg-nál több olajat tartalmazó villamos berendezés létesítése, felújítása vagy bővítése esetén a villamos berendezés alatt zárt vasbeton medencét kell kialakítani víz-és olajálló szigeteléssel.
- Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
- A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők lehetnek:

  Nem veszélyes hulladékok:
  - A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák, stb.
  - Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb.

  Veszélyes hulladékok:
  - festékes rongy,
  - hígítók,
  - kábelmassza,
  - olajos rongy,
  - olajos kábelhulladék,
  - műanyagos kábelhulladék,
  - selejt fénycső,
  - Hgl és Na fényforrások, stb.

  A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- Tr. állomások létesítésénél be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos előírásokat.

A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

1996 évi LIII. törvény	a természetvédelemről
2007. évi CXXIX. törvény	a termőföld védelméről
2009. évi XXXVII. törvény	az erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
1996. évi LV. törvény	a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról
1995. évi LIII. törvény	a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi LXXVIII. törvény	az épített környezet alakításáról és védelméről
1994. évi LV. törvény	a termőföldről
2007. évi LXXXVI. Törvény	a villamos energiáról
382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet	a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet	a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet	a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet	felszín alatti vizek védelméről
347/2006.(XII.23.) Korm rendelet	a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint nemzeti park igazgatóságok illetékességi területéről
11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet	egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről
164/2003. (X. 18) Korm. rendelet	a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet	a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatóságok közreműködések megszűnéséről és
2000. évi XLIII. Törvény	a hulladékgazdálkodásról
2000 évi CXII. törvény	a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról.
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet	a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
8/2001.(III.30) GM rendelet	a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

14 Technológiai előírások

A kivitelezés során a felhasznált anyagok és technológiák alkalmazásánál be kell tartani az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. által kiadott kézikönyvekben technológiai utasításokban, VÁT-H típustervekben foglaltakat.
A közművek keresztezésénél be kell tartani az **MSZ 13207-6, MSZ 8487/2 szabványok előírásait** és a közművek üzemeltetőinek a kábelárok **betemetése előtt be kell mutatni** a keresztezések szabályos kivitelezését.
A munkahelyre szállítandó anyagokat – a szállítás megkezdése előtt és a helyszínen a beépítés előtt – minőségileg és méret szerint ellenőrizni kell.
A munkavezető gondoskodjék arról, hogy a technológiai előírásoknak megfelelő munkavédelmi felszerelések rendelkezésre álljanak.
Összekötő karmantyú szereléséhez a következő méretű gödröt kell készíteni: hosszúság: min. 2,5 m (egy karmantyú szereléshez), szélesség: 1,20 m. mélység: 0,20 m-rel mélyebb, mint a kábelárok mélysége.
A kábeltoldó karmantyúkat teljesen be kell ágyazni homokba, és a karmantyúk között legalább 7 cm távolságot kell tartani.
Kábeltoldás szerelésének menete: Az előre csomagolt készlet csöveit a külső burkoló csővel együtt az előkészített kábelvégre kell tolni. A vezető kötése után a hüvely és az árnyékolás végeit egy térkitöltő anyaggal simítjuk villamos szempontból is. A térvezérlő csövet, majd a szigetelő csövet középre helyezve egymás után kell zsugorítani. A kábelárnyékolást rézszövedék szalag helyettesíti, a külső burkolatot egy ragasztós zsugorcső zárja le. A készletben található részletes szerelési utasítást be kell tartani.
A kábelek mozgatásakor úgy a szállításnál, mint a fektetésnél különös odafigyelés szükséges. A megengedhetetlenül magas húzó- nyomó- és csavaró igénybevételt kerülni kell.
A kábelt soha nem szabad éles vagy kemény felületen húzni.
Kábelek elhelyezésekor a megengedett hajlítási sugarat be kell tartani. A szállítódob mag átmérője 25 d. A legkisebb megengedett hajlítási sugár R = 15 d fektetéskor, egyszeri hajlítás esetén 10 d.
Annak elkerülésére, hogy a kábel terítésekor az árok alján vagy az árok falán ne súrlódjon és könnyű húzást lehessen elérni, a fektetési utat görgőkkel kell ellátni. Kábeltípusoktól függően egyenes szakaszokon 3-5 m távolságot kell tartani. A kábelgörgőket a fellépő húzóerő miatt megfelelő segédeszközökkel biztosítani és rögzíteni kell. Iránytörés esetén a görgők távolsága kisebb. Itt speciális sarok görgőket kell használni.
A húzóerő húzóharisnya segítségével súrlódásos kapcsolat révén vihető át a kábel vezetőjére.
A kábelvég és a csatlakozó szerelvény szerelését a vonatkozó technológiai utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.
Nagy fajlagos ellenállású talaj esetén – a szétterjedési ellenállás javítására – további függőleges és/vagy vízszintes földelőket kell sugarasan telepíteni, mindaddig, míg az előírt földelési ellenállás értékét el nem érjük.

Az elkészített létesítmény üzembe helyezését megelőző műszaki felülvizsgálata, átadás-átvétele a beruházó, a kivitelező, az üzemeltető megbízottjainak közös feladata. Ha a hiba, illetőleg a hiányosság személyi biztonságot érint, vagy az üzem biztonságát hátrányosan befolyásolja, a javítást illetve a pótlást még az üzembe helyezés előtt el kell végezni.
A felhasznált anyagoknak meg kell egyezni a tervben megadottakkal, attól eltérni csak a tervező és a műszaki ellenőr együttes írásos engedélyével lehet.
A kábelek vizsgálatáról, valamint a földelési ellenállások méréséről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a műszaki átadási dokumentációjához mellékelni kell.
A földelési ellenállások méréséről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a műszaki átadási dokumentációjához mellékelni kell.
A felhasznált anyagoknak meg kell egyezni a tervben megadottakkal, attól eltérni csak a tervező és a műszaki ellenőr együttes írásos engedélyével lehet.

mechanikai védelem:	0,2 m homokágy PVC, KG műanyag-, vagy acél védőcső, a védőcsövek végeit a víz, ill. a laza talaj behatolása ellen védeni kell.
jelzés:	műanyag kábeljelző szalaggal
végelzáró:	préselt, vagy csavaros saruval, kábeltoldó hüvellyel
csavarkötések:	galván kezelt kötőelemekkel, rugós- lapos alátétekkel
korrózió-védelem:	földelés elemeinek hegesztése után bitumen, vagy hideghorgany
azonosítás:	a kábelvégeket időálló azonosító felirattal, címkével kell ellátni

15 Erősáramú kábel és közmű vezeték párhuzamos vezetése belterületen

Az MSZ 7487:2021 szabvány 3.1.1 pontja alapján „Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény korábbi változataiban szereplő „zártkerti” ingatlanok övezete is belterületnek minősül e szabvány szerint.”



1. táblázat: A térszint alatti vezetékek egymás között tartandó legkisebb vízszintes és függőleges távolságai, belterületen

Vezeték megnevezése		Gázvezeték: Kisnyomás ≤ 100 mbar	Gázvezeték: Középnyomás > 100 mbar, ≤ 4 bar	Gázvezeték: Nagy-középnyomás > 4 bar, ≤ 25 bar	Távhőellátás vezetéke, hőszigetelés-sel: Földben fektetve	Távhőellátás vezetéke, hőszigetelés-sel: Védőszerkezetben	Hírközlési, infokommuni-kációs vezeték: Optikai	Hírközlési, infokommuni-kációs vezeték: Fémvezetőjű	Forgalomirányító jelzőkábelek	Vontatási energia kábelei	Villamos-energia-kábel: ≥ 36 kV	Villamos-energia-kábel: < 36 kV	Gravitációs csapadékvíz- és szennyvíz-elvezető vezeték: Zárt	Gravitációs csapadékvíz- és szennyvíz-elvezető vezeték: Nyílott	Vízvezeték, valamint nyomás alatti csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezeték: ø 300 mm-ig	Vízvezeték, valamint nyomás alatti csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezeték: ø 301-700 mm	Vízvezeték, valamint nyomás alatti csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezeték: ø 701-1200 mm	Vízvezeték, valamint nyomás alatti csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezeték: ø 1200 mm felett	Legkisebb függőleges keresztezési távolságok $h_{x\,min}$ (m)	A föld alatti vezeték térszinthez (útpályaszinthez, stb.) legközelebb eső pontja és a térszint közötti távolság
		Legkisebb vízszintes megközelítési távolságok $t_{x\,min}$ (m)																		f_x (m)
Vízvezeték, valamint nyomás alatti csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezeték		0,7			1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5, 0,3	1,5							≥ 0,6
Gravitációs csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezeték		0,5			1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	0,5, 0,3			1,5					≥ 0,6
Villamosenergia-kábel	< 36 kV	0,5			1,0	0,5	0,0, 0,3	1,0, 0,5, 0,3	0,5, 0,3	0,5	-		0,5, 0,3		0,5, 0,3					0,6-0,8
	≥ 36 kV	0,5			1,5	0,5	0,0, 0,5	1,0, 0,5	1,0, 0,5	1,0, 0,5		0,2	0,5		0,5					≥ 1,2
Vontatási energia kábelei		0,5			1,0	0,5	1,0	1,0	0,5		1,0, 0,5	0,5, 0,3	0,5		0,5					0,6-0,8
Forgalomirányító jelzőkábelek		0,5			1,0	0,5	0,5	0,5		0,5	1,0, 0,5	0,5, 0,3	0,5		0,5					0,6-0,8
Hírközlési, infokommuniká-ciós vezeték	Fémvezetőjű	0,5			0,5	0,5	0,3		0,5	1,0	1,0, 0,5	0,5, 0,3	0,5		0,5					≥ 0,6
	Optikai	0,5			0,5	0,5		0,3	0,5	1,0	0,5	0,3	0,5		0,5					≥ 0,6
Távhőellátás vezetéke	Védőszerkezetes	1,0					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2		0,2					≥ 0,6
	Földbe fektetve	1,0					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2		0,2					≥ 0,6
Gázvezeték		a 8.5. szakasz szerint			0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5		0,7					0,8-1,5

MSZ 7487:2021

16 Közművek keresztezése földbe fektetett 1-35 kV-os erősáramú kábellel

Keresztezett közmű	Keresztezés metszete	Védelem	Vonatkozó szabvány
erősáramú kábel, ha < 36 kV		az építendő kábelt védőcsőbe kell helyezni	MSZ 13207:2020 8.2. pont
erősáramú kábel, ha >= 36 kV **x** >= 0,2 m		az építendő kábelt védőcsőbe kell helyezni	MSZ 13207:2020 8.2. pont
távközlés (**tk**) ha **x** => 0,5 m		nem kell védelem	MSZ 13207:2020 8.3.2.1. pont 8.3.2.2. pont Keresztezés: felül
távközlés (**tk**) 0,5>**x**> 0,2 m		Ha az erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, és mindkét kábel védőcsőben van	MSZ 13207:2020 8.3.2.1. pont 8.3.2.3. pont Keresztezés: felül
távközlés (**tk**) 0,5> **x** >= 0,2 m		Ha az erősáramú kábel nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, és az építendő kábelt **védőcsőbe** kell helyezni, valamint a közművek közé átlapolt **választótéglázás** kerül	MSZ 13207:2020 8.3.2.1. pont 8.3.2.3. pont Keresztezés: felül
locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék ha **x** => 0,5 m		nem kell védelem	MSZ 13207:2020 8.7.1. pont 1. bek.3. bek. Keresztezés: felül
locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék ha **x** < 0,5 m		Erősáramú kábelt **védőcsőbe** kell helyezni.	MSZ 13207:2020 8.7.1. pont 2. bek.3. bek. Keresztezés: felül
melegvíz, gőzvezeték (**mv**), távfűtő vezeték (**tf**) ha **x** => 5 m		nem kell védelem	MSZ 13207:2020 8.7.2. pont
melegvíz (**mv**), gőzvezeték (távfűtővezeték **tf**) ha **x** =< 5 m		X_{min} értékének meghatározása számítással úgy, hogy a talajhőmérséklet **max 20^0C** lehet.	MSZ 13207:2020 8.7.2. 1. pont Keresztezés: alul
melegvíz (**mv**), gőzvezeték (távfűtővezeték **tf**) ha 0,5 m < **x** < 5,0 m és az MSZ 13207:2020 6.7.2.1. pontja nem teljesíthető		Erősá. kábelt jól hőszigetelt **védőcsőbe** kell helyezni szellőztetéssel úgy, hogy a környezeti hőm. **max 30^0C** lehet. Ennél nagyobb hőm. esetén a *melegvíz vagy gőzvezetéket is hőszigetelt és szellőztetett védőcsőbe* kell helyezni, de ekkor sem haladhatja meg a kábel környezeti hőm. a 30^0C-ot.	MSZ 13207:2020 8.7.2. 2. pont 8.7.2.3. pont Keresztezés: alul

gáz (**g**) ha **x** => 0,5 m		nem kell védelem	MSZ 7048/2:1983 9. pont Keresztezés: alul – felül
gáz (**g**) ha 0,2m < **x** < 0,5 m		Erősáramú kábelt elektromosan szigetelt **védőcsőbe** kell helyezni 1-1m-el túlnyúlóan.	MSZ 7048/2:1983 9. pont Keresztezés: alul – felül

Megjegyzés:

- Ha a kábelhálózat szabadvezetékhez csatlakozik, távközlési közmű esetén a 0,5 m-es keresztezési távolság nem csökkenthető!
- A távközlési berendezések üzemi és védőföldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad megközelíteni!
- A keresztezési szakaszon az erősáramú kábel védőcsövezések mindkét irányban, legalább az alábbiak szerint nyúljon túl:
  - víz, locsolóvíz, csapadék, szennyvíz esetén 0,5 – 0,5 m,
  - melegvíz esetén 1,0 – 1,0 m,
  - gőzvezeték esetén 1,5 – 1,5 m
  - távközlés esetén 0,5 – 0,5 m.

17 Rajzok

Átnézeti rajz – rajzszám: Ge-Átn

Nyomvonalrajz (M=1:500) – rajzszám: Ge-1

„B” vázlat – rajzszám: Ge-B

Lokációs rajz – rajzszám: Ge-LK

Soft Tervező Kft.

Iroda címe: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.

Tel.: +36-70-3800-448

Email: soft@nyekgroup.hu

Banksz. sz.: 11600006-00000000-73425351

Adószám: 13584874-2-08

Msz: 2022/244

01. ELŐLAP

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Közterület kialakítási és engedélyezési terv

Megrendelő: **P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.**

9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.

Tervező: Pintér Attila

Közlekedés tervező

KÉ-K/08-0978

2022. október

Soft Tervező Kft.

Iroda címe: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.

Tel.: +36-70-3800-448

Email: soft@nyekgroup.hu

Banksz. sz.: 11600006-00000000-73425351

Adószám: 13584874-2-08

Msz: 2022/244

02. TARTALOMJEGYZÉK

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Közterület kialakítási és engedélyezési terv

Iratjegyzék:

01	Előlap
02	Tartalomjegyzék
03	Tervezői nyilatkozat
04	Műszaki leírás
05	Előzmények

Tervjegyzék:

Közlekedési munkarész:

06	U-1	Átnézeti helyszínrajz	-
07	U-2	Áttekintő helyszínrajz	-
08	U-3	Útépítési helyszínrajz	M 1:250
09	U-4	Útépítési hossz-szelvény I.	M 1:500/50
10	U-5	Útépítési hossz-szelvény II.	M 1:500/50
11	U-6	Mintakeresztszelvények	M 1:50
12	MG-1	Felmérési helyszínrajz	M 1:250
13	MK-1	Egyesített közmű helyszínrajz	M 1:250
14	Z-1	Növénytelepítési helyszínrajz	M 1:500

Villamos szakági munkarész:

	Műszaki leírás	
Ge-1	Nyomvonalrajz	M 1:500
Ge-B1	„B” Vázlat	
Ge-B2	„B” Vázlat	
Ge-LK	Lokációs rajz	
Ge-LK_KZV	Lokációs rajz	

Vízi közmű szakági munkarész:

	Műszaki leírás
II.1.	Részletes helyszínrajz

Soft Tervező Kft.

Iroda címe: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.

Tel.: +36-70-3800-448

Email: soft@nyekgroup.hu

Banksz. sz.: 11600006-00000000-73425351

Adószám: 13584874-2-08

Msz: 2022/244

03. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Az 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgálttásokról,

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Közterület kialakítási és engedélyezési terv

A műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak (312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet építési trv., 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelettel kiadott OTÉK, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ, 54/2014 (XII.5.) BM rendelet, 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet, 2/2002 (I.7.) FVM rendelet, helyi építési előírások, ágazati szabványok és munkavédelmi előírások).
A tervezésre jogosultsággal rendelkezem, szakmai kamarának tagja vagyok, a névjegyzékben szerepelek. A tervezett műszaki létesítmény 266/2013 (VII.11.) Kormányrendeletben (a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezés, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól) rögzített. A tervező a 4/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló törvényben leírtak szerint készítette el a tervet.
A tervezett közlekedési létesítmény megfelel az Útügyi előírásokban foglalt követelmények és a 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének kiviteléről szóló jogszabálynak, és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 166 §, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §".
A betervezett építőanyagok jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkeznek a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet alapján.

A tervezett kialakítás igazodik a település hatályban és érvényben lévő rendezési és szabályozási tervében leírtakhoz.

A terv nem érint Magyar Honvédségi területet, idegen terület igénybevételével nem jár , termöföld területet vesz igénybe és nem érint vizfolyást.

A közműüzemeltetőktől kapott adatszolgáltatáson szereplő nyomvonalat és szerelvényeket méretheleyesen, hiánytalanul ábrázoltam, a tervezés során elhelyezkedésüket figyelmbe vettem. A kiváltásukról, áthelyezésükről és esetleges védelmbe helyezés kiépítéseiről külön szakági terveket kell készíteni a kivitelezést megelőzően.

Kijelentem, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamarának, és közlekedés tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Győr, 2022. október

_____

Pintér Attila
Közlekedés tervező
KÉ-K/08-0978

Iroda címe: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Tel.: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu
Banksz. sz.: 11600006-00000000-73425351
Adószám: 13584874-2-08

Msz: 2022/244

04. MŰSZAKI LEÍRÁS

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Közterület kialakítási és engedélyezési terv

1. Előzmények

Tervező társaságunk a P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft (továbbiakban: Megrendelő) megbízásából készíti el a „Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek útépítés és vízi közmű" közterület kialakítási és útépítési engedélyezési tervdokumentációját.

A munka a tervezési területek részletes digitális geodéziai felmérésével és nyomvonalas közműadatok beszerzésével indult. A közmű adatok digitalizálásával előállt a tervezési alaptérkép. A közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatáson szereplő nyomvonalat és szerelvényeket mérethelyesen, hiánytalanul ábrázoltuk, a tervezés során elhelyezkedésüket figyelembe vettük, a kiváltásukról, áthelyezésükről és esetleges védelembe helyezés kiépítéseiről külön szakági terveket kell készíteni a kivitelezést megelőzően (Az erőátviteli és közvilágítási kábelek tervdokumentációját lásd külön fejezetben). A tervező egyeztette a tervezési terület határait a Megbízóval, aki még egyéb plusz információval látta el őt.

Az előzményadatok, a bejárás, a helyszíni egyeztetések, illetve a tervezői helyszínelés alapján kerültek kidolgozásra az útépítési tervek.

2. Tervezési terület lehatárolása, a meglévő állapot ismertetése

A tervezési terület Győr, Pinnyéd városrészben, a Szent Vendel – Napfény utca -Völgyszigeti csatorna által határolt területen található. A tervezési terület jelenleg beépítetlen erdős, mezős terület.

A Napfény utca meglévő 4,00 – 6,50m széles murva burkolattal rendelkezik. A Szent Vendel utcával közös csomópont kialakítása a KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. által, 243/U/2018 munkaszámú, „Győr-Pinnyéd, Új sor felújítás és csapadékvíz elvezetés kiviteli terve a Fő utca és a Diós utca közötti szakaszon” elnevezésű tervdokumentáció alapján korábban már elkészült.

Tervezési osztályba sorolás:

A tervezett L1 lakóutca és Napfény utca: ***B.VI.d.C - vt= 30 km/h***

A csatlakozó utcák útkezelője: Győr MJV Útkezelő Szervezete (9024 Győr, Kálvária út 4-10.)

A tervezett létesítmények megfelelnek a település szabályozási tervében foglaltaknak. A tervezett utcák a közforgalom előtt nyitottan épülnek meg és a megvalósulás után a helyi önkormányzati úthálózat részét képezik.

3. Műszaki paraméterek

A tervezés során az alábbiakban felsorolt főbb műszaki előírásokat vettük figyelembe és alkalmaztuk:

- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése,
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezés,
- e-ÚT 03.03.20 Útcsatlakozások tervezése,
- e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei (Tervezési előírások),
- e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények,
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése,
- e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete,
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése,
- e-UT 06.02.11 Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai,
- e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok formai követelményei,
- e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása,
- Szintbeni csomópontok tervezése és méretezése (Tervezési útmutató),

- továbbá az itt fel nem sorolt további érvényben lévő műszaki előírásokat, szabványokat, melyek a projekt részleteit érintik.

4. Az engedélyt kérő adatai:

Engedélyt kérő neve: ***P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.***

Székhely: ***9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.***

Engedélyes adószáma: ***23854226-2-08***

Képviseli: ***Takács János Attila***

5. Tervezett állapot ismertetése

Az útépítési terveket alapvetően az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése útügyi műszaki előírás szerint készítettük el.

5.1. Helyszínrajzi kialakítás

A helyszínrajzi kialakításokat lásd az U-3 számú tervlapon.

A tervezési program szerint a Megrendelő a terület felosztását tervezi, melynek közterület kialakítási és útépítési tervdokumentációját készítettük el. A jelenleg érvényben lévő szabályozási terv alapján került meghatározásra a telekosztás lakóutcáinak nyomvonala. A tervezett úttengelyt a szabályozási vonalak középvonalában jelöltük ki.

A tervezett lakóutcákkal részben a meglévő geodéziai állapothoz, részben a KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. által, 394/2022 munkaszámú, „Győr-Pinnyéd, Szent Vendel utca felújításának útépítési engedélyezési és kiviteli terve” elnevezésű tervdokumentáció alapján készült burkolathoz csatlakozunk.

A fent említett terv engedélyeztetési eljárását Különút Mérnök Iroda Kft. végzi el. Ezen tervek alapján a kápolna és buszforduló/buszmegálló közötti járda szakasz megépítését jelen terv (MSZ.2022/244) beruházója (P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.) végzi el.

Az L1 jelű lakóút 387,86m hosszú, 5,50m széles. Az út északnyugati végén R=12,0m és R=7,50m sugarú ívekkel csatlakozik a Szent Vendel utca külön tervezett burkolatához. Az út déli vége a Napfény utca tervezett burkolatához csatlakozik R=5,0m és R=7,0m sugarú ívekkel. A tervezett

burkolat az út teljes hosszán zárt vízelvezetéssel épül. Az útfelület tetőszelvényes, kétoldali, 2,5%-os lejtésű.

Az L1 lakóutca a déli végén a Napfény utca tervezett 6,00m széles, szintén tetőszelvényes, kétoldali oldaleséssel kialakított burkolatához csatlakozik.

A burkolatok többségében sóványbetonba ágyazott „K”-szegélyes lezárással épülnek. Ahol az út mellett összefüggő zöld felület van, ott a kiemelt szegély épül és mellette oldalbeömlős víznyelők elhelyezése szükséges.

Az L1 jelű út első, kelet - nyugat irányú ~53,0m hosszú szakasza mellet a déli oldalon a tervezett telekhatár mentén 1,50m széles egyoldali aszfalt járda épül. A lakóutca további ~333,0m hosszú szakaszán két oldali 1,50 – 1,50m széles aszfalt járda épül úgy, hogy az út és a járda között 1,75 – 1,75m széles sáv húzódik. Ebben az 1,75m széles sávban kerül elhelyezésre a közvilágítás, fa/bokor/cserje ültetés (ahol a közművek engedik), valamint telkenként 1 – 1 db beton gyeprácskő burkolatú parkoló állás (a telken belül kialakításra javasolt 1db kocsibeállón és garázson kívül).

Minden telekhez 1db 3,50m széles kapubehajtó létesül tervezett gyalog járdát keresztezve.

L1 Lakóutca tengelyadatok:

0+000,00 - 0+054,69	Egyenes	54,69m
0+054,69 - 0+066,02	Ív (jobbra)	R=8.00m α =81°6'33" íh.=11,33m th.=6,85m
0+066,02 – 0+165,90	Egyenes	99,88m
0+165,90 – 0+176,27	Ív (balra)	R=18.00m α =33°0'55" íh.=10,37m th.=5,33m
0+176,27 – 0+207,71	Egyenes	31,43m
0+207,71 – 0+224,94	Ív (jobbra)	R=100.00m α =9°52'19" íh.=17,23m

		th.=8,64m
0+224,94 – 0+237,83	Egyenes	12,89m tengelytörés α=1°46’44”
0+237,83 – 0+273,95	Egyenes	36,12m tengelytörés α=0°28’47”
0+273,95 – 0+289,31	Egyenes	15,36m
0+289,31 – 0+298,03	Ív (jobbra)	R=53.00m α =9°25'47" íh.=8,72m th.=4,37m
0+298,03 – 0+387,86	Egyenes	89,84m

A Napfény utca 6,00m-es burkolata mellett az északi oldalon 1,50m széles járda létesül, közvetlenül a szegély mellett. Az utca déli oldalán meglévő kapubehajtókat murva burkolattal ki kell építeni, szintbe kell emelni. A tervezett kiemelt szegélyt a kapubehajtóknál 4cm magasságra kell süllyeszteni.

A Szent Vendel utcával közös csomóponti kapcsolata korábban (KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. által tervezett, 243/U/2018 munkaszámú tervek alapján) kiépült. Ennek csatlakozó szélessége 7,00m, amit az új burkolat első ~7,00m hosszú szakaszán (~0+022,15kmsz.-ig) 6,00m szélességűre csökkentünk.

Napfény utca tengelyadatok:

0+000,00 - 0+087,38	Egyenes	87,38m

A tervezési területen 3db nagyobb parkoló tér létesül.

Első parkoló tér (7db parkoló állás) az L1 lakóutca 0+199,91km. szelvényében, annak jobb oldalán van. 6,00m széles aszfalt burkolatú parkoló kiszolgáló út mellett 3 és 5db merőleges felállású parkoló állás épül, zárt vízelvezetéssel.

Második parkoló tér (14db parkoló állás) az L1 lakóutca 0+248,63 – 0+285,13km szelvényei között van, a bal oldalon. Ezek a parkoló állások merőleges felállásúak, tervezett járda a parkolók mögött húzódik. Felületén jelentkező csapadékvíz a tervezett lakóutca burkolatára folyik vissza.

Fenti két parkoló tér tervezett oktatási/kereskedelmi/szolgáltató épületeket szolgálnak ki.

A harmadik parkoló tér (10db parkoló állás) a Szent Vendel utcáról nyílik, a meglévő egyházi épületet szolgálja ki. Tervezett 6,00m széles aszfalt burkolatú parkoló kiszolgáló út mellett 10db merőleges felállású, térkő burkolatú parkoló állás épül, zárt vízelvezető rendszerrel. A parkoló kiszolgáló út 38,48m hosszú, 6,00 – 6,00m sugarú ívekkel csatlakozik a Szent Vendel utca meglévő burkolatához. A parkoló út végén szegély süllyesztéssel lehetővé kell tenni a kerékpárosoknak, hogy a járdára felhajtsanak. El kell helyezni továbbá két darab oszlopkorlátot is, hogy a gépjárművek felhajtását megakadályozzuk.

13db új telek a Szent Vendel utcáról lesz kiszolgálva, 3,50 – 3,50m széles murva burkolatú kapubehajtóval.

A tervezett L1 lakóutcát a Szent Vendel utcával – a lakóutcával párhuzamosan futón kívül – 3db 2,00m széles aszfalt járda köti össze, az U-3 számú helyszínrajzon jelzett módon/helyen. Ezek a KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. által, 394/2022 munkaszámú, „Győr-Pinnyéd, Szent Vendel utca felújításának útépítési engedélyezési és kiviteli tervé”-ben tervezett gyalog és kerékpárút burkolatához csatlakoznak.

A tervezett L1 lakóutca és Templom parkoló kiszolgáló út burkolata a Szent Vendel utca meglévő burkolatához 60cm széles 2rtg.-ű átlapolással csatlakoznak. A napfény utca – Szent Vendel utcai csatlakozásnál szükséges a kiépült csomóponti csatlakozás burkolatának ~2,3m széles visszamarása, a tervezett víznyelő magassági kialakítása miatt.

5.2. Magassági szabályozás

A tervezett magassági szabályozást az U-4, U-5 számú tervlapon ábrázoltuk.

A tervezett burkolatok magassági szabályozásánál a csatlakozó burkolatok magassági adatait, talajvízszint adatokat, terep adatokat vettünk figyelembe. A tervezés során törekedtünk arra, hogy a burkolatban elhelyezett pontszerű víznyelők sehol sem legyenek 111,00mBf szint alatt. A terület mértékadó belvízszintje 110,07mBf

A magassági alapsík Balti a rendelkezésünkre bocsátott alaptérkép szerint.

5.3. Keresztmetszeti kialakítás

A tervezési területről ábrázolt keresztszelvényeket lásd az U-6 számú tervlapon. A keresztszelvények helyét a helyszínrajzon betűvel jelöltük A-tól D-ig.

Az aszfalt burkolatok oldalesését 2,5%-os, a térkő burkolatok oldalesését min. 1,5%-os lejtéssel alakítottuk ki a csapadékvíz-elvezetés biztosítása érdekében.

Keresztmetszeti kialakítás

A tervezett pályaszerkezet az e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése és a e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezés alapján lett meghatározva.

Pályaszerkezet méretezés

- Forgalmi adatok meghatározása:

létesítmény várható forgalmi adatai, napi szinten számolva:

nehéz tehergépjárművek:	0 db/nap
kis tehergépjármű	~4 db/nap
személygépkocsi:	111 db/nap
összesen:	115 db

ÁNF= 121 EJ/nap

- Tervezési forgalom meghatározás (et=egység tengely):

Üzemeltetési idő (t):	> 10 év
Sávkorrekció (s):	> 1,0
Napok száma 1év alatt (N):	> 365
Átszámítás 11,5Kn tengelyterhelésre (z):	> 1,5
Irányszorzó (r):	> 1
Forgalom fejlődési szorzó (f):	> 1,09

TF115=1,25* t*N*z*r*ÁNF*f=1,25*10*365*1,5*1*121*1,09= **902.622,19 et**

- Forgalmi terhelési osztályok megnevezése:

Jel	Forgalmi terhelési osztály	Tervezési forgalom TF115
A	Nagyon könnyű	30.000< TF115 <100.000

B	Könnyű	100.000< TF115 <300.000
C	**Közepes**	**300.000< TF115 <1.000.000**
D	Nehéz	1.000.000< TF115 <3.000.000
E	Nagyon Nehéz	3.000.000< TF115 <10.000.000
K	**K**ülönösen nehéz	10.000.000< TF115 <30.000.000
R	**R**endkívül nehéz	>30.000.000

hajlékony pályaszerkezet

A forgalmi terhelési osztályok alapján:	C közepes
Igénybevételi kategória:	N normál
Pályaszerkezet típusa:	Hidraulikus kötőanyagú szemcsés burkolat alap
Szükséges aszfalt vastagság:	10 cm
Tervezett aszfalt vastagsága:	11 cm*

Pályaszerkezetek:

- Tervezett aszfalt burkolatú út pályaszerkezet:

- 4 cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteg
- 40-80 g/m2 Bitumen emulzió
- 7 cm vtg. AC22 aszfalt kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 hidraulikus burkolatalap
- 20 cm vtg. homokos kavics védő réteg

- Tervezett térkő burkolatú parkoló pályaszerkezete:

- 6 cm vtg. térkő burkolat, szürke színben
- 3 cm vtg. NZ 4/8 ágyazó réteg
- 20 cm vtg. CKt-4 hidraulikus burkolatalap
- 20 cm vtg. homokos kavics védő réteg

- Tervezett aszfalt burkolatú járda pályaszerkezet:

- 3 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg
- 40-80 g/m2 Bitumen emulzió

- 4 cm vtg. AC11 aszfalt kötő réteg
- 20 cm vtg. CKt-4 hidraulikus burkolatalap (kapubehajtókban javasolt 20cm)
- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg (kapubehajtókban javasolt 20cm)

- Tervezett beton gyeprácskő burkolatú parkoló pályaszerkezete:

- 10 cm vtg. Beton gyeprácskő burkolat
- 20 cm vtg. M-63 mechanikai stabilizáció
- 20 cm vtg. Homokos kavics védő réteg

A tervezési területen a burkolatszéleket sóványbetonba ágyazott „K”-, kiemelt-, süllyesztett- és kerti szegélyek határolják.

A tervezett burkolatok a Szent Vendel utca meglévő burkolatához 60cm széles 2rtg.-ű átlapolással csatlakoznak.

6. Csapadékvíz-elvezetés

A tervezési területen önálló zárt csapadékvíz elvezető rendszert kiépítése szükséges. A burkolatok csapadékvizét a mélyvonalban elhelyezett víznyelők felé vezetjük. A tervezett csapadék-csatorna kialakítását külön szakági tervdokumentáció tartalmazza (PENTA-KÖR Mérnökszolgálati Kft., 9023 Győr, Körkemence u. 8., „Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek vízi közmű KKT, ET, KT”).

7. Forgalomtechnikai megoldások, forgalombiztonsági kialakítások

Közúti jelzőtáblák

A tervezett forgalomtechnikai elemeket lásd az U-3 számú tervlapon és az alábbi részletes ismertetésben. A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. (I.31.) A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló KÖVIM rendelet és az e-UT 04.02.12, e-UT 04.02.21-26, és e-UT 04.02.31 - 34 sz. útügyi műszaki előírások szerint, az adott útkategóriának megfelelő méretekkel,

fényvisszaverő kivitelben, betontömbbe ágyazott, horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve kell kihelyezni.

A KRESZ táblák minősége HI fóliás. A táblák és tartószerkezeteinek anyaga tűzihorganyzott acél, az alaptest betonminősége C16-32/KK, ϕ50.

Méretek	
Elsőbbséget szabályozó és útvonaltípust jelző táblák	600-900 mm
Utasítást adó jelzőtáblák	650-800 mm
Tilalmi jelzőtáblák	750 mm
Veszélyt jelző táblák	900 mm
Tájékoztatást adó táblák	640x800 mm
Kerékpárút táblák	450-500mm

A tervezési területen tervezett függőleges forgalomtechnika elemek:

- A tervezett L1 lakóutca és a Szent Vendel utca csatlakozásához „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) táblát kell kihelyezni, amely a Szent Vendel utcán közlekedők számára biztosít elsőbbséget.
- A tervezett Templom parkoló kiszolgáló út és a Szent Vendel utca csatlakozásához „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra), valamint „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra) táblát kell kihelyezni.
- A tervezett Napfény utca és a Szent Vendel utca csatlakozásához az „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) táblát kell kihelyezni, amely a Szent Vendel utcán közlekedők számára biztosít elsőbbséget.
- A Napfény utcában meglévő „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra) tábla elbontása szükséges.
- Az L1 lakóutca 0+197.25km. szelvényében épülő parkoló tér forgalomtechnikai szabályozása a „Jobbkéz szabály” elvei alapján történik.

8. Műtárgyak, átereszek

A tervezési területen a Napfény utcában meglévő árok van. Ennek az ároknak áthelyezése szükséges. Ennek terveit a Penta-Kör Kft által készített szakági tervek tartalmazzák. Ezt az L1

lakóutcával a keresztezzük. A keresztezésben szükséges áteresz létesítése. Az áteresz méretezésével külön szakági terv foglalkozik (PENTA-KÖR Mérnökszolgálati Kft., 9023 Győr, Körkemence u. 8., „Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek vízi közmű KKT, ET, KT").

9. Közművek és az érintettek nyilatkozatai

A tervezési területen érintett, meglévő és tervezett közművek nyomvonalai az MK-1 számú tervlapon kerültek ábrázolásra, a geodéziai felmérés és a közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatások alapján. Tervezett L1 lakóutcával és Napfény utcával meglévő víz, gáz, elektromos és hírközlési vezetékeket keresztezünk/érintünk. Amennyiben érintett közműszolgáltatók előírják, szükséges ezek védelembe helyezése/kiváltása. A tervezett telekosztás területét meglévő 20kV légvezeték keresztezi. Ennek kiváltásával/áthelyezésével külön szakági terv foglalkozik (GT-VILL Kft. 9241 Jánossomorja, Dózsa Gy. u. 3., „Győr, Pinnyéden 61 db telek kialakítását akadályozó 22 kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása, az építési telkek villamos energia ellátása és feltáró útjainak mesterséges megvilágítása").

Villamos energia:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.

Gázszolgáltató:

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

9027 Győr, Puskás T. u. 37.

Ívó víz és Kommunális szennyvíz szolgáltató:

Pannon-Víz Zrt.

9025 Győr, Országút utca 4.

Távközlés szolgáltató:

Magyar Telekom Nyrt.

Műszaki szolgáltatások igazgatósága Észak-dunántúli szolgáltatási központ

9022 Győr, Teleki u. 36.

Kábeltelevízió:

Vidanet Zrt.

9024 Győr, Orgona utca 10.

A takarási mélységek nem változnak meg.

A gázvezeték védelembe helyezését a keresztezés teljes hosszában javasolt elkészíteni a szolgáltató előírásai alapján.

A szolgáltatókkal lefolytatott egyeztetések jegyzőkönyvét lásd az 05 Előzmények fejezet alatt.

A gázvezetékekre vonatkozó előírások:

- a gázelosztó vezetéket is tartalmazó helyszínrajz a gépi földmunka tilalom övezetének (2-2 méter) megjelölésével,
- a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat („A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 166 §, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §")

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek valós helyzetét a kivitelezés megkezdése előtt kutatóárkok létesítésével fel kell tárni.

A feltárt közművek környékén a kivitelezési munkákat csak az érintett közműkezelők, vagy közműtulajdonosok szakfelügyelete mellett lehet végezni!

Fentieket különösen a földmunkák végzése szempontjából kell figyelembe venni, ezért a földmunkák kézi vagy gépi módját a meglévő közművek helyzete határozza meg.

A tervezett vízi és egyéb közművek közötti legkisebb vízszintes távolságát a közmű üzemeltetője előírhatja, illetve azt (MSZ 7487/2-80) szabvány rögzíti. Tervünk ennek betartásával készült.

A szabványban rögzített közmű vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolságok:

Vezeték megnevezése		Vízvezeték	Csatorna	Erősáramú kábel	Távhőellátás vezetéke		Távközlő vezeték (védőszerkezetben)	Gázelosztó vezeték
					Védőszerkezetbe	Földbe fektetve		
Vízvezeték			1,5	0,7	0,5	1,0	0,7	0,7
Csatorna		(1,0)		1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
Erősáramú kábel		(0,7)	(0,7)		1,0	1,0	0,5	0,5
Távhőellátás vezetéke	védőszerk.	(0,5)	(0,7)	(0,7)			0,5	0,5
	földbe fekt.	(0,7)	(0,7)	(0,7)			1,0	1,0
Távközlő vezeték (védőszerk.)		(0,7)	(0,7)	(0,5)	(0,5)	(0,7)		0,5
Gázelosztó vezeték		(0,7)	(1,0)	(0,5)	(0,5)	(0,7)	(0,5)	

Megjegyzés: Az értékek palást távolságra vonatkoznak, a zárójeles értékek közös árkos közműsávra vonatkoznak.

A fentebbi szabványban foglalt és általunk is betartott közmű vezetékek közötti legkisebb függőleges (palást) távolság: 0.20 m. A keresztezési szakaszoknál a nyomvonalak megengedett legkisebb keresztezési szöge 30 °.

Amennyiben a fentebb megadott vízszintes és magassági értékeken belül történik a vezetékkeresztezés, akkor védőcsövet kell alkalmazni. A tervezett nyomvonalon előre tervezhető

védőcsöves keresztezések kialakítására nem került sor. A kivitelezés közben feltárt valós közműhelyzetek figyelembevételével kell a védőcsövek szükségességét megállapítani.

A mennyiben védőtávolságon belül van a feltárt közmű, akkor a védőcsőre vonatkozó általános előírások:

- átmérője a védendő cső külső átmérőjének a 1.5 szerese,
- hossza az MSZ 7487/2-80 szabvány 2. ábrája szerint (csőátmérő+ védőtávolságok).

A térképi, kitűzési, kivitelezési pontatlanságok, a nem nyilvántartott közművek és magasságok miatt, szerelvényeknél mindenhol, a közművek házibekötéseinél és a várható (szolgáltatóktól begyűjtött információk alapján) egyéb közműkeresztezéseknél, kézi feltárást kell alkalmazni!

A burkolatba eső összes akna fedlapot, szerelvényeket, elzárókat szintre kell emelni, az eltört vagy sérült elemeket nem szabad visszaépíteni!

10. Közművek érintettsége

A tárgyi tervezési szakaszon az alábbi közművek találhatók:

- elektromos erőátviteli légvezeték (0,4kV és 20kV)
- gravitációs és nyomott szennyvíz vezeték
- gázhálózat
- távközlési alépítmény
- ivóvíz vezeték

IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ, CSAPADÉKVÍZ, TÜZIVÍZ:

A tervezési terület ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz és tűzivíz ellátási terveit külön szakági tervrész tartalmazza (PENTA-KÖR Mérnökszolgálati Kft., 9023 Győr, Körkemence u. 8., „Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek vízi közmű KKT, ET, KT”).

VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS, KÖZVILÁGÍTÁS:

A tervezett telekosztás területén lévő 22kV-os szabadvezeték hálózat kiváltásához, az építési telkek villamosenergia ellátásához és feltáró útjainak mesterséges megvilágításához külön szakági terv készült. (GT-VILL Kft., munka megnevezése: „Győr, Pinnyéd 60 db telek kialakítását akadályozó 22kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása az építési telkek villamosenergia ellátása és feltáró útjainak mesterséges megvilágítása”)

GÁZELLÁTÁS:

A tervezési terület gázellátására külön terv nem készült. Megrendelő nem kérte a terület gázellátását. Az MK-1 számú tervlapon ábrázolt tervezett gázvezeték opcionális jellegű.

A gázelosztó vezeték védőtávolsága (biztonsági övezete) az MSZ 7048 szabványsorozat szerint épülettől 2-2 m. A nyomvonal teljes hosszában a tervezett ingatlan határoktól 2m-nél nagyobb távolságban elhelyezhető, így a szabályozási vonal mentén kialakuló ingatlanokra építési korlátozást nem kell előírni.

Amennyiben későbbiekben konkrét igény merül fel a terület gázellátására, szaktervező által készített szakági terv szükséges.

11. Geodézia

A meglévő állapot geodéziai felmérést EOV vetületi rendszerben és Balti rendszerű magasságban végeztük el. A geodéziai felmérést az MG-1 számú tervlap tartalmazza. A terven szereplő tervezett és meglévő magasságok Balti rendszerben találhatóak.

12. Táj-és Természetvédelem

A tervezési terület Győr-Pinnyéd belterületén található. A Természetvédelmi Információs Rendszer internetes adatbázisa (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) alapján a tervezési terület táj- és természetvédelmi szempontok alapján nem érint. (kép kivágat)

13. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések

A tervezési területen nincsen vasúti létesítmény.

14. Zöldterület rendezés, parkosítás

A terület javasolt növény telepítési tervét lásd a Z-1 számú tervlapon. Fa ültetésnél kerülni kell a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű, termésű fafajok (pl. nyárak) alkalmazását, ültetését. A fafajok kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fajokat.

A tervezett közlekedési területek burkolatokkal be nem épített felületein - a közművek figyelembevételével- fákat és növényzetet kell ültetni.

Javasolt lombhullató fák:

1. Acer platanoides ’Globosum’- korai gömbjuhar
2. Fraxinus ornus ’Mecsek’- virágos kőris
3. Prunus Serrulata ’Royal burgundy’- vöröslevelű japán díszcseresznye
4. Malus ’Royalty- díszalma

A tervezési területen a padkák melletti területekre 10 cm vastagságban jó minőségű, humuszos termőföldet kell teríteni, melyet füvesíteni szükséges 4 dkg/m^2 kertészeti módszerekkel kevert fűmagkeverék felhasználásával.

15. Termőföld leszedése, humuszterítés

A termőföldön történő beruházások földvédelmi, talajvédelmi kötelezettségeit a beruházó számára a többször módosított 2013. évi CXXII. törvény írja elő.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok létrehozásáról szóló 327/2010. (XII.27.) Korm. rendelet értelmében a termőföldön történő, vagy arra hatást gyakorló beruházások megvalósításához be kell szerezni az illetékes talajvédelmi szakhatóság állásfoglalását.

A termelésből történő végleges kivonás esetében Humuszmentési Talajtani Szakvélemény szükséges a beruházás engedélyezési eljárásában az MgSzH területi szervének Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági hozzájárulása beszerzéséhez.

A talaj – mint a termőhely fontos alkotórésze -, termelékenysége által hozzájárul a rajta élő növény- és állatvilág létéhez – a terhelhetőség határán túli szennyezés esetén – annak pusztulásához.

A fejlődés esetenként elkerülhetetlenné teszi a termőföldek időleges vagy végleges más célú hasznosítását, ezt követően a rekultiváció elvégzését, ugyanis jelentős beavatkozásokat követően a talajregenerálódási képességei végesek, és ezt mesterséges úton meg kell támogatni.

A termőföld értéke nemcsak a szakszerűtlen művelés, talajhasználat következtében degradálódik, hanem a talajt ért terhelések, szakszerűtlenül elvégzett beavatkozások, rekultivációk nem megfelelő elvégzése stb. is jelentősen csökkentik minőségét, használati értékét.

Az érintett területek talajminőségének változását a talajvédelem követi nyomon, melynek során védelemben kell részesíteni a beruházással érintett területen a humuszos talajt, a rekultiváció részét pedig a környező területek rendbetétele képezi, továbbá a károsítás terjedésének megakadályozására a bolygatással érintett határrész tájba illesztésénél.

A talaj termőrétegét:

-a talaj tulajdonságaitól függően a termőréteget differenciáltan kell eltávolítani,

- a termőréteg eltávolítása a kivitelezés sajátos, külön művelete, a mentett termőréteget helyben kell felhasználni az új földmű és a rézsűk visszahumuszolására (amit füvesíteni kell),

- a földmunkát úgy kell elvégezni a kivitelezés során, hogy az eltávolított termőréteg – humuszos szint és altalaj – elkülönítetten kerüljön tárolásra, azok ne keveredjenek,

- a termőréteg kedvező tulajdonságainak (humusztartalom, talajszerkezet) megőrzéséről, a tárolás és elhelyezés során a lehetőségekhez képest gondoskodni kell, a humuszdepóniák felületi kezelésén kívül egyéb munkák nem szükségesek.

A visszaterítés a rézsűn, a rendezendő terepen 10 cm vastagságban történik.

A végleges földművek elkészülte után a rézsűvédelem miatt szükséges növénytelepítést azonnal el kell végezni.

Az ehhez szükséges humuszmennyiséget külön kell deponálni, és gondoskodni kell a talaj termőképességének megőrzéséről.

Kiviteli terv készítésekor a Humusz gazdálkodási tervet a növény és talajvédelmi szolgálat szakembereivel közösen kell megterezni.

16. Földmű épités

A földmunka megkezdése előtt az érintett területről a növényzetet és a szerves anyag tartalmú termőföld réteget el kell távolítani, előirányzatként 30 cm vtg.-ot vettünk figyelembe pontosítása a kiviteli terv feladata.

Az azonnal fel nem használt termőtalajt más földanyagoktól, építési anyagoktól elkülönítve, tömörítetlenül kell deponálni és kezelni.

A humuszréteg elkészültét követően készülhet a rétegesen tömörített töltés.

A földmunkákat úgy kell ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a földműben és/vagy környezetében kárt ne okozhasson. A földmű elnedvesedése esetén a

további munkát csak a teljes kiszáradás, vagy az elázott rész cseréje, esetleg más kezelés után lehet folytatni.

A napi munka befejezésével vagy eső közeledtével az előírt tömörítő munkán túlmenően a felületet simító hengerléssel kell kialakítani.

A meglévő töltések kiszélesítésénél azokat lépcsőzni kell.

A térszínen vezetett pályánál a pályaszerkezet alatti földmű tükörnél E2>40 MN/m2 teherbírási modulus a követelmény a mértékadó talajállapot figyelembevételével.

Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a töltésbe épített talajok az előírt minőségi követelményeknek megfelelnek-e.

A töltést a megadott szelvény teljes szélességére kiterjedő egyenletes rétegekben kell megépíteni. A beépítési réteg vastagságát és a szükséges járatszámot a tömörítendő talaj és az alkalmazott tömörítő eszköz figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az előírt tömörség elérhető legyen.

A töltéseket a szélektől befelé haladva kell tömöríteni. A töltést a tömöríthetőség biztosítása érdekében általában a tervezettnél szélesebbre kell megépíteni. A túltöltést a tömörítés befejezése után el kell távolítani.

Töltések építéséhez alkalmas talajok a jól osztályozott (jól graduált) kavics, homokos kavics, a jól osztályozott homok és kavicsos homok.

Ugyancsak megfelelnek a gyengén iszapos vagy agyagos kavicsok és homokok, továbbá a rosszul osztályozott kavics és homokos kavics, valamint az alacsony plasztikus indexű iszap talajok.

Fagyott talajok a töltésbe nem építhetők be. Az anyagok alkalmasságának megítélésénél a várható beépítési körülményeket is figyelembe kell venni.

A töltéstest tömörségének előírt értéke – egyéb előírás hiányában – legalább T $r\rho$ = 85 %. Szemcsés talajoknál, ha a legnagyobb száraz térfogatsűrűség 1,75 g/cm3 vagy annál kisebb, akkor a T $r\rho$ legalább 90% legyen.

Ha a töltéstest anyagából az előírt tömörségi és/vagy teherbírási érték nem érhető el a felső 50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavító rétegből vagy stabilizált talajból kell megépíteni.

A tervezett utak alatt a földmű felső 50 cm rétegében a tömörség előírt értéke legalább T rρ = 90%. Szemcsés talaj esetén amennyiben a legnagyobb száraz térfogatsűrűség 1,75 g/cm3 vagy annál kisebb legalább T rρ = 95%.

A munka végzésekor a földmunkák végzésére vonatkozó szabványok és műszaki előírások további követelményei is betartandóak.

A töltés szélesítés esetén a szabványban előírt építési technológiákat be kell tartani!

17. Környezetvédelem

Az építési feladattal összefüggő vonatkozó előírások betartása a kivitelező feladata.

Az építéskor a zaj határértéke a 27/2008. (XII. 3.) a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló KöM - EüM együttes rendelet Építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen táblázat szerinti értéket nem haladhatja meg.

Az útépítési és üzemelési fázisában különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokban szabályozottan kell gondoskodni:

- 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
- 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

A 2012.évi CLXXXV. törvény értelmében, az építési területen keletkező hulladékok termelője és birtokosa a kivitelező, míg az üzemelési fázisban keletkező hulladékok termelője és birtokosa az üzemeltető. Ennek megfelelően az építő, illetve az üzemeltető feladata az építés és üzemelés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása.

Az alábbi hulladékok előfordulásával kell számolni:

- építési és bontási hulladékok,
- útburkolat készítéséhez használt anyagok,
- a járművek karbantartásából származó (fáradt olaj, ill. olajos) hulladékok,
- kommunális hulladék.

A keletkező hulladékok egy része veszélyes hulladék.

Az építési fázisban a veszélyes hulladékok közül a leggyakrabban előfordulók a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben szereplő lista szerint a 13 olajhulladékok és folyékony hulladékok csoportból, valamint a 17 építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is) csoportjából kerülnek ki.

Az építkezés során keletkező hulladékok várható mennyiségére, gyűjtésére, kezelésére és az ártalmatlanítás módjára az építkezési organizációs terv részeként, vagy annak hiányában önálló hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie a kivitelezőnek.

A veszélyes hulladékok gyűjtése a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet szerint kiépítendő veszélyes hulladékgyűjtőkben történik, fajtánként elkülönítve, feliratozott edényben. A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszállítását és ártalmatlanítására történő átadás-átvételét erre jogosultsággal bíró cégek, vállalkozások végzik.

Az ároképítés/kotrás, útszélesítés, tükörkészítés mentén kikerülő földtömeg a kereszt-szelvényeken jelölt mértékig feltöltésekre helyben felhasználható, figyelemmel arra, hogy a felső termőréteg/humusz zóna a tereprendezéseknél helyére kerüljön.

a. <u>Bontott anyagok elhelyezése</u>

A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése szükséges.

Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem szennyezett, ezért az építés során kikerülő földanyagot a terepen el lehet teregetni, vagy engedéllyel rendelkező lerakó helyre lehet szállítani.

Bitumen keverék: (EWC kód: 17 03 01) A tervezési területen lévő bontott aszfaltot össze kell törni és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 54/2014. (XII.5.) BM rendelet és Országos Tűzvédelmi

Szabályzat betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet, valamint a 93/2007. (XII.18.) KvVm rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.

Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 54/2014.(XII.5.) BM rendelet betartásával tárolhatók.

Hulladékgazdálkodási terv: a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 1. Sz. Melléklete alapján, külön jegyzék készül az útépítés során keletkező bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok szerinti besorolás szerint.

Hulladékgazdálkodási jegyzék:

Ewc kód	Főcsoport megnevezés:	
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	A főcsoporthoz kapcsolódó, a munkálatok során keletkező bontási anyagok alcsoportjai:	
	Megnevezés:	Mennyiség:
17 01	Beton, tégla, cserép és kerámia:	
17 01 01	Beton	m3
17 03	Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek:	
17 03 02	Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	m3

17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő:	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	m3

A táblázatban szereplő mennyiségeket a kivitelező a munkakezdéskor adja meg:.

Ezen bontási anyag mennyiségek elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó, 20/2006. (IV. 5.) KvVm rendelet (a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről), valamint a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) És a 385/2014.(XII. 31.) Korm. Rendelet (a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) Rendeletek tárgyi vonatkozású előírásait.

Hulladékok ártalmatlanítása

Hulladéknak minősítendő minden olyan beépítésre nem kerülő, beépítésre alkalmatlan anyag, amely az építés és bontási munkák során keletkezik (csomagolóanyag, építési anyagok törmeléke, hulladéka vagy maradéka), illetőleg az építési területen korábbról visszamaradt bármilyen hulladék anyag, vagy az építés során feltárásra kerülő építménymaradványok bontási törmeléke, szennyezett talaj.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység során visszamaradt anyag, amelynek bármely bomlásterméke az emberi életre és egészségre, illetőleg az élővilágra közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késeltetve károsító hatást fejt ki. Környezetszennyező anyag az a veszélyes hulladék, amely a talajba, a felszíni vagy felszín alatti vízbe, vagy a levegőbe került.

A nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, vagy tarolóba helyezhetők. A hasznosítás vagy az építési területen történő beépítéssel, vagy más vállalatnak és/vagy intézménynek hasznosítás céljára történő átadással (térítés ellenében vagy térítésmentesen) valósítható meg. A tárolás olyan, az illetékes önkormányzat által engedélyezett vagy kijelölt lerakóhelyen történő elhelyezést

jelent, ahol a nem veszélyes hulladék elhelyezhető (tárolási díj fizetése ellenében vagy díjmentesen).

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termelője nem használja fel, vagy nem értékesíti, előkezelni és ártalmatlanítani kell. Az előkezelést a termelő is elvégezheti, a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül, de a szállítást és az ártalmatlanítást csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező végezheti. A hatósági engedély meglétéről és érvényességéről minden esetben meg kell bizonyosodni.

A jogszabály szerint minden veszélyes hulladék vagy környezetszennyező anyag haladéktalan bejelentési kötelezettség alá (az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé) tartozik. minden veszélyes hulladék vagy környezetszennyező anyag ártalmatlanítását (megsemmisítését vagy átmeneti tárolását) dokumentálni kell.

A veszélyes hulladék anyagokat környezetszennyeződést megakadályozó módon, fajtánként elkülönítve kell az építés területén ideiglenesen tárolni, illetve értékesítés, megsemmisítés vagy átmeneti tárolás céljából el kell szállítani.

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes önkormányzat előírásai, valamint a 2012.évi CLXXXV. törvény (A hulladékról) előírásai a mértékadók.

Az építés során, különösen a bontási munkák végzésekor gondosan ügyelni kell a levegő tisztaságának védelmére, azaz a porképződés megakadályozására, szükség szerinti nevesítéssel is.

Az építési munkavégzés során a vonatkozó rendeletben, illetve szabványban (MSZ. 18152) a különböző környezetre előírt megengedett zajhatárértékeket be kell tartani.

A megrendelő kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfánkénti elkülönítéséhez gyűjtéséhez, kijelölt lerakóhelyre történő elszállításához vagy megsemmisítéséhez, illetve ezen tevékenységek bizonylatolásához. Ha az egyes tételekben nincs is megemlítve, el kell különíteni a földanyagot, az általános építési törmeléket, a betontörmeléket, az aszfalt-, bitumentartalmú törmelékeket, a papír és fa csomagoló anyagokat, ill fémhulladékokat fajtánként és a vegyes háztartási szemétnek minősíthető hulladékokat. Ezeket az egyes tételek (pld. bontási tételek) egységáraiba be kell számítani az elszállítás, elhelyezés költségeivel együtt, mert ilyen címen külön költségtérítés nem jár. A hulladék elszállításának, illetve értékesítésének, megsemmisítésének

vagy a kijelölt tároló helyre történő szállításának dokumentumait felszólítás esetén a Megrendelőnek át kell adni, de minden felszólítás nélkül csatolni kell a végszámlához.

Ha az építés során (földkiemelésnél, bontásnál, stb.) felmerül a gyanú, hogy az anyag nem várt módon vagy a várt mértéket meghaladóan szennyezett, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Megrendelőnek, illetve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal történt, akkor az illetékes környezetvédelmi hatóságot is értesíteni kell. Az ilyen hulladék anyagok ártalmatlanításából származó költségek a Megrendelőt terhelik, ezért Vállalkozónak arra felszólítás nélkül ajánlatot kell adnia.

Hulladék nyilvántartás:

A vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról, melynek tartalmaznia kell a hulladék minősítését, fajtáját, mennyiségét, ideiglenes tárolását, átadását vagy megsemmisítését, és azok időtartamát. Mindezekről felszólításra tájékoztatást kell adni a hatóságoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az előírt formanyomtatványon kell a bejelentést megtenni.

Ha az építési Vállalkozó el akarja kerülni, hogy veszélyes hulladék előállítója legyen, akkor gondoskodnia kell arról, hogy minden más cég, de különösen a festő cég a saját hulladékát maradéktalanul eltávolítsa.

Gyanús esetben a föd kiemelési és bontási munkák előtt a Megrendelőnek olajszennyezettség vizsgálatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok veszélyes hulladéknak számítanak.

Hulladékhasznosítás:

Hulladékok hasznosítása céljából vizsgálni kell minden felhasználási lehetőséget, akár az építkezésen, akár más építési vállalkozónak történő átadással. A leginkább hasznosítható hulladék anyagok:

- kiszorult vagy visszatöltésre alkalmatlan föld: felhasználható terepfeltöltésre, átadható települési szemétlerakókhoz betakaró anyagnak, más vállalkozónak.
- építési beton törmelékek: felhasználható beton alapokba (darabos méretűek úsztatott kőként), apróbb méretűek útalap stabilizációba, vagy átadható más vállalkozónak.

- nem szennyezett papír és ruha csomagolóanyagok, mindenfajta elkülönített fémhulladékok saját felhasználási lehetőség hiányában átadhatók hulladékgyűjtő vállalatoknak.

Ellenőrzési kritériumok:

• A kiírás szövege és a különleges megjegyzések előírása szerint is ellenőrizni kell, hogy a keletkezett hulladék anyagok elszállítás a és elhelyezése vagy megsemmisítése szerepelnek e a bontási, földkitermelési tételekben.

• A kiírás szerint meg kell vizsgálni, keletkeznek-e veszélyes hulladékok, és ha igen mennyi? • Tisztázva lett-e, hogy saját tevékenységi körükön belül (felelősségi területükön belül) milyen és mennyi helyszíni hulladék keletkezik?

• A szétválasztás és az elkülönített tárolás költségeinek beszámításakor vizsgálva lett-e azok hányada?

• Vizsgálva lett-e a talaj és a bontandó létesítmények szennyezettsége minden helyszínen és szakterületen?

• A kiszorult és/vagy be nem építhető földanyag, vagy bármilyen hulladék anyag értékesítésre, átadásra vagy díj ellenében tárolásra kerül-e?

• Tisztázva lett-e az alvállalkozóval a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállítási és ártalmatlanítási kötelezettsége?

• Beszerzésre került-e a hulladék és veszélyes hulladék elhelyezéséhez az engedélyezett hulladékgyűjtők jegyzéke?

18. Építési előírások

A munkák megkezdése előtt a munkahely átadási eljárását feltétlenül és különös gonddal, kellő időben történő előzetes értesítés alapján kell megtartani, melyre az érdekelt beruházókon, tervezőkön és kivitelezőkön kívül meg kell hívni az érintett üzemeltetőket, hatóságokat és szerveket.

A kivitelezés megkezdése előtt a beruházónak és kivitelezőnek a szükséges hatósági, üzemeltetői stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkára vonatkozóan utólagos egyeztetést végezni.

A tervtől való esetleges lényegesebb eltéréseket a beruházóval és a tervezővel előzetesen egyeztetni kell, és a módosítás csak a beruházó és a tervező hozzájárulásával hajtható végre.

Az anyagok minőségei feleljenek meg a hatályos előírásoknak, precíz paramétereket tartalmazó anyagonkénti felsorolt tolerancia határokkal együtt az ajánlati és az építési terv fogja meghatározni.

Minőségellenőrzés, minősítési előírások, minőségügyi fejezet

A minőség fogalma az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szerint: „A termék azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják azon meghatározott és elvárt igények kielégítésére vonatkozó képességét.

A fő cél a használatra való alkalmasság, a célnak való megfelelés.

Az útügy területén a mintavételes ellenőrzés terjedt el – ezt írják elő a szabályozások.

Ez a típusú ellenőrzés reprezentatív mintavételen alapul, melyet az előírásoknak megfelelően (esetünkben útügyi műszaki előírások, a tervben megjelölt szabványok) ellenőrizni kell, majd a kapott eredményekből következtetni a teljes tétel elfogadhatóságára.

A mintavételes ellenőrzés elve tudomásul veszi, hogy a tételben bizonyos %-ban jelen lesznek nem megfelelő termékek is.

A Tervező azt javasolja, hogy a kötelező mintavételes ellenőrzésen túl a Vállalkozó a gyártási folyamat ellenőrzésére fektesse a legnagyobb hangsúlyt. A gyártásközi ellenőrzés során a tapasztalt hibák elemzésével – minőségszabályozás – visszacsatolásával a hibaforráshoz, kell javítani a folyamatokon.

A létesítmény megvalósítása során a teljeskörű minőségszabályozásra kell törekedni.

A szabályozás, tudjuk műszaki fogalom, ezek egyes lépéseit dokumentálni kell. Az ilyen dokumentált minőségszabályozási rendszert nevezzük minőségbiztosítási rendszernek. Ezt meg kell valósítania a Vállalkozónak a kivitelezés során.

Nem megismételve a Kiviteli alapelveit csak emlékeztetésként:

Vállalkozónak a munkák – munkafázisok – elkezdése előtt mintavételi és minőségbiztosítási tervet kell készítenie és azt a Mérnök képviselőjével (Megbízóval) el kell fogadtatnia.

Minden új technológiai folyamat fizikai elkezdése előtt Technológiai – beépítési – utasítást kell készítenie a Vállalkozónak, és azt a Mérnökkel jóvá kell, hagyatnia.

A keverékek gyártásához gyártástechnológiai utasítást és szükséges ennek a Mérnök általi jóváhagyása is. Ez a munkakezdés feltétele.

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak.

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-311:1986 3. pontja szerint történjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani.

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni:

- az előregyártott csövek és a betonacélok megfelelőségét gyártóművi bizonylattal kell igazolni, egyszersmind a vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsítani,
- a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságában és konzisztenciájában negatív eltérés nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.).

Az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjában előírt minőségi osztályozástól független követelményeket maradéktalanul és a minőségi osztályozástól függő legmagasabb szintű előírt követelményeket kielégíti.

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak.

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-311:1986 3. pontja szerint történjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani.

A munkák megkezdése előtt a munkahely átadási eljárását feltétlenül és különös gonddal, kellő időben történő előzetes értesítés alapján kell megtartani, melyre az érdekelt beruházókon, tervezőkön és kivitelezőkön kívül meg kell hívni az érintett üzemeltetőket, hatóságokat és szerveket.

A kivitelezés megkezdése előtt a beruházónak és kivitelezőnek a szükséges hatósági, üzemeltetői stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkára vonatkozóan utólagos egyeztetést végezni.

A tervtől való esetleges lényegesebb eltéréseket a beruházóval és a tervezővel előzetesen egyeztetni kell, és a módosítás csak a beruházó és a tervező hozzájárulásával hajtható végre.

Az anyagok minőségei feleljenek meg a hatályos előírásoknak, precíz paramétereket tartalmazó anyagonkénti felsorolt tolerancia határokkal együtt az ajánlati és az építési terv fogja meghatározni.

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak.

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-311:1986 3. pontja szerint történjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani.

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni:

- az előregyártott csövek és a betonacélok megfelelőségét gyártóművi bizonylattal kell igazolni, egyszersmind a vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsítani,
- a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságában és konzisztenciájában negatív eltérés nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.),

- az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjában előírt minőségi osztályozástól független követelményeket maradéktalanul és a minőségi osztályozástól függő legmagasabb szintű előírt követelményeket kielégíti.

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak.

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-311:1986 3. pontja szerint történjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani.

19. Munka és egészségvédelem

A tervezést a munkavédelemről szóló 1993. évi a munkavédelemről szóló XCIII. törvény, a vonatkozó szabványok, valamint az érvényben lévő általános és eseti biztonságtechnikai előírások betartásával folytattuk le.

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabványokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

Kivitelezés során munkavédelemre vonatkozóan az MSZ. 04.900-04.901. és 04.904 sz. építésügyi ágazati szabványok előírásait be kell tartani, melyeknek tervdokumentációnk megfelel.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, továbbá az ágazati és szakmai szabványok munkavédelmi előírásai a kivitelező vállalat számára kötelező érvényűek, azok betartásáról, illetve munkavállalóival való betartatásáról gondoskodni kell.

Az építési munkahelyen a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendeletet, amely az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szól, be kell tartani.

Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet kötelező előírásaira, amelyek az erősáramú szabadvezetékek és földalatti kábelek biztonsági övezetében vagy annak közelében végzendő munkák tiltó és korlátozó intézkedéseire vonatkoznak.

A műszaki terv üzemelő közút bővítésére vonatkozik, ezért az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a 20/1984 (XII.21) KM. rendelet, valamint a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírásait.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata a munkavégzés megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátolási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

20. Karbantartás és üzemeltetés:

Az utak és térburkolatok karbantartására a felületek általános tisztántartásának elve mellett a Magyar Útügyi Előírások elveit kell figyelembe venni.

Aszfalt burkolatok fenntartása:	e-ÚT 08.02.21
	e-ÚT 08.02.22
Téli útüzemeltetés	e-ÚT 08.03.11
	e-ÚT 08.03.12

21. Tűzvédelem

A tervezés során a 54/2014. (XII. 6.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „NAK”, nagyon alacsony kockázatú.

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő óvóintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek.

A munka építésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 6.) BM. rendeletben foglaltakat.

Az építőanyagok építhetőség szerinti csoportosítását az MSZ 14800-2, MSZ 14800-3 és az MSZ 14800-4 előírásai szerint kell figyelembe venni

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök esetében a 44/2011 (XII.5) BM rendelet szerint kell eljárni.

A 44/2011 (XII.5) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről rendelkezik.

Tűzveszélyes tevékenységekre a 54/2014. (XII. 6.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a mértékadóak.

Ebben a rendeletben foglaltakat és az egyéb jogszabályokat az építésen dolgozóknak igazoltan meg kell ismerniük és alkalmazniuk kell.

- Tűzveszélyes tevékenységnél
- Dohányzás esetén
- Szállítás, vontatáskor
- Raktározás és tárolás során

Ha a legkörültekintőbb megelőzésre irányuló munka eredménytelen és mégis tűz keletkezik, a 44/2011 (XII.5) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatáról szabályai szerint kell eljárni.

Ha mentésre van szükség, az 39/2011. (XI.15.) BM rendelet szabályait kell követni.

A munkahelyi tűzvédelmi, tűzoltó készülékek folyamatos ellenőrzését a 39/2011 (XI.15.) BM rendelet figyelembe vételével kell rendszeresen ellenőriztetni, javíttatni.

22. A tervezés során figyelembe vett jogszabályok

- 93/2012. (V.10.) KM rendelet
- 1988. évi I. törvény
- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
- 27/2008. (XII.3.) KvVM- EÜM együttes rendelet
- 11/2011. (III.31.) KÖVIM rendelet
- 83/2004.(VI.4.) GKM rendelet

- 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
- 306/2010. (XII.23.) KM rendelet
- 284/2007. (X.29.) KM rendelet
- 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet
- 220/2004.(VII.21.) KM rendelet
- 219/2004. (VII.21.) KM rendelet
- 312/2012. (XI.8.) KM rendelet
- 253/1997.(XII.20.) KM rendelet
- 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet
- 2/2002. (I.7.) FVM rendelet
- 266/2013. (VII.11.) KM rendelet
- 4/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet
- 2008. évi XL. törvény
- 19/20009. (I.30.) KM rendelet
- 203/1998. (XII.19.) KM rendelet
- 275/2013. (VII.16.) KM rendelet
- 4/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet
- 1993. évi XLVIII. törvény
- 203/1998. (XII.19.) KM rendelet
- 10/2002. (VII.5.) ÖK rendelet
- 2012. évi CLXXXV. törvény
- 255/2015. (VIII.7.) KM rendelet
- 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet
- 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
- 385/2014. (XII:31.) KM rendelet
- 1993. évi XCIII. törvény
- 2/2013.(I.22.) NGM rendelet
- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet
- 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet
- 1996. évi XXXI. törvény
- 44/2011. (XII.5.) BM rendelet
- 39/2001. (XI.15.) BM rendelet
- 191/2009. (IX.15.) KM rendelet
- 1994. évi LV. törvény
- 327/2010.(XII.27.) KM rendelet

Győr, 2022. 10. 11.

Pintér Attila

Közlekedés tervező

KÉ-K/08-0978

Tartalomjegyzék

1. Előzmények 5
2. Tervezési terület lehatárolása, a meglévő állapot ismertetése 5
3. Műszaki paraméterek 6
4. Az engedélyt kérő adatai: 7
5. Tervezett állapot ismertetése 7
5.1. Helyszínrajzi kialakítás 7
5.2. Magassági szabályozás 10
5.3. Keresztmetszeti kialakítás 11
6. Csapadékvíz-elvezetés 13
7. Forgalomtechnikai megoldások, forgalombiztonsági kialakítások 13
8. Műtárgyak, átereszek 14
9. Közművek és az érintettek nyilatkozatai 15
10. Közművek érintettsége 18
11. Geodézia 19
12. Táj-és Természetvédelem 19
13. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 20
14. Zöldterület rendezés, parkosítás 20
15. Termőföld leszedése, humuszterítés 21
16. Földmű építés 22
17. Környezetvédelem 24
18. Építési előírások 30
19. Munka és egészségvédelem 34
20. Karbantartás és üzemeltetés: 35
21. Tűzvédelem 35
22. A tervezés során figyelembe vett jogszabályok 36

Soft Tervező Kft.

Iroda címe: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.

Tel.: +36-70-3800-448

Email: soft@nyekgroup.hu

Banksz. sz.: 11600006-00000000-73425351

Adószám: 13584874-2-08

Msz: 2022/244

05. Előzmények

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Közterület kialakítási és engedélyezési terv

Műszaki leírás

Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás

Tervezői nyilatkozat

Kijelentem, hogy tárgyi műszaki terv megfelel az általános hatósági előírásoknak, továbbá az országos és ágazati jogszabályi előírásoknak, ill. szabvány követelményeknek.
Kijelentem, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamarának, és vízi építmény tervezői jogosultsággal rendelkezem, ld.: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=5754.

Dobos Szabolcs
építőmérnök
tervező
Kamarai szám: VZ-T/ 08–0867

II. Mellékletek jegyzéke

II. 1. Részletes helyszínrajz M 1:500

Tartalom

II. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE **2**
I. MŰSZAKI LEÍRÁS **3**
1. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, ELŐZMÉNYEK **3**
1.1. TERVEZÉSI ALAPADATOK **3**
2. MÉRETEZÉSI ALAPADATOK **4**
2.1. IVÓVÍZ ELLÁTÁS **4**
2.2. SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS **4**
2.3. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS **5**
3. TŰZI VÍZELLÁTÁS **5**
4. KÖZMŰVEK **5**
5. ENGEDÉLYEZÉS **6**

I. Műszaki leírás

Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek ivóvízellátása, szennyvíz elvezetése, csapadékvíz elvezetése.

1. Meglévő állapot, előzmények

A NYÉK SOFT Tervező Kft. (9023 Győr Fehérvári út 28/A.) megbízása alapján készítettük el a „Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek” című KKT. tervét. A beruházó a P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.

A tervezéssel érintett terület, ahol az ivóvíz- és szennyvíz és csapadékvíz vezeték létesül, Győr, Pinnyéd városrészen található, a Szent Vendel utca nyugati a Napfény utca északi oldalán.

Jelen terv a tervezési terület ivóvíz ellátásához és szennyvízelvezetéséhez szükséges műszaki megoldásokat tartalmazza, az esetleges közmű fejlesztésekhez további megrendelői vízi közmű szolgáltatói egyeztetések szükségesek.

1.1. Tervezési alapadatok

A terv készítése során az alábbi adatokat vettük figyelembe:

- a geodéziai felmérés adatait,
- a helyszíni bejárás adatait,

A helyszínrajzok alapján egy digitális tervezési alaptérkép állt elő, amely az aktuális földhivatali nyilvántartásra támaszkodik, kiegészítve a helyszíni geodéziai beméréssel.
A geodéziai felmérés és a tervezési alaptérkép EOV és BALTI rendszerekbe készült. Ennek megfelelően a terven a feltüntetett magasságok és koordináták EOV és BALTI rendszerekre vonatkoznak!
A területen elektromos föld- és légkábel, hírközlő föld- és légkábel, illetve gázvezeték található. A vízi közművekről a helyszínen fellelhető terepi létesítmények adnak információt: meglévő vízmérőhely, tűzcsap, aknafedlapok.

2. Méretezési alapadatok

2.1. Ivóvíz ellátás

Szociális vízigény:

A tervezési területen ivóvíz vezeték nem található. Az ivóvízellátás biztosítása érdekében új NA100PE ivóvízgerinc vezeték kiépítése szükséges 668 fm hosszban. A tervezett új vezeték több körvezetékként épül ki, így lehetséges a vezeték építésének ütemezése. A tervezett vezeték csatlakozik a Szent Vendel utcában meglévő d160KM-PVC ivóvíz gerincvezetékre.

A tervezett ingatlanok ellátása erről a gerincvezetékről történik d32PE bekötővezetékekkel.

A terület ivóvízigénye:

58lakás x 300l/nap= 35,1m3/nap

A területen kialakításra kerül két középületi ingatlan ezek várható vízigénye:

2 középület x1500l/nap=3m3/nap.

A terület teljes vízigénye: 38.1m3/nap.

2.2. Szennyvíz-elvezetés

A tervezési terület szennyvízgerinc vezeték nem található ezért új **d200 KG-PVC** anyagú gerincvezeték kiépítése szükséges 475 fm hosszban, mely csatlakozik a Szent Vendel utcában meglévő d200KG-PVC szennyvíz gerincvezetékre. A terület szennyvízelvezetését várhatóan gravitációsan megoldható.

A keletkező szennyvízmennyiség:

58lakás x 300l/nap= 35,1m3/nap

A területen kialakításra kerül két középületi ingatlan ezek várható szennyvízmennyisége:

2 középület x1500l/nap=3m3/nap.

A terület teljes szennyvízmennyisége: 38.1m3/nap

2.3. Csapadékvíz-elvezetés

A tervezési területen a tervezett útburkolatra érkező csapadékvizeket zárt NA30 beton vezetékkel gyűjtjük össze víznyelőkön keresztül. A csapadékvizeket a tervezési területen északi és déli irányba vezetjük. A befogadó a déli oldalon meglévő árok, az északi oldalon egy más tervben tervezett zárt NA60 beton vezeték. A tervezett parkolók felületéről származó csapadékvíz esetlegesen olajos vízzel szennyeződhet, ezért olajfogó műtárgy betervezése szükséges a befogadóba (tervezett szikkasztó árok és zárt szakasz) kerülés előtt.

3. Tűzi vízellátás

A tervezési terület külső oltóvíz ellátásához szükséges vízmennyiség a tervezési terület mellett meglévő tűzcsapokról, és az új kiépítésre kerülő gerincvezetékre telepítendő közterületi NA100 tűzcsapról biztosítható.

4. Közművek

A tervezési területen érintett közművek és szolgáltatók:

- E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K.u. 11-13.)
- MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt (9027 Győr, Puskás Tivadar u.37.)
- Magyar Telekom NyRt. Észak-dunántúli szolgáltatási központ, Támogató és előkészítő osztály (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 46.)
- Vidanet Zrt. (9024 Győr, Orgona utca 10.)
- PANNON-VÍZ Víz-, Zrt. Győri üzemmérnökség (9025 Győr, Gyepszél utca 15.)
- Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete. (9024 Győr, Kálvária u. 4,)

A geodéziai bemérés során készített digitális térképre a fentebbi szolgáltatóktól kapott vezeték nyomvonalakat felszerkesztettük.

5. Engedélyezés

A vízi közművekre vonatkozó engedélyes tervet az illetékes hatóságokhoz, szervekhez, közműkezelőkhöz engedélyezésre, szakhatósági állásfoglalásra, közműkezelői hozzájárulásra be kell nyújtani. A tervezett vízi közművek közül a bekötések nem vízjogi engedély köteles létesítmények. A szennyvízelvezetéshez tervezett d200 KG-PVC gerincvezeték, a vízellátáshoz tervezett d110PE vezeték, valamint a csapadékvíz elvezetéshez tervezett NA30 beton vezeték és a két tervezett olajleválasztó műtárgy vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, az engedélyező hatóság a területileg illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet, Területi Vízügyi Hatóság (9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4.).

A tervezéssel érintett terület, a GYŐR-RÉVFALU üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai B védőterületére került ezért az engedélyes tervhez a 123/1997. (VII.18.) Korm. r. szerint egyedi vizsgálatot kell készíteni.

Győr, 2022. október 17.

Dobos Szabolcs
vezető tervező (08–0867)

Pannon-Víz
alapítva 1884

Ügyintéző: Óvári Nikolett Ikt. sz.: PV/ 675-1/2022/4020

Tárgy: Győr-Pinnyéd víziközmű-hálózatának fejlesztése

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítészi Osztály

Szaksz Vince
főépítész

Győr
Városház tér 1.

Tisztelt Szaksz Vince Úr!

Győr-Pinnyéd városrészen a jelenleg tervezett lakóterületi fejlesztések miatt szükségessé válik a víziközmű-hálózat fejlesztése. A munkálatok vízjogi engedély kötelesnek minősülnek. A lakóterület fejlesztéssel érintett terület a Révfalui vízbázis 35800/778-1/2016.ált. számú vízbázis kijelölő határozata szerinti „B" hidrogeológiai védőterületen helyezkedik el, így a tervezett víziközmű ellátó hálózatok kialakításának vízjogi engedélyezése során a Vízügyi Hatóság vizsgálni fogja a terület beépíthetőségét és a vízilétesítmények megvalósíthatóságát. A folyamatban lévő lakóterület fejlesztések közül a Szivárvány utca környezetének beépítése és a Pillangó lakópark 2/1-2/2. ütem rendelkezik elfogadott vízbázisvédelmi egyedi vizsgálatot lezáró határozattal. A további fejlesztések (lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása; szennyvízcsatorna átvezetése; fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység) kapcsán a környezetvédelmi felülvizsgálatot, vagy az ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálatot el kell végezni, és az eredményeit figyelembe kell venni.

A biztonságos ivóvíz ellátás érdekében a városrészen üzemelő ivóvízellátó rendszer fejlesztése az alábbiak szerint szükséges.

1. A Kunszigeti út és az Olimpia utca csomópontban nyomásfokozó műtárgy beépítése.

2. A meglévő ivóvízellátó gerincvezetékek összekötésével biztosítható az ivóvíz ellátás, melynek két megoldása lehetséges.
   a. A Csipkegyári úton húzódó D200 KPE gerincvezeték végpontjának (Bécsi úton a temető mellett) D200 KPE vezetékkel történő összekötése az Ikrényi úton húzódó D225 KPE gerincvezetékkel vagy
   b. Az Olimpia utcában húzódó D225 KPE gerincvezeték végpontjának (Aqua Sportközpont mögött) D200 KPE vezetékkel történő összekötése az Abdai úton húzódó D225 KPE gerincvezetékkel.

A biztonságos szennyvíz-elvezetés érdekében a városrészen üzemelő szennyvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbiak szerint szükséges.

1. Az Új sor utcában üzemelő szennyvíz-átemelő műtárgy szivattyúinak kapacitás-bővítése, valamint az Új sor utcai és a Fő utcai szennyvíz-átemelő műtárgyak közötti nyomóvezeték felbővítése.

2. A Fő utcában található szennyvíz-végátemelő műtárgy szivattyúinak kapacitás-bővítése, valamint a Fő utcai szennyvíz-átemelő műtárgy nyomóvezeték-párjának felbővítése.

A korábbi egyeztetések alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik a szükséges fejlesztések beruházók közötti felosztásáról. A fejlesztések ütemezéséről, a beruházások pontos indulásának dátumáról Társaságunk tájékoztatást kér.

A víziközmű hálózaton történő változások (gerincvezetékek, bekötések) digitális geodéziai bemérését a beruházás/ok terhére el kell végezni. A bemérést a beruházás/ok műszaki átadás-átvételi eljárásáig elektronikus hordozón DWG formátumban Társaságunk részére meg kell küldeni.

A teljes víziközmű hálózat kiépítését követően megtartott végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a kiépített vezetékek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról gondoskodni kell, Társaságunk csak ezután veszi át üzemeltetésre a kiépült hálózatot. A végleges átadásig a beruházó/k feladata a víziközművek megóvása.

Győr, 2022. október 18.

Tisztelettel:

Bodrogi Ernő
gazdasági igazgató

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.
34.

Lipovics János
főmérnök

Pannon-Víz
alapítva 1884

Ügyintéző: Óvári Nikolett

Ikt. sz.: PV/790-1/2022/4020

Tárgy: **Győr, Pinnyéden kialakítandó telkek útépítés és vízi közműépítés közterület kialakítási terv** – közmű üzemeltetői nyilatkozat

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítészi Osztály

Nits Mária Julianna
Településrendezési ügyintéző

Győr
Városház tér 1.
9021

Tisztelt Nits Mária Asszony!

Társaságunk a Győr-Pinnyéd, Szent Vendel – Napfény utca - Völgyszigeti csatorna által határolt területen tervezett beépítés út- és víziközmű építésre vonatkozó közterület kialakítási terv tárgyú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adja.
Tekintettel a Győr-Pinnyéd városrészen tervezett fejlesztésekre, szükségessé vált a városrészt ellátó víziközmű-hálózat fejlesztése. Társaságunk a szükséges fejlesztéseket Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összefoglalta PV/675/1/2022/4020 számú nyilatkozatában. Fenti nyilatkozatot Társaságunk továbbra is fenntartja.
A víziközmű-hálózaton szükséges fejlesztések tekintetében további egyeztetés szükséges Társaságunkkal.
Társaságunk az eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni. Kérjük, hogy valamennyi tervet szíveskedjenek megküldeni részünkre véleményezésre.
Jelen közmű üzemeltetői érvényességi ideje 1 év.

Győr, 2022. 12. 19.

Tisztelettel:

Bodrogi Ernő
gazdasági igazgató

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.
37.

Lipovics János
főmérnök

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.		Dátum: 2022. 09.	Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás		Tervfajta: KKT.	Rajzszám: U-1
		Lépték: -	Rajzterület: 0.06 m2
Rajz megnevezése: ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ		Tervező: Pintér Attila KÉ-K/08-0978	Szerkesztő:

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.



NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.	Dátum: 2022. 09.	Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás	Tervfajta: KKT.	Rajzszám: U-2
	Lépték: -	Rajzterület: 0.06 m2
Rajz megnevezése: ÁTTEKINTŐ HELYSZÍNRAJZ	Tervező: Pintér Attila KÉ-K/08-0978	Szerkesztő:
A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.		


Szent Vendel utca
Jedlik Ányos utca
Kápolna utca
Fő utca
Kápolna
erdő
fás-bokros terület
Szolgáltató és kereskedelmi létesítmény
Szolgáltató és kereskedelmi létesítmény, Vendéglátó-ipari egység, Szolgáltató épület, Önálló üzemanyag-kiszolgáló létesítmény, Önálló üzemanyag-kiszolgáló létesítmény, Önálló üzemanyag-kiszolgáló létesítmény

ESÉSVISZONYOK



Mh=1:500
Mv=1:50

Jelmagyarázat

- meglévő terep
- tervezett tengely
- tervezett jobb oldali útszél
- tervezett bal oldali útszél
- tervezett két oldali útszél

TEREP	
PÁLYA	
JOBB ÍV ÍVVISZONYOK – EGYENES BAL ÍV	L=54.69 · IE: 0+054.69 · R=8.00 α=81-06-33 L=11.32 Th=6.85 · IV: 0+065.02 · L=99.88 · IE: 0+165.90 · R=18.00 α=33-00-59 L=10.37 Th=5.33 · IV: 0+176.27 · L=31.43 · IE: 0+207.71 · R=100.00 α=5-52-19 L=9.23 Th=4.64 · IV: 0+216.94 · L=12.89 · IE: 0+229.83 · R=100.00 α=5-52-19 L=9.23 Th=4.64 · IV: 0+239.06 · L=36.12 · IE: 0+275.18 · R=53.00 α=8-25-43 L=8.72 Th=4.37 · IV: 0+283.90 · L=89.83 · 0+373.73

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Táplszentmiklós, Fő út 38.		Dátum: 2022. 09.	Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás		Tervfajta: KKT.	Rajzszám: U-4
Rajz megnevezése: ÚTÉPÍTÉSI HOSSZ-SZELVÉNY I.		Lépték: M 1:500, 1:50	Rajzterület: 0.33 m2
		Tervező: Pintér Attila KÉ-K/08-0978	Szerkesztő:

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA. MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA.

ESÉSVISZONYOK



Mh=1:500
Mv=1:50

TEREP	
PÁLYA	
JOBB ÍV ÍVVISZONYOK – EGYENES BAL ÍV	



ESÉSVISZONYOK



Mh=1:500
Mv=1:50

TEREP	
PÁLYA	
JOBB ÍV ÍVVISZONYOK – EGYENES BAL ÍV	



Jelmagyarázat

- *meglévő terep*
- *tervezett tengely*
- *tervezett jobb oldali útszél*
- *tervezett bal oldali útszél*
- *tervezett két oldali útszél*

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.	Dátum: 2022. 09.	Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás	Tervfajta: KKT.	Rajzszám: U-5
Rajz megnevezése: ÚTÉPÍTÉSI HOSSZ-SZELVÉNY II.	Lépték: M 1:500, 1:50	Rajzterület: 0.21 m2
	Tervező: Pintér Attila KÉ-K/08-0978	Szerkesztő:

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.

A–A metszet (0+103.77kmsz.)



B–B metszet (parkoló tér)



C–C metszet (0+258.88kmsz.)



D–D metszet (Templom parkoló)



NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve:	P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.	Dátum: 2022. 09.	Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya:	Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás	Tervfajta: KKT.	Rajzszám: U-6
Rajz megnevezése:	MINTAKERESZTSZELVÉNYEK	Lépték: M 1:50	Rajzterület: 0.30 m2
		Tervező: Pintér Attila KÉ-K/08-0978	Szerkesztő:

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE

Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. Telefon: +36 96/516-180 Fax: +36 96/516-199 E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu Honlap: www.utkezelogyor.hu

Ügyiratszám: 17-0003/1-K/2023
Ügyintéző: Szalipszki Csaba

Tárgy: Győr-Pinnyéd, Szent Vendel utca melletti telkek kialakításának útépítés és közművesítés KKT tervének útkezelői hozzájárulása

Hiv.szám:
Mellékletek:

Nits Mária

nits.maria@gyor-ph.hu

A Győr-Pinnyéd, Szent Vendel utca melletti telkek kialakításának útépítés' és közművesítés KKT tervének útkezelői hozzájárulásunkat adjuk az alábbiak figyelembevételével:

- Jelen nyilatkozat a 2023.02.09-i Szervezetünk számára megküldött tervváltozat alapján készült (Nyék Soft Kft. 2022/244 munkaszámú terv).
- Jelen nyilatkozat a Közterület Kialakítás Terv vonatkozásában készült, kizárólag TRSZ megkötésére alkalmas. Ennek megfelelően kidolgozottsága kivitelezésre nem alkalmas. A részletesebb kidolgozottságú engedélyezési és kiviteli tervek készítése során az alábbi észrevételeket Szervezetünkkel egyeztetni és a terveket javítani, engedélyeztetni szükséges.
- Az elosztószekrény, közvilágítási oszlopok, közvilágítási kábel is több szakaszon magánterületre került; kérjük a szabályozási vonalak figyelembevételével, a tervezett elektromos létesítmények közterületen történő elhelyezését.
- A Ge-Lk, Ge-Lk_KZV tervlapokon nem látszanak a szabályozási vonalak, kérjük feltüntetni.
- A csomópontok kialakításakor, illetve az új telkek út alatti csatlakozásaihoz védőcsövek beépítését, bemérését kérjük a későbbi közterület bontások megakadályozása céljából, mivel az érvényes rendelet értelmében az új burkolatok 5 éven belül nem bonthatók.
- A kápolna és buszforduló/buszmegálló közötti járda szakasz megépítését jelen terv (MSZ.2022/244) beruházója (P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.) végzi el, a Különút Mérnök Iroda Kft. tervezési és engedélyeztetési eljárásában készülő terv alapján.
- Gyalogos vagy kerékpáros közlekedés miatt lesüllyesztett szegélynek a terven szereplő 4 cm-es magassága nem megfelelő, 0-2 cm érték közé kell betervezni.
- A tervezett előregyártott taktilis jelek csak megállító kövek betervezése szükséges.
- A járda átkötésekről kérjük mintakeresztszelvény és hossz-szelvény készítését, a tervezett vízelvezetés bemutatását.
- A mintakeresztszelvényeken kérünk víznyelőt is szerepeltetni.
- A „Szolgáltató és kereskedelmi létesítmény" közlekedési kiszolgálását meg kell vizsgálni.
- Az L1 lakóutca azon szakaszain, ahol a pályaszerkezetet megtámasztó szegély mellett zöldterület van összefüggő szakaszon betervezve, kérjük kiemelt szegély és kombinált oldalbeömlős víznyelők betervezését.

- Az L1 lakóutca Diós út felöli végén tervezett csapadékvíz befogadóként megjelölt beton aknák kiépítésének időpontja tisztázatlan. A Völgyszigeti csatornába történő közvetlen bevezetéssel kapcsolatban a kezelő Győr-Szol Zrt. nyilatkozatát kell beszerezni.
- A műszaki leírást kérjük összehangolni a rajzi munkarészekkel
- A munkaterületen és a szakaszhatárokon bezáródó csapadékvíz nem keletkezhet
- Az ingatlanok szintjét kérjük úgy megválasztani, hogy közterületről magánterületre csapadékvíz nem folyhasson be. Amennyiben ezen feltételt nem tartják be a későbbi károkért Intézményünk semmiféle felelősséget nem vállal.

Győr, 2023.02.10.

Máthé-Tóth Péter
Igazgató

Megyei Jogú Város Szervezete
2.
Győr, Kálvária u. 4-10.

NYÉK Soft Tervező Kft.

Cím: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.
Mobil: +36-70-3800-448
Email: soft@nyekgroup.hu

Megrendelő neve: P PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő út 38.		Dátum: 2022. 09.	Munkaszám: 2022/244
Megrendelés tárgya: Győr - Pinnyéd, Szent Vendel utcáról nyíló lakóterület fejlesztés útépítés, vízi közmű ellátás		Tervfajta: KKT.	Rajzszám: Z-1
Rajz megnevezése: NÖVÉNYTELEPíTÉSI HELYSZÍNRAJZ		Lépték: M 1:500	Rajzterület: 0.35 m2
		Tervező: Pintér Attila KÉ-K/08-0978	Szerkesztő:

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSITJA.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

……napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat támogatás nyújtására

Győr, 2023. április 14.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést látta: **Szeles Szabolcs**
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: **Nagyné dr. László Edit**
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat támogatás nyújtására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2023. évi „Polgármesteri keret" kiadási előirányzat terhére **1.000.000 Ft**-tal javasolom támogatni Győr Megyei Jogú Város **Örmény Nemzetiségi Önkormányzatát** (9021 Győr, Liszt Ferenc u. 1. adószám: 16717406-1-08) hozzájárulva a 2023. áprilisban megrendezni kívánt Genocídiumi rendezvény megtartásához, valamint a májusi Örményországban tartandó konferenciákra való kiutazás és részvétel költségeihez.

Tekintettel arra, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében a polgármesteri keretből az 500.000,- Ft-ot meghaladó pénzeszköz-átadás a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti szervezet részére a javasolt támogatás a megjelölt forrásból átadásra kerüljön.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2023. évi előirányzata terhére Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata (9021 Győr, Liszt Ferenc u. 1. adószám: 16717406-1-08) **1.000.000 Ft**, azaz Egymillió forint támogatásban részesüljön a Genocídiumi rendezvény megtartásához, valamint a májusi Örményországban tartandó konferenciákra való kiutazás és részvétel költségeihez.
   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.
   Felelős: polgármester
   Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2023. április 28.
   az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2023. április 14.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

……napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Győri Úszó Sportegyesület támogatására

Győr, 2023. április 19.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést látta: **Szeles Szabolcs**
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: **Nagyné dr. László Edit**
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Győri Úszó Sportegyesület támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2023. évi „Polgármesteri keret" kiadási előirányzat terhére **20.000.000 Ft**-tal javasolom támogatni a Győri Úszó Sportegyesületet, (cím: 9022 Győr, Teleki u. 17. adószám: 18273005-2-08) hozzájárulva az olimpiai felkészülésük támogatásához. Az egyesület olimpiai felkészülését nehezíti az ahhoz kapcsolódó költségek emelkedése, a megemelkedett pályabérleti díjak, edzői plusz költségek, az olimpiai felkészüléshez kapcsolódó egyéb plusz kiadások, illetve azok jelentős emelkedése.

Tekintettel arra, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében a polgármesteri keretből az 500.000,- Ft-ot meghaladó pénzeszköz-átadás a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti szervezet részére a javasolt támogatás a megjelölt forrásból átadásra kerüljön.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2023. évi előirányzata terhére **20.000.000 Ft**, azaz Húszmillió forint támogatásban részesüljön a Győri Úszó Sportegyesület, (cím: 9022 Győr, Teleki u. 17. adószám: 18273005-2-08). A támogatás célja: hozzájárulás az olimpiai felkészüléshez.
   Felelős: polgármester
   Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.
   Felelős: polgármester
   Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2023. április 28.
   az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2023. április 19.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester